




18 CORTE 07 MIRANTE BAY MARKET
ESCALA 1/125 (CORTE ESQUEMÁTICO II')



19 CORTE 08 MIRANTE DOS MARISQUEIROS
ESCALA 1/125 (CORTE ESQUEMÁTICO JJ')



20 CORTE 09 MERCADO DE SÃO PEDRO
ESCALA 1/125 (CORTE ESQUEMÁTICO KK')



21 PLATAFORMA MATRIZ
ESCALA: 1/200

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM cm. EXCETO ONDE INDICADO.


2 - A PLACA DE CONCRETO DO PAVIMENTO, DEVE ATENDER À RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À TRAÇÃO NA FLEXÃO $f_{ctM,K}=4,5MPa$ AOS 28 DIAS DEFINIDA PELA NBR-7883. PARA CONTROLE DO CONCRETO, PODERÁ SER CONSIDERADA A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO AXIAL (f_{ck}) $f_{ck} > 35MPa$ AOS 28 DIAS.

3 - O MATERIAL SELANTE DAS JUNTAS, PODERÁ SER PERFIL PRÉMOLDADO DE NEOPRENE, OU MASTIQUE MOLDADO "IN LOCO", À FRIJO, À BASE DE POLIURETANO (SIKAFLEX T68 OU EQUIVALENTE). SE FOR UTILIZADO O MASTIQUE, DEVERÃO SER INTRODUZIDAS NA RANHURA, MATERIAIS COMPRESSÍVEIS COMO ISOPOR, OU FIO DE SISAL PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DO MASTIQUE NA RANHURA ALÉM DA ESPESURA DE PROJETO.


4 - LENÇOL PLÁSTICO (ESPESURA 0,2 E 0,3mm). PAPEL KRAFT BETUMADO (GRAMATURA 200g/m²).

5 - A CURA INICIAL DEVERÁ SER QUÍMICA (GERADORA DE PELÍCULA PLÁSTICA), TAXA MÍNIMA DE 300ml/m² ASSOCIADA À CURA ÚMIDA NO MÍNIMO ATÉ 7 DIAS.


6 - AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRAÇÃO DEVERÃO SER SERRADAS NO CONCRETO SEMI-ENDURECIDO (6 A 48 HORAS APÓS A CONCRETAGEM).




22 SEPARAÇÃO CANTEIRO/ PISO
ESCALA 1/20




24 CORTE - BB
ESCALA 1/20




25 DETALHE JUNTA DE RETRAÇÃO
ESCALA 1/20




26 DET. JUNTA DE RETRAÇÃO
ESCALA 1/5




23 DET. PLACAS DE CONCRETO DAS BAIAS
ESCALA 1/20




27 DET. PISO EM PLACAS DE GRANITO (GRTO)
ESCALA 1/20




28 DET. PISO DE PEDRA PORTUGUESA (PPB;PPV;PPP)
ESCALA 1/20




29 DET. PISO PERMEÁVEL DRENANTE (PPD)
ESCALA 1/20





30 DET. PISO INTERTRAVADO
ESCALA 1/20



31 DET. PISO EM CONCRETO
ESCALA 1/20



32 DET. PISO EM SAIBRO
ESCALA 1/20

OBSERVAÇÕES					
05	EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO FINAL	07/12/2018	--	--	--
04	EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO	13/11/2018	--	--	--
03	EMIÇÃO - PROJETO SEMAFÓRICO E SINALIZAÇÃO	09/11/2018	--	--	--
02	EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO	10/10/2018	--	--	--
01	EMIÇÃO - PROJETO PRELIMINAR	04/08/2018	--	--	--
00	EMIÇÃO - ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO	31/07/2018	--	--	--
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA					
 SERPEN Serviços e Projetos de Engenharia Ltda. TEL.: (21) 2533-1001 - FAX:(21) 2533-1002 serpen@serpen.com.br					
PROGRAMA:					
PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE NITERÓI-CENTRO/GRAGOATÁ					
TÍTULO:					
PROJETO BÁSICO DETALHAMENTO					
PROJ.	DETALHAMENTO	AUTOR	VERGARA E PRADO	VERIF.	EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO
ESCALA	INDICADA	FOLHA	14/14	Nº	
				DATA	07/12/2018
				REVISÃO	05