INTERVENÇÃO 04

LIXÃO DO PEIXE GALO
LAJE PRÉ-MOLDADA
FORMA
Esc. 1:25





NOTA:
CONCRETO fck = 25MPa, FATOR A/C MÁXIMO = 0,55, AÇO CA-50A E CONCRETO MAGRO fck = 11MPa

DETALHE 1 - VISTA
FUNDAÇÃO DO PILAR



DETALHE 1 - PLANTA
FUNDAÇÃO DO PILAR



INTERVENÇÃO 05

BERÇO EM CONCRETO ARMADO
SEÇÃO TIPO -- FORMA



BERÇO EM CONCRETO ARMADO
VISTA -- FORMA



LISTA DE FERROS

BERÇO DE CONCRETO

N	Ø		Q	COMPRIMENTO	
	mm	pol		UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	25	1	6	227	13,62
2	12.5	1/2	3	160	4,80
3	12.5	1/2	3	142	4,26
4	6.3	1/4	6	136	8,16

RESUMO

BERÇO DE CONCRETO

Ø		COMPR. TOTAL	PESO TOTAL
mm	pol	(m)	(Kg)
25	1	13,62	54,48
12.5	1/2	4,80	4,80
12.5	1/2	4,26	4,26
6.3	1/4	8,16	2,04
PESO TOTAL (kg)			65,58

INTERVENÇÃO 06

CANALETA 20X20cm
SEÇÃO TIPO - FORMA E ARMAÇÃO
ESC. 1:25



INTERVENÇÃO 03

CONCRETO PROJETADO
Esc. 1:50

VISTA



DETALHE 1
(GRAMPO DE FIXAÇÃO)
S./ESC.



CORTE A-A



DETALHE 2
(DRENO)
S./ESC.



NOTAS:

1 - COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO,
2 - MATERIAIS:
* CONCRETO MURO E CALÇADA: fck > 25 MPa
* CONCRETO DRENAGEM: fck > 20 MPa
* ARMADURA AÇO CA-50
3 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER DE 3,0cm .
4 - A DOBRAGEM E EMENDAS DOS FERROS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118

Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES
00	14/08/18			EMISSÃO INICIAL

PROJETO
DESENHO -
VISTO -
APROVADO -
DATA 08/2018
ESCALA INDICADA
DES.Nº 03/03

LOCAL PEIXE GALO E SALINAS - JURUJUBA - NITERÓI - RJ
ASSUNTO OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM
TÍTULO DETALHES INTERVENÇÕES 3 A 6 - CONCRETO PROJETADO, LAJE, BERÇO E CANALETA