



PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DO RIO DE OURO

ORÇAMENTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROJETO BÁSICO NITERÓI - RJ

ORÇAM_01_RO

0	03/06/2019	Emissão Inicial	FPA	MHA	CLM
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VISTO	APROV.

Código Projetista: PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Planilha Orçamentária

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	P	PREÇO	%	
IIEIVI	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	ITEM	FAMÍLIA
1,0	SERVIÇOS DE ESC	RITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
1,01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	301.635,84	301.635,84	4,57%	
1,02	01.090.0900-F	CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE	UN	1,00	86.008,80	86.008,80	1,30%	
1,03		LIMITE DE PLASTICIDADE	UN	19,00	126,93	2.411,67	0,04%	
1,04	01.001.0002-A	LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	19,00	126,93	2.411,67	0,04%	
1,05	01.001.0004-A	ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)	UN	19,00	143,14	2.719,66	0,04%	
1,06	01.001.0011-A	COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	19,00	276,98	5.262,62	0,08%	
1,07	01.001.0014-A	INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A	UN	19,00	610,45	11.598,55	0,18%	
		PROCTOR NORMAL						
1,08	01.001.0150-A	CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O	M3	5,89	15,71	92,53	0,00%	
		APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E						
		CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE						
		RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO						
1,09	01.001.0247-A	CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS	T	1,00	117,29	117,29	0,00%	
		ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE						
		50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR TONELADA						
		DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO						
1,10	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN	M2	4.770,00	6,45	30.766,50	0,47%	
		TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO						
		MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO						
1,11	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN	M2	20.473,56	12,91	264.313,65	4,00%	
		TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL						
		EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL						
1,12	01.007.0010-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE	UN	1,00	3.530,45	3.530,45	0,05%	
		70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)						
1,13	01.007.0020-A	CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE	UN	179,00	231,54	41.445,66	0,63%	
1,14	01.007.0025-A	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO	DIA	120,00	303,88	36.465,60	0,55%	
		TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA						
1,15	01.007.0030-A	ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA, MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO	CV X H	43.200,00	0,07	3.024,00	0,05%	
		TEMPO DE FUNCIONAMENTO						
1,16	01.018.0002-A	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC	М	4.722,00	15,36	72.529,92	1,10%	
		ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO						
		DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR						
1,17	01.090.0800-F	PROJETOS E CONSULTORIA	UN	1,00	298.700,65	298.700,65	4,52%	
		Total	de Serviço	s de Escritório, Labor	atório e Campo	1.163.035,06		17,62%
2,0	CANTEIRO DE OB	BRA						
2,01	02.002.0011-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE	M2	390,00	37,33	14.558,70	0,22%	
		ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE						
		UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E						
		PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A						

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Planilha Orçamentária

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0





	1	PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00				PREÇO	%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	ITEM	FAMÍLIA
2,02	02.004.0002-B	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L	M2	450,00	344,36	154.962,00	2,35%	FAIVIILIA
2,02	02.004.0002-В	ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA	IVIZ	430,00	344,30	134.902,00	2,33%	
		MADEIRA 3ª, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E						
		LIGACOES PROVISORIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUAD RIAS E						
2,03	02 006 0010-4	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M	LINIYMES	6,00	388,27	2.329,62	0,04%	
2,03	02.000.0010 //	COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS	OTTAINES	0,00	300,27	2.323,02	0,0470	
		TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHA SSIS REFORCADO E						
		PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E						
2,04	02 006 0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M	UNXMES	6,00	466,80	2.800,80	0,04%	
2,0 .	02.000.00137.	COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP	0.17.11.20	0,00	.00,00	2.000,00	0,0 1,0	
		EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO						
		COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO						
2,05	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LAR	UNXMES	6,00	564,30	3.385,80	0,05%	
		GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS		•				
		TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E						
		PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS, A						
2,06	02.010.0001-A	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	112,50	220,65	24.823,12	0,38%	
		,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM						
		AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO						
		TERRENO						
2,07	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR	M2	8.016,00	0,78	6.252,48	0,09%	
		LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE						
		APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA						
2,10	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E	UN	1,00	2.890,74	2.890,74	0,04%	
		ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA						
		CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O						
2,09	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM	UN	1,00	1.382,04	1.382,04	0,02%	
		BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA						
2.40	02.046.0004.4	3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1.00	0.455.07	0.455.07	0.440/	
2,10	02.016.0004-A	ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE	UN	1,00	9.155,07	9.155,07	0,14%	
		MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS, EXCLUSIVE						
2,11	02 020 0001 4	ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)	M2	12,00	314,16	3.769,92	0.000/	
2,11	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	IVIZ	12,00	314,10	3.769,92	0,06%	
2,12	02 020 0005-4	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A	М	54,00	2,43	131,22	0,00%	
2,12	02.020.0003-A	RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO	141	54,00	2,43	131,22	0,0076	
		E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O						
		CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES						
2,13	02.020.0009-A	SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE	UN	9,00	77,52	697,68	0,01%	
-,		ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO	_	3,00	,	227,00	-,,-	
		RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC LUSIVE						
		MATERIAIS ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI TAMENT						

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Planilha Orçamentária

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	F	PREÇO	%	
IIEIVI	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	ITEM	FAMÍLIA
2,14	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO	l I	9,00	62,93	566,37	0,01%	
				Total de Ca	anteiro de Obra	227.705,56		3,45%
3,0	MOVIMENTO DE	TERRA						
3,01	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	М3	5.839,00	43,91	256.390,49	3,88%	
3,02	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	3.777,00	17,15	64.775,55	0,98%	
3,03	03.016.0005-В	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ºCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO		5.742,00	16,00	91.872,00	1,39%	
3,04	03.016.0010-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ºCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMEN TO		703,00	19,46	13.680,38	0,21%	
3,05	03.021.0005-В	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	5.937,00	2,52	14.961,24	0,23%	
				Total de Movi	mento de Terra	441.679,66		6,69%
4,0	TRANSPORTES							
4,01	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T		168.729,00	0,85	143.419,65	2,17%	
4,02	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	51,00	20,78	1.059,78	0,02%	
4,03	04.006.0009-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A	1	1.794,00	18,12	32.507,28	0,49%	
4,04	04.011.0052-B	CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE		17.938,00	5,75	103.143,50	1,56%	
4,05		CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	3,00	54,39	163,17	0,00%	
4,06	04.018.0020-B	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T	Т	1.249,00	0,55	686,95	0,01%	

Io: Abril/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Planilha Orçamentária

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0

PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00





REVISÃO: 0

	1	PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00				2500		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		REÇO	%	
					UNITÁRIO	TOTAL	ITEM	FAMÍLIA
4,07	TC 09.05.0700	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e	Т	16.880,00	14,59	246.279,20	3,73%	
		disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de						
		licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo						
		comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)						
				Total	de Transportes	527,259,53		7.99%
5,0	SERVIÇOS COMP	LEMENTARES				·		,
5,01	05.001.0142-A	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU C	М	659,05	14,20	9.358,51	0,14%	
		URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO				·		
5,02	05.002.0004-A	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO	M3	8,35	457,41	3.819,37	0,06%	
		ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL						
		DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO						
5,03	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO D E	M2	2.714,60	17,10	46.419,66	0,70%	
		CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO						
		LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO						
5,04	05.002.0014-A	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PASSEIO CIMENT ADO	M2	320,00	8,45	2.704,00	0,04%	
		COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO						
		CANTEIRO DE SERVICO						
5,05	05.002.0055-A	ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE TAMPAO DE F	UN	2,00	41,90	83,80	0,00%	
		ERRO FUNDIDO (TAMPA E TELAR)						
5,06	05.080.0045-A	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM	M2	3.592,00	73,50	264.012,00	4,00%	
		PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E						
		RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES						
		PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON						
5,07	05.100.0500-F	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS OU INSTALAÇÕES (ÁGUA E ESGOTO)	UN	1,00	50.000,00	50.000,00	0,76%	
5,08	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A	UR	354,45	25,53	9.049,08	0,14%	
		ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E						
		UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS						
F 00	05.105.0033-A	UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS, CUR MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCA RGOS	Н	1.056,00	147,62	455,006,70	2,36%	
5,09	U5.1U5.UU33-A	SOCIAIS	п	1.050,00	147,62	155.886,72	2,30%	
5,10	05 105 0025 4	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	1.056.00	23.95	25.291,20	0,38%	
3,10	03.103.0035-A	INIAO-DE-OBINA DE DESENTISTA A ,INCLUSIVE ENCANDOS SOCIAIS	п	Total de Serviços Co	- /	566.624,34	0,36%	8,58%
6,0	GALERIAS, DREN	IOS E CONEXOS		Total de Serviços Ci	inplementales	300.02-7,3-4		0,3070
6,01		TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE	М	1.509,00	113,97	171.980,73	2,60%	
-,		AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA		55,00	,	,,,	_,,,,,,	
		GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA						
		ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ						
6,02	06.004.0094-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE	М	743,00	153,27	113.879,61	1,72%	
-		AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA				, l	•	
		GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA						
		ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ						

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Planilha Orçamentária

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	%	5
IIEIVI	CODIGO	DESCRIÇAU	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	ITEM	FAMÍLIA
6,03	06.004.0096-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE	М	66,00	194,27	12.821,82	0,19%	
		AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE						
		GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA						
		ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ						
6,04	06.004.0098-A	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	М	650,00	270,47	175.805,50	2,66%	
		AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA						
		GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA						
		ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ						
6,05	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM	UN	81,00	1.619,19	131.154,39	1,99%	
),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU VIAIS 0,40 A						
		0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO PAREDES						
		CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ,ENCHI						
6,06	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) ,EM	UN	179,00	599,87	107.376,73	1,63%	
		PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AG UAS						
		PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTER NAMENTE COM						
		ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRE TO SIM		24.22				
6,07	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG , PARA	UN	81,00	335,73	27.194,13	0,41%	
		CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE						
		300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO						
6.00	06 000 0040 4	37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO		204.00	70.24	20.044.46	0.450/	
6,08	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	384,00	78,24	30.044,16 770.257,07	0,46%	11,67%
8,0	BASES E PAVIME	INTOC		Total de Galerias, Dr	enos e Conexos	770.237,07		11,67%
8,01		BASE DE BRITA CORRIDA.INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.M EDIDA	M3	2.585,00	64,61	167.016,85	2,53%	
8,01	08.001.0008-A	APOS A COMPACTACAO	IVIS	2.383,00	04,01	107.010,63	2,3376	
8,02	08 015 0002-4	REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO SIMP LES",DE	M2	6.126,03	3,96	24.259,07	0,37%	
0,02	00.013.0002 //	ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RI, I NCLUSIVE	1412	0.120,03	3,30	24.233,07	0,3770	
		TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO						
8,03	08 015 0252-Δ	CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE AC ORDO	Т	1.249,00	367,95	459.569,55	6,96%	
0,00	00.013.023271	COM AS DETERMINAÇÕES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, I NCLUSIVE TODOS	·	112 13,00	307,33	.55.565,55	0,5070	
		OS MATERIAIS(MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A						
		PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL						
8,04	08.020.0010-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO	M2	3.050,45	75,36	229.881,91	3,48%	
-,-		,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,R ESISTENCIA		, -	-,	,	-,	
		A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU						
		MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA CI						
8,05	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA	M2	16.623,47	1,02	16.955,93	0,26%	
•		EXECUCAO", DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E		- '			,	
		TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL						
		ARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS						
	09 021 0002 4	REFORCO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO", DO	M3	407,00	4,31	1.754,17	0,03%	
8,06	06.021.0002-A	THE ONCO DE SOBLETTO, DE MONDO CONTAS INSTRUCCOES TARRE EXECUTE NO , DO		407,00				
8,06	06.021.0002-A	DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS	5	407,00	.,51		0,0370	

Io: Abril/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Planilha Orçamentária

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0

PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00





REVISÃO: 0

	,	_			PI	REÇO	%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	ITEM	FAMÍLIA
8,07	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	13.573,02	8,36	113.470,44	1,72%	
8,08	08.040.0005-A	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLD ADO "IN LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MA TERIAI	М	6.590,48	34,28	225.921,65	3,42%	
8,09	08.035.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	4.084,00	60,97	249.001,48	3,77%	
8,10	08.036.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO M ECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	122,00	75,69	9.234,18	0,14%	
8,11	08.037.0012-A	CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA, PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES	Т	1.249,00	3,44	4.296,56	0,07%	
				Total de Base	es e Pavimentos	1.501.361,79		22,74%
9,0		RQUES E JARDINS						
9,01	09.001.0020-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE	M2	8.162,58	8,33	67.994,29	1,03%	
9,02	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	9,00	37,95	341,55	0,01%	
9,03	09.002.0030-A	PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E 5CM DE TERRA ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A	M2	8.162,58	18,26	149.048,71	2,26%	
9,04	09.003.0006-A	ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI RA,ETC.FORNECIMENTO	UN	9,00	20,00	180,00	0,00%	
9,05	09.007.0003-A	ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	5,00	130,02	650,10	0,01%	
9,06	09.010.0002-A	CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO,COM SECAO DE 6X25CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	М	56,00	20,84	1.167,04	0,02%	
			To	otal de Serviços de Pa	rques e Jardins	219.381,69		3,32%
11,0	ESTRUTURAS							
11,01	11.013.0140-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO N	M3	48,90	1.532,46	74.937,29	1,14%	
11,02	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA- 60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15X15CM.FORNECIMENTO	KG	8.953,00	3,55	31.783,15	0,48%	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Planilha Orçamentária

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0





		PJ1077-B-V05-VV-UK-001-00						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	%	
	CODIGO	DESCRIÇÃO	OIIID.	QOANTIBABL	UNITÁRIO	TOTAL	ITEM	FAMÍLIA
11,03	11.048.0010-B	CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA	M3	10,00	298,61	2.986,10	0,05%	
		CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE						
		HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO						
				Tot	al de Estruturas	109.706,54		1,66%
13,0	REVESTIMENTO	DE PAREDES, TETOS E PISOS						
13,01	13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO)	M2	82,00	117,12	9.603,84	0,15%	
		PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM						
		OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010						
13,02	13.371.0500-F	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA FCK=25MPA,NA ESPESSURA DE	M2	20.473,56	48,92	1.001.566,55	15,17%	
		10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM						
		SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO						
		To	tal de Rev	vestimento de Parede	es, Tetos e Pisos	1.011.170,39		15,32%
17,0	PINTURAS							
17,01	17.017.0110-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE	M2	1.350,00	21,20	28.620,00	0,43%	
				Te	otal de Pinturas	28.620,00		0,43%
20,0	CUSTOS RODOVI	ÁRIOS						
20,01	20.116.0013-A	PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXC LUSIVE	M3	529,00	67,20	35.548,80	0,54%	
		TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO						
				Total de Cus	tos Rodoviários	35.548,80		0,54%
		TOTAL				6.602.350,43	100,00%	100,00%
		BDI			25%	1.650.587,61		
		TOTAL GERAL				8.252.938,04		

Memória de Cálculo

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0

ORÇAM_01_RO-0 PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00





RESUMO DOS SERVIÇOS

limite de plasticidade	==>	19	un	considerad	do um ens	aio a ca	ida 2	250 m no eixo das ruas
limite de liquidez	==>		un					250 m no eixo das ruas
análise granulométrica sediment.	==>	19	un	considerad	do um ens	aio a ca	ida 2	250 m no eixo das ruas
compactação solo	==>	19	un					250 m no eixo das ruas
Índice Suporte Califórnia	==>		un	considerad	do um ens	aio a ca	ida 2	250 m no eixo das ruas
controle tecnológico - concreto	==>	6	m³	considerad	do 10% do	volum	e de	todos os itens de concreto
controle tecnológico - aço	==>	1	t	considerad	do 10% do	volum	e de	todos os itens de concreto x taxa de aço (100 kg/m³)
topografia - locação obra	==>	4.721,16	m	considerad	do igual à e	extens	io to	ital do eixo das ruas
rebaixam. lençol - conj. de bombas	==>		un	considerad	do para ca	da 100	pon	teiras filtrantes, utilizando 2 vezes
rebaixam. lençol - ponteira filtrante	==>	179	un	considerad	do igual à e	extens	io to	ital da rede de drenagem a partir de Ø= 0,60 m, a cada 2,00m, utilizando 2 vezes
rebaixam. lençol - oper. do sistema	==>	120	dia	considerad	do 120 dia	s úteis	(20 d	dias úteis x 6 meses)
rebaixam. lençol - ener. do sistema	==>	43.200	cv x h	considerad	do 120 dia	s úteis	x 24	horas x 15 cv
barração de obra	==>	450	m²	considerad	do a área ι	util de :	15 x	30 m
tapume de vedação do canteiro	==>	390	m²	considerad	do o perím	etro de	25	x 40 m, com 3,00m de altura
galpão para oficinas	==>	113	m²	considerad	do a área d	de 25%	da á	irea útil do barracão
placa de identificação de obra	==>	12	m²	considerad	do 2 placas	s de 2 >	3 m	1
container - escritório	==>	1	un	x	6,00 r	nês		
container - escritório e banh.	==>	1	un	x	6,00 r	nês		
container - sanitário-vestiário	==>	1	un	x	6,00 r	nês		
ligação provisória água e esgoto	==>	1	un					
ligação provisória energia elétrica	==>	1	un					
entrada de serviço alta tensão	==>	1	un					
barragem de bloqueio	==>	54	m	considerad	do 50% da	quanti	dade	es de início/final das ruas x largura da rua de 6,00 m
semáforo p/ sinalização	==>	9	un	considerad	do 50% da	quanti	dade	es de início/final das ruas
placa sinalização preventiva	==>	9	un	considerad	do 50% da	quanti	dade	es de início/final das ruas
arrancamento e replantio de árvore	==>	5	un	conforme i	memória a	anexa		
arrancamento de meio-fio	==>	659,05	m	conforme i	memória a	anexa		
arrancam. de tampão/ boca de lobo	==>	2	un	conforme i	memória a	anexa		
demolição de CBUQ - 5 cm	==>	2.714,60	m²	conforme p	planilha a	nexa		
demolição pavim. cimentado	==>	320		conforme i	memória a	anexa		
demolição concreto armado	==>	8,35	m ³	conforme i	memória a	anexa		
reforço de subleito	==>	1.357	m²	conforme p	planilha a	nexa		
tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo	==>	358,00	m	com h =	= :	1,08	m	conforme planilha anexa
tubo Ø= 0,40 m	==>	1.151,00	m	com h =	= :	1,19	m	conforme planilha anexa
tubo Ø= 0,50 m	==>	743,00	m	com h =	= :	1,43	m	conforme planilha anexa
tubo Ø= 0,60 m	==>	66,00	m	com h =	= :	1,50	m	conforme planilha anexa
tubo Ø= 0,70 m	==>	650,00	m	com h =	= ;	2,14	m	conforme planilha anexa
poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>	81	un	com h =	= :	1,66	m	conforme planilha anexa
caixa de ralo	==>	179		conforme i				
meio-fio e sarjeta moldado no local	==>	6.590,48	m	conforme i	memória a	anexa		
pavimentação intertravado	==>	3.050,45		conforme i				
pavimentação asfáltica	==>	13.573,02	m²	conforme i	memória a	anexa		
tratamento superficial simples	==>	6.126,03		conforme i				
plantio de grama	==>	8.162,58	m²	conforme i	memória a	anexa		
árvore - plantio e fornecimento	==>	9,00		conforme i				
gola de árvore	==>	56,00	m	conforme i	memória a	anexa		
piso tátil - alerta	==>	329,52		conforme i				
pátio de concreto	==>	18.317,36	m²	conforme i	memória a	anexa		
piso de concreto armado - pedestre	==>	235,60						ea das rampas de pedestre PCD Tipo 1 e Tipo 2, conforme memória anexa
piso de concreto armado - veículo	==>	1.920,60					as ár	rea das rampas de veículo Tipo 1 e Tipo 2, conforme memória anexa
laje de reforço	==>	48,90		conforme i				
engenheiro ou arquit. senior	==>		homens					e de ATO - assistência técnica à obra
desenhista	==>	1	homens	con	nsiderado	para ed	uipe	e de ATO - assistência técnica à obra

1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Administração local Cód.: 01.090.0800-F											Total =	1,00	un
Café da manhã, refeição, cesta básica e vale transpor Cód.: 01.090.0900-F	rte										Total =	1,00	un
Ensaío de limite de plasticidadde Cód.: 01.001.0001-A limite de plasticidade	==>		19	un							Total =	19,00	un
Ensaio de limite de liquidez Cód.: 01.001.0002-A limite de liquidez	==>		19	un							Total =	19,00	un
Ensaio de análise granulométrica sem sedimentação Cód.: 01.001.0004-A análise granulométrica sediment.	==>		19	un							Total =	19,00	un
Ensaio de compactação Cód.: 01.001.0011-A compactação solo	==>		19	un							Total =	19,00	un
Ensaio de "Índice Suporte Califórnia" Cód.: 01.001.0014-A Índice Suporte Califórnia	==>		19	un							Total =	19,00	un
Controle tecnológico do concreto Cód.: 01.001.0150-A controle tecnológico - concreto	==>		6	m³							Total =	5,89	m3
Controle tecnológico do aço Cód.: 01.001.0247-A controle tecnológico - aço	==>		1	t							Total =	1,00	t
Preparo manual de terreno Cód.: 01.005.0001-A tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo	==>	358 m		x	1,18	m		=	422	m²	Total =	4.770,00	m2

					Mare	ória de	Cál	culc								Pág		
OBRA:	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RI	10 DO OU	JRO - NITERÓI		wem	oria de	Cai	cuio		-	DDEFE	TUDA						
OBJETO:	URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMEN	TAÇÃO									PREFEI	ΓÊR	ÓΙ			d	DOI	_
NÚMERO D	O DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO	0-0									EMUSA			REV	ISÃO: 0		PU	1
	PJ1077-B-V05-	VV-OR-00	01-00															
	tubo Ø= 0,40 m tubo Ø= 0,50 m	==>	1.151 m 743 m		x x	1,18 1,30	m m			=		1.358 966	m² m²					
	tubo Ø= 0,60 m	==>	66 m		×	1,42	m			=		94	m²					
	tubo Ø= 0,70 m poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>	650 m 81 u		x	1,54 2,30	m x	2,30	m	=		1.001 428	m² m²					
	caixa de ralo	==>	179 u	n	x	1,40	х	2,00	m	=		501	m²					
	nual de terreno, incl. compactação 01.005.0004-A													Total =		20.473	2 56	m2
cou	pátio de concreto	==>		18.317	m²									iotai -		20.47	3,30	2
	piso de concreto armado - pedestre piso de concreto armado - veículo	==>		236 1.921	m² m²													
Rebaixame	nto de lençol d'água (Montagem e desmo	ontagem	de um coniunto	de bomba	s)													
	01.007.0010-A rebaixam. lençol - conj. de bombas	==>	,	1	un									Total =		1	1,00	un
					uii													
	nto de lençol d'água (Cravação e retirada 01.007.0020-A		ponteira filtran											Total =		179	9,00	un
	rebaixam. lençol - ponteira filtrante	==>		179	un													
	nto de lençol d'água (Operação e manute 01.007.0025-A	enção do	sistema)											Total -		120		dia
coa.:	rebaixam. lençol - oper. do sistema	==>		120	dia									Total =		120	0,00	uid
Rebaixame	nto de lençol d'água (Energia consumida	pelo siste	ema)															
	01.007.0030-A rebaixam. lençol - ener. do sistema	==>	•	43.200	cv x h									Total =		43.200	0,00	cv x h
				43.200	CVXII													
	obra com aparelho topográfico 01.018.0002-A													Total =		4.722	2,00	m
	topografia - locação obra	==>		4.721	m													
Projetos e	consultoria 01.090.0800-F													Total =			1,00	
Cou.:	01.090.0800-r													iotai =			1,00	un
2 - CANTEIF	RO DE OBRA																	
Tapume de	vedação																	
	02.002.0011-A			200	,									Total =		390	0,00	m2
	tapume de vedação do canteiro	==>		390	m²													
Barração de Cód.:	e obra 02.004.0002-B													Total =		450	0,00	m2
	barracão de obra	==>		450	m²												-,	
	container, tipo escritório																	
Cód.:	02.006.0010-A container - escritório	==>	1	un	x	6,00	mês	=		6	un x mês			Total =		6,00	un x	mês
Aluguel de	container, tipo escritório c/ vaso sanitário	0																
	02.006.0015-A													Total =		6,00	un x	mês
	container - escritório e banh.	==>	1	un	x	6,00	mês	=		6	un x mês							
	container, tipo sanitário-vestiário 02.006.0020-A													Total =		6,00	un x	mês
	container - sanitário-vestiário	==>	1	un	x	6,00	mês	=		6	un x mês					-,		
	rto para oficinas																	
Cód.:	02.010.0001-A galpão para oficinas	==>		113	m²									Total =		112	2,50	m2
Carea must	etora de borda de vala - Tela plástica		(Considerado			tório, carpini	taria e fe	erragem)										
	02.011.0010-A													Total =			5,00	m2
	tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo tubo Ø= 0,40 m	==>	358 1.151	m m	x x	2,00 2,00	lados lados	x x					=		859 2.762	m² m²		
	tubo Ø= 0,50 m	==>	743	m	×	2,00	lados	х	1,20) m			=		1.783	m²		
	tubo Ø= 0,60 m tubo Ø= 0,70 m	==>	66 650	m m	×	2,00 2,00	lados lados	x x					=		158 1.560	m² m²		
	poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>	81	un	x	2,30	m	x	4,00	lados	x 1,20	m	=		894	m²		
	e ligação provisórias de água e esgoto																	
Cód.:	02.015.0001-A ligação provisória água e esgoto	==>		1	un									Total =		1	1,00	un
Instalação	e ligação provisórias de energia elétrica, e	m haiva	tensão															
	02.016.0001-A		canout											Total =		1	1,00	un
	ligação provisória energia elétrica	==>		1	un													
	serviço aérea, em média tensão 02.016.0004-A													Total =			1,00	un
cou.:	entrada de serviço alta tensão	==>		1	un									. Jul -			_,50	un
	entificação de obras																	
Cód.:	02.020.0001-A placa de identificação de obra	==>		12	m²									Total =		12	2,00	m2
Daws.																		
	le bloqueio (Fornecimento, Colocação e R 02.020.0005-A													Total =		54	1,00	m
	barragem de bloqueio	==>		54	m													
	ara sinalização (fornecimento) 02.020.0009-A													Total =			9,00	,,,,
coa.:	semáforo p/ sinalização	==>		9	un									rotal =			,,,,,,,	uli
Diago do sis	nalização preventiva (fornecimento)																	

Placa de sinalização preventiva (fornecimento)

Memória de Cálculo

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO:





ORÇAM_01_RO-0 PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00

Cód.:	02.030.0005-A placa sinalização preventiva	==>		9	un										Total =		9,00	un
3 - MOVIM	ENTO DE TERRA																	
Escavação	manual																	
	03.001.0001-В														Total =		5.839,00	m3
	plantio de grama	==>	8.163	m²	х		0,15	m						=	1.2	-		
	caixa de ralo pátio de concreto	==>	179 ur 18.317	n m²	x x		1,40 0,20	m x m	2,00	m x	1,0	J5	m	=	3.6	26 m³		
	piso de concreto armado - pedestre	==>	236	m²	×		0,18	m						=		42		
	piso de concreto armado - veículo	==>	1.921	m²	x		0,20	m						=	3	84		
Dontown d	a vala (a/ recoveración mento de EOP/ de mar	tarial as																
	e vala (c/ reaproveitamento de 50% do ma 03.011.0015-B	teriai es	cavadoj												Total =		3.777.00	m3
	tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo	==>	456,0	0	m³ -		42,00	m³ - (358,00	m x	0,1		m²) -	143,63	m³ =		206 m ³	
	tubo Ø= 0,40 m	==>	1.616,0		m³ -		136,00	m³ - (1.151,00	m x	0,1		m²)-	461,78	m³ =		810 m ³	
	tubo Ø= 0,50 m tubo Ø= 0,60 m	==>	1.384,0 141,0		m³ - m³ -		97,00 9,00	m³ - (m³ - (743,00 66,00	m x m x	0,2 0,4		m²)- m²)-	328,41 31,86	m³ = m³ =		749 m ³ 73 m ³	
	tubo Ø= 0,70 m	==>	2.139,0		m³ -		100,00	m³ - (650,00	m x	0,5		m ²)-	340,34	m³ =	1	.338 m ³	
	poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>	709,0		m³ - (un x	1,60	m x	1,60		1,60	m) -	70,50 m³ =		307 m ³	
	caixa de ralo	==>	526,0	0	m³ - (179	un x	0,70	m x	1,30	m x	1,05	m) -	55,38 m³ =		300 m ³	
Escavação	de vala c/ retro-escavadeira, com redutor d	le produ	ıtividade até 1,	50m														
	03.016.0005-B														Total =	2	5.742,00	m3
	tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo	==>	358 m			(1,18	m x	1,08	m)			=		56 m ³		
	tubo Ø= 0,40 m tubo Ø= 0,50 m	==>	1.151 m 743 m			(1,18 1,30	m x m x	1,19 1,43	m m)			=		16 m ³ 84 m ³		
	tubo Ø= 0,60 m	==>	66 m			ì	1,42	m x	1,50	m)			=	1	41 m ³		
	tubo Ø= 0,70 m	==>	650 m			(1,54	m x	1,50	m)	=0		=		02 m ³		
	poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>	81 ur	n	х		2,30	m x	2,30	m x	1,5	30	m	=	ь	43 m ³		
Escavação	de vala c/ retro-escavadeira, com redutor d	le produ	itividade de 1,5	a 3,0m														
	03.016.0010-В														Total =	,	703,00	m3
	tubo Ø= 0,70 m poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>	650 m 81 ur		x	(1,54 2,30	m x	0,64 2,30	m m x) 0,1	16		=		37 m ³ 66 m ³		
	poço de visita 9 = 0,40 a 0,70 iii		01 U		^		2,30	m x	2,30	III X	0,.	10	m	-		00 111		
	mecânica com escavadeira hidráulica																	
Cód.:	03.021.0005-B			0.050	,							045	3		Total =		5.937,00	m3
	pavimentação intertravado pavimentação asfáltica	==>		3.050 13.573	m² m²			0,30 0,34	m = m =			915 4.615	m³ m³					
	reforço de subleito	==>		1.357	m²			0,30	m =			407	m^3					
4 - TRANSP	ORTES																	
	12 t - 30 km/h														Takal -		460 730 00	A I
Cód.:	04.005.0143-B		=========		==>			16.399) t	×	8.8	km	=		Total = 144.311 t.k		168.729,00	t x km
	04.005.0143-B arte escavação		=======================================					16.399 77) t	x x	8,8 8,8	km km	=		Total = 144.311 t.k 678 t.k	m	168.729,00	t x km
Cód.: desca desca desca	04.005.0143-B erte escavação erte demol. piso cimentado erte demol. concr. armado				==>			77 21	t t	x x	8,8 8,8	km km	= =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k	km km km	168.729,00	t x km
Cód.: desca desca desca desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado rite demol. concr. armado arrancamento de meio-fio				==>			77	t	x	8,8	km	=		144.311 t.k 678 t.k	km km km	168.729,00	t x km
Cód.: desca desca desca desca	04.005.0143-B erte escavação erte demol. piso cimentado erte demol. concr. armado	==>			==> ==>	2,00	t/m³	77 21 71	t t	x x x	8,8 8,8	km km	= =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k	km km km	168.729,00	t x km
Cód.: desca desca desca desca	04.005.0143-B rite escavação demol. piso cimentado rite demol. concr. armado rite arrancamento de meio-fio orme itens de fornecimento de materiais	==>	=======================================		==> ==> ==>	2,00 0,04	t/mi m :	77 21 71	t t	x x x	8,8 8,8 8,8	km km km	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k	km km km km	168.729,00	t x km
Cód.: desca desca desca desca confa	04.005.0143-B rte escavação rte demol. piso cimentado rde demol. concr. armado rte arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica		529	m³ x	==> ==> ==>			77 21 71	t t t	x x x	8,8 8,8 8,8	km km km	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k	km km km km	168.729,00	t x km
Cód.: desca desca desca desca confe	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado rite demol. concr. armado rite arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão		529	m³ x	==> ==> ==>			77 21 71	t t t	x x x	8,8 8,8 8,8	km km km	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k	km km km km	168.729,00 51,00	
Cód.: desca desca desca desca confe	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado rite demol. concr. armado rite arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container		529	m³ x	==> ==> ==>	0,04		77 21 71	t t t	x x x	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k	km km km km		
Cód.: desca desca desca confa Transporte Cód.:	04.005.0143-B scavação tre demol. piso cimentado tre demol. concr. armado tre arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container	==>	529	m³ x m² x	==> ==> ==> (0,04	m :	77 21 71 * =	t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k	km km km km		
Cód.: desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga man	04.005.0143-B tre escavação tre demol. piso cimentado tre demol. concr. armado tre arracamento de meio-fio tre itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica	==>	529	m³ x m² x	==> ==> ==> (0,04	m :	77 21 71 * =	t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k	km km km km	51,00	unxkm
Cód.: desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga man	04.005.0143-B scavação tre demol. piso cimentado tre demol. concr. armado tre arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container	==>	529	m³ x m² x	==> ==> ==> (0,04	m :	77 21 71 = (t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km sm	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k	km km km km		
Cód.: desca desca desca desca confo	04.005.0143-B rte escavação rte demol. piso cimentado demol. concr. armado rie arracamento de meio-fio rrme itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica	==>	529 13.573	m³ x m² x	==> ==> ==> un	0,04	m : x 10,00	77 21 71 = (1.058 2,30 t/m³ km =	x x x	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km sm	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k	km km km km	51,00	unxkm
Cód.: desca desca desca desca confo	04.005.0143-B tre escavação tre demol. piso cimentado demol. concr. armado tre demol. concr. armado tre demol. escavação tre demol. concr. armado pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica	==>	529 13.573	m³ x m² x	==> ==> ==> un	0,04	m : x 10,00	77 21 71 = (1.058 2,30 t/m³ km =	x x x	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km sm	= = =		144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total =	km km km km	51,00 1.794,00	unxkm
Cód.: desca desca desca desca confo	04.005.0143-B trte escavação trte demol. piso cimentado tre demol. concr. armado tre arrancamento de meio-fio prome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.011.0052-B	==>	529 13.573	m³ x m² x	==> ==> ==> un	0,04	m : x 10,00	77 21 71 3 = 0 17,10	1.058 2,30 t/m³ km =	x x x	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km sm	= = =	=	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total =	km km km km	51,00	unxkm
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga man Cód.: desca desca desca desca desca	04.005.0143-B trite escavação trite demol. piso cimentado demol. concr. armado arrancamento de meio-fio forme itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.011.0052-B escavação (50% reaproveitado) trite demol. CBUQ - 5 cm	⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	529 13.573 17.938 (Conside	m ³ x m ² x 3 t t erado 10% m ³ m ²	==> ==> ==> un x do valo	0,04	m : x 10,00 rga e de: 1,80 0,05	77 21 71 71 72 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x tx x t/m³:	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km sm	= = =	=	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total =	cm cm cm cm cm cm cm cm	51,00 1.794,00	unxkm
Cód.: desca desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga man Cód.: Carga e de Cód.: desca desca desca desca	O4.005.0143-B orte escavação orte demol. piso cimentado demol. concr. armado orte arranamento de meio-fio orme itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container O4.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica O4.006.0009-A carga manual e descarga mecânica o4.011.0052-B arte escavação (50% reaproveitado) orte demol. piso cimentado	=> =>	529 13.573 17.938 (Conside 9.111 2.715 320	m³ x m² x 3 t t erado 10% m³ m² m² m²	==> ==> ==> un x do valo	0,04	10,00 rga e de: 1,80 0,05 0,10	77 21 71 71 1 = (17,10) % Scarga m) t/m ³ 6 mx 0 mx	t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x tx x	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km sm	= = =	= =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total =	m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	51,00 1.794,00	unxkm
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga man Cód.: desca desca desca desca desca	04.005.0143-B trite escavação trite demol. piso cimentado demol. concr. armado arrancamento de meio-fio rrme itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.005.0009-S trite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ. 5 cm	⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	529 13.573 17.938 (Conside	m ³ x m ² x 3 t t erado 10% m ³ m ²	==> ==> ==> un x do valo	0,04	m : x 10,00 rga e de: 1,80 0,05	77 21 71 71 1 = (17,10) % scarga m) t/m ³ 6 m x) m x) t/m ³	t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x tx x t/m³:	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km sm	= = =	=	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total =	cm cm cm cm cm cm cm cm	51,00 1.794,00	unxkm
Cód.: desca desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B trite escavação trite demol. piso cimentado demol. concr. armado arrancamento de meio-fio rrme itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.005.0009-S trite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ. 5 cm	⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	529 13.573 17.938 (Conside 9.111 2.715 320 8	m ³ x m ² x 3 t t erado 10% m ³ m ² m ³ m ³	==> ==> ==> un x do valo	0,04 r da ca	10,00 rga e de: 1,80 0,05 0,10 2,50	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x x t x x x t/m3:	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km sm	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total =	sm s	51,00 1.794,00	unxkm
Cód.: desca desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca desca desca desca desca desca desca desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.011.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. concr. armado arte demol. concr. armado arte demol. concr. armado pedra de mão	⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	529 13.573 17.938 (Conside 9.111 2.715 320 8	m³ x m² x 3 t erado 10% m³ m² m² m³ m	==> ==> (un x do valo	0,04 r da ca	10,00 rga e der 1,80 0,05 0,10 2,50 0,05	77 21 71 71 1 = (17,10 1,1	t t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x x t x x x t/m3:	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km tm	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total =	sm s	51,00 1.794,00	unxkm
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga man Cód.: Carga e de Cód.: desca desca desca desca desca	04.005.0143-B trite escavação trite demol. piso cimentado demol. concr. armado unte demol. concr. armado unte demol. escavação trite armacamento de meio-fio prome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.011.0052-B unte escavação (50% reaproveitado) unte demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. piso cimentado unte demol. concr. armado unte demol. concr. armado unte arrancamento de meio-fio pedra de mão scarga de container	⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	529 13.573 17.938 (Conside 9.111 2.715 320 8	m³ x m² x 3 t erado 10% m³ m² m² m³ m	==> ==> (un x do valo	0,04 r da ca	10,00 rga e der 1,80 0,05 0,10 2,50 0,05	77 21 71 71 1 = (17,10 1,1	t t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x x t x x x t/m3:	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km tm	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total =	sm s	51,00 1.794,00	unxkm t
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga man Cód.: Carga e de Cód.: desca desca desca desca desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.011.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. concr. armado arte demol. concr. armado arte demol. concr. armado pedra de mão	⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	529 13.573 17.938 (Conside 9.111 2.715 320 8	m³ x m² x 3 t erado 10% m³ m² m² m³ m	==> ==> (un x do valo	r da ca	10,00 rga e der 1,80 0,05 0,10 2,50 0,05	77 21 71 71 1 = (17,10 1,1	t t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x x t x x x t/m3:	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km tm	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00	unxkm t
Cód.: desca desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B orte demol. piso cimentado orte demol. concr. armado orte arranamento de meio-fio orme itens de fornecimento de materiais pedra de mão pedra de mão od.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica od.006.0009-S carga mecânica 04.011.0052-B orte escavação (50% reaproveitado) orte demol. CBUQ - 5 cm orte demol. piso cimentado orte demol. concr. armado orte demol. concr. armado orte demol. concr. armado orte arma armanento de meio-fio pedra de mão scarga de container 04.013.0015-A transporte de container	=> => => => => => => => => => => => => =	529 13.573 17.938 (Conside 9.111 2.715 320 8	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m² m³ m 529	==> ==> un x do valo x x x x x x m ³	r da ca	10,00 rga e der 1,80 0,05 0,10 2,50 0,05	77 21 71 71 1 = (17,10 1,1	t t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x x t x x x t/m3:	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km tm	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00	unxkm t
Cód.: desca desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga e de Cód.: Carga e de Cód.: Carga e de Cód.:	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado rite arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.001.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. piso cimentado arte demol. sonor. armado arte demol. sonor. armado arte demol. sonor. armado arte demol. sonor. armado arte de mão carga de container 04.013.0015-A transporte de container to de carga	=> => => => => => => => => => => => => =	529 13.573 17.938 (Conside 9.111 2.715 320 8	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m² m³ m 529	==> ==> un x do valo x x x x x x m ³	r da ca	10,00 rga e der 1,80 0,05 0,10 2,50 0,05	77 21 71 71 1 = (17,10 1,1	t t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x x t x x x t/m3:	8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km tm	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00	unxkm t t
Cód.: desca desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga e de Cód.: Carga e de Cód.: Carga e de Cód.:	04.005.0143-B orte demol. piso cimentado orte demol. concr. armado orte arranamento de meio-fio orme itens de fornecimento de materiais pedra de mão pedra de mão od.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica od.006.0009-S carga mecânica 04.011.0052-B orte escavação (50% reaproveitado) orte demol. CBUQ - 5 cm orte demol. piso cimentado orte demol. concr. armado orte demol. concr. armado orte demol. concr. armado orte arma armanento de meio-fio pedra de mão scarga de container 04.013.0015-A transporte de container	=> => => => => => => => => => => => => =	529 13.573 17.938 (Conside 9.111 2.715 320 8	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m² m³ m 529	==> ==> un x do valo x x x x x x m ³	r da ca	1,80 0,00 0,10 2,50 0,00	77 21 71 71 1 = (17,10 1,1	t t t t 1.058 2,30 t/m³ km = = ecânica)	x x x x t x x x t/m3:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km tm	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00	unxkm t
Cód.: desca desca desca desca confe Cód.: Carga e de Cód.: Carga e de Cód.: Carga e de Cód.: Recebimer	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado rite arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container do.4.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.001.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. piso cimentado arte demol. piso cimentado rite demo	=> => => => =>	17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m³ m 529 3 13.573	==> ==> un	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00	unxkm t t
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.001.0052-B arte demol. CBUQ - 5 cm demol. Diso cimentado arte demol. concr. armado arte demol. armacamento de meio-fio pedra de mão scarga de container 04.013.0015-A transporte de container 04.018.0020-B pavimentação asfáltica final de materiais e residuos de obras em I	=> => => => =>	17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m³ m 529 3 13.573	==> ==> un	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = Total = 17.249 t	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00	unxkm t t
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado rite arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container do.4.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.001.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. piso cimentado arte demol. piso cimentado rite demo	=> => => => =>	17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m³ m 529 3 13.573	==> ==> un	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00	unxkm t t
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite demol. piso cimentado rite demol. piso cimentado rite arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica 04.006.0009-S rite escavação (50% reaproveitado) rite demol. CBUQ - 5 cm demo	==> ==> ==> ==> ==> ==> cocais de	17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 3 terado 10% m³ m² m² m² m³ m³ m 529 3 13.573 sposicao fii	==> ==> un x do valo x x x x x x m a un	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = Total = 17.249 t	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00	unxkm t t
Cód.: desca desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado rite arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.011.0052-B orte escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ 5 cm demol. CBUQ 5 cm demol. CBUQ 5 cm demol. CBUQ 5 cm demol. concr. armado orte demol. piso cimentado orte demol. concr. armado orte demol. concr.	==> ==> ==> ==> ==> ==> cocais de	17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 3 terado 10% m³ m² m² m² m³ m³ m 529 3 13.573 sposicao fii	==> ==> un x do valo x x x x x x m a un	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = Total = 17.249 t	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00	unxkm t t
Cód.: desca desca desca desca confa Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite demol. piso cimentado rite demol. piso cimentado rite arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica 04.006.0009-S rite escavação (50% reaproveitado) rite demol. CBUQ - 5 cm demo	==> ==> ==> ==> ==> cocais de	17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 3 terado 10% m³ m² m² m² m³ m³ m 529 3 13.573 sposicao fii	==> ==> un x do valo x x x x x x m a un	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = Total = 17.249 t	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00	unxkm t t
Cód.: desca desca desca desca confe Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica 04.001.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ - 5 cm demol. concr. armado arte demol. piso cimentado dete demol. concr. armado arte demol. piso cimentado tre demol. sonor. armado tre demol. piso cimentado tre demol. piso cimentado tre demol. sonor. armado tre demol. conor. ar	==> ==> ==> ==> ==> cocais de	17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 3 terado 10% m³ m² m² m² m³ m³ m 529 3 13.573 sposicao fii	==> ==> un x do valo x x x x x x m a un	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = 1.249 t Total =	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00 1.249,00 16.880,00	unxkm t t t
Cód.: desca desca desca desca confe Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado arrancamento de meio-fio rome itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica scarga mecânica 04.011.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) rite demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ - 5 cm demol. concr. armado arrancamento de meio-fio pedra de mão pedra de mão 04.013.0015-A transporte de container to de carga 04.018.0020-B pavimentação asfáltica final de materiais e residuos de obras em l TC 09.05.0700 descarte total DS COMPLEMENTARES nto de meio-fio 05.001.0142-A	=>> =>> =>> =>> =>>	17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m² m³ m 529 3 sposicao fii 16.880	==> ==> un x do valo x x x x x x m 3 un t	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = Total = 17.249 t	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00	unxkm t t t
Cód.: desca desca desca desca confe Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica 04.001.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ - 5 cm demol. concr. armado arte demol. piso cimentado dete demol. concr. armado arte demol. piso cimentado tre demol. sonor. armado tre demol. piso cimentado tre demol. piso cimentado tre demol. sonor. armado tre demol. conor. ar	==> ==> ==> ==> ==> cocais de	529 13.573 17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 3 terado 10% m³ m² m² m² m³ m³ m 529 3 13.573 sposicao fii	==> ==> un x do valo x x x x x x m a un	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = 1.249 t Total =	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00 1.249,00 16.880,00	unxkm t t t
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B Irte escavação Irte demol. piso cimentado Irte demol. piso cimentado Irte demol. concr. armado Irte arrancamento de meio-fio Irme itens de fornecimento de materiais pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container Iual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica Iscarga mecânica 04.011.0052-B Irte escavação (50% reaproveltado) Irte demol. CBUQ - 5 cm demol. demol. cimentado Irte demol. concr. armado Irte demol. so concretado Irte demol. demol. demol. fio Irte de container 04.013.0015-A Irtansporte de container Irto de carga 04.018.0020-B pavimentação asfáltica Ifinal de materiais e residuos de obras em I TC 09.05.0700 Irte descarte total DE COMPLEMENTARES Into de meio-fio 05.001.0142-A arrancamento de meio-fio Irte de massas de concreto armado	=>> =>> =>> =>> =>>	529 13.573 17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m² m³ m 529 3 sposicao fii 16.880	==> ==> un x do valo x x x x x x m 3 un t	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = 170 t.l Total = 170 t.l	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00 1.249,00 16.880,00	unxkm t t t
Cód.: desca desca desca desca confo Transporte Cód.: Carga e de Cód.: desca	04.005.0143-B rite escavação rite demol. piso cimentado demol. concr. armado pedra de mão pavimentação asfáltica de container 04.005.0300-A aluguel de container ual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga manual e descarga mecânica 04.006.0009-A carga mecânica 04.011.0052-B rite escavação (50% reaproveitado) demol. CBUQ - 5 cm demol. concr. armado arra demol. piso cimentado dete demol. concr. armado arte demol. piso cimentado de demol. concr. armado arte demol. piso cimentado de demol. concr. armado arte demol. piso cimentado dete demol. concr. armado arte demol. piso cimentado demol. concr. armado arte demol. piso cimentado dete demol. concr. armado arte demol. piso cimentado demol. concr. armado arte demol. piso cimentado demol. CBUQ - 5 cm demol. CBUQ -	=>> =>> =>> =>> =>>	529 13.573 17.938 (Consider 9.111 2.715 320 8 659	m³ x m² x 3 4 t erado 10% m³ m² m² m² m³ m 529 3 sposicao fii 16.880	==> ==> un x do valo x x x x x x m 3 un t	r da ca	10,00 1,88 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	77 21 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	t t t t 1.058 2,30 t/m³	x x x tx x x t/m³: t/m³:	8,8 8,8 8,8 8,1 11,5	km km km km 51,00	= = = = = un.km	= = =	144.311 t.k 678 t.k 185 t.k 625 t.k 8.570 t.k 14.360 t.k Total = Total = 16.3 Total = 1.249 t Total =	sm s	51,00 1.794,00 17.938,00 3,00 1.249,00 16.880,00	unxkm t t t

														Página	12 de 2
				Men	nória d	e Cá	lculo								
OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO	RIO DO OURO -	NITERÓI									PREFEITU	RA _	-		
OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIME	NTAÇÃO									5	NITI	EROI			F
NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_ PJ1077-B-V0	RO-0 5-VV-OR-001-00)							MC	**	EMUSA		REVISÃO: 0	III PU	· C
Demolição de CBUQ - esp. 5 cm															
Cód.: 05.002.0005-B demolição de CBUQ - 5 cm	==>		2.715	m²									Total =	2.714,60	m2
Demolição de pavimento cimentado Cód.: 05.002.0014-A demolição pavim. cimentado	==>		320	m²									Total =	320,00	m2
			320	1111											
Arrancamento de tampão de ferro fundido / boca Cód.: 05.002.0055-A arrancam. de tampão/ boca de lobo	de lobo ==>		2	un									Total =	2,00	un
Ensecadeira de estacas-pranchas (Profundidade da	a vala 5,00m > h	> 1,50m))												
Cód.: 05.080.0045-A tubo Ø= 0,60 m	==>	66	m	x	1,50	m	x 2	2 1	lados	=			Total = 198 m ²	3.592,00	m2
tubo Ø= 0,70 m poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>	650 81	m un	x x	2,14 1,66	m m	x 2	2,30	lados m x	= 2	lados	=	2.777 m ² 617 m ²		
Remanejamento de serviços publicos ou instalaçõo Cód.: 05.100.0500-F	es (água e esgot												Total =	1,00	un
Unidade de referencia para despesas dentro do ca Cód.: 05.100.0900-A	nteiro												Total =	354,45	ur
Engenheiro ou arquiteto senior														,3	-
Cód.: 05.105.0033-A engenheiro ou arquit. senior	==>	1	homens		x	176	h / mês	x		6,00	mês	=	Total = 1.056 h	1.056,00	h
Desenhista "A"													Total -	1.056.00	
Cód.: 05.105.0035-A desenhista	==>	1	homens		x	176	h / mês	х		6,00	mês	=	Total = 1.056 h	1.056,00	h
6 - GALERIA, DRENOS E CONEXOS															
Tubo de drenagem PA-2 Ø= 0,40 m															
Cód.: 06.004.0092-A tubo Ø= 0,40 m	==>		1.151	m									Total =	1.509,00	m
tubo Ø= 0,40 m − ramal de ralo	==>		358	m											
Tubo de drenagem PA-2 Ø= 0,50 m Cód.: 06.004.0094-A tubo Ø= 0,50 m	==>		743	m									Total =	743,00	m
			/43	***											
Tubo de drenagem PA-2 Ø= 0,60 m Cód.: 06.004.0096-A tubo Ø= 0,60 m	==>		66	m									Total =	66,00	m
Tubo de drenagem PA-2 Ø= 0,70 m Cód.: 06.004.0098-A													Total =	650,00	m
tubo Ø= 0,70 m	==>		650	m										030,00	
Poço de visita drenagem Ø= 0,40 a 0,70 m Cód.: 06.015.0010-A poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>		81	un									Total =	81,00	un
Caixa de Ralo															
Cód.: 06.015.0030-A caixa de ralo	==>		179	un									Total =	179,00	un
Tampão de ferro fundido															
Cód.: 06.016.0001-A poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>		81	un									Total =	81,00	un
Embasamento de tubulação															
Cód.: 06.088.0010-A tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo	==>	358	m	x	1,18	m x	0,10	n	n =			42 m ³	Total =	384,00	m3
tubo Ø= 0,40 m tubo Ø= 0,50 m	==>	1.151 743		x x	1,18 1,30	m x m x	0,10 0,10		n = n =			136 m ³ 97 m ³			
tubo Ø= 0,60 m	==>	66	m	×	1,42	m x	0,10	n	n =			9 m ³			
tubo Ø= 0,70 m	==>	650		x (consider	1,54 ado para 50	m x % dos tre	0,10 echos de ga		n = lular de	B= 1,50	m e 2,50m	100 m ³			
8 - BASE E PAVIMENTOS															
Base de brita corrida Cód.: 08.001.0008-A											_		Total =	2.585,00	m3
pavimentação intertravado pavimentação asfáltica	==>		3.050 13.573	m² m²		0,18 0,15	m =			549 2.036	m³ m³				
Tratamento superficial simples Cód.: 08.015.0002-A tratamento superficial simples	==>		6.126	m²									Total =	6.126,03	m2
Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) - Mate		- Binder													
Cód.: 08.015.0252-A pavimentação asfáltica	==>	Smaci	13.573	m²	×	0,04	m x	2,30) t/m³	=		1.24	Total =	1.249,00	t
Pavimentação com intertravado - 8 cm															
Cód.: 08.020.0010-A pavimentação intertravado	==>		3.050	m²									Total =	3.050,45	m2
			5.050												
Regularizacao de subleito Cód.: 08.021.0001-A													Total =	16.623,47	m2
pavimentação asfáltica pavimentação intertravado	==>		13.573 3.050	m² m²											

ORRAS DE LIBRANIZAÇÃO DO PAIDO	RIO DO OUT	O - NITEPÓ		Men	nória (de Cá	lculo	1							
		RO - NITEROI									REFE	TEPÓL			
										>	EMUS/	LKOI	_	PC	Œ
		1-00											REVISÃ	0: 0	
subleito															
08.021.0002-A reforco de subleito													Total =	407,00	ı r
Pedra de mão	==>		1.357	m²	x	0,30	m	=		407	m³				
de base															
08.026.0001-A pavimentação asfáltica	==>		13.573	m²									Total =	13.573,02	: r
arieta coniugado moldado no local															
08.040.0005-A meio-fio e sarjeta moldado no local	==>		6.590	m									Total =	6.590,48	;
bloqueio - pó de pedra															
08.035.0001-A											2		Total =	4.084,00	į
	==>							=							
piso de concreto armado - veículo	==>		1.921	m²	x	0,10	m	=		192	m ³				
pavimentação asfáltica	==>		13.573	m²	х	0,15	m	=		2.036	m³				
bloqueio - areia															
	==>		3.050	m²	×	0.04	m	=		122	m ³		Total =	122,00	i
						0,0 1									
	alhamento e	compactação	- Binder e C	apa									Total =	1.249.00	,
pavimentação asfáltica	==>		13.573	m²	x	0,04	m x		2,30 t/m³	=		1.24		1.245,00	
S DE PARQUES E JARDINS															
rama em placas															
	==>		8.163	m²									Total =	8.162,58	•
													Total =	9.00	,
Arvore - Plantio	==>		9	un									10101	3,00	
rama incl. proparo, caibro o torra octr	umada														
09.002.0030-A	umaua												Total =	8.162,58	ţ
plantio de grama	==>		8.163	m ²											
to de árvores															
09.003.0006-A													Total =	9,00)
Arvore - Fornecimento	==>		9	un											
to e replantio de árvore adulta															
	==>		5	un									Total =	5,00	,
													Total =	56.00)
gola de árvore	==>		56	m											
															_
mado - 30 Mpa c/ 60 kg aço CA-50 11.013.0140-A													Total =	48,90)
laje de reforço	==>		49	m ³											
trutura de concreto armado - barras d	le aço CA-60,	formando ma	lha de 15x1	.5cm											
11.023.0002-A													Total =	8.953,00	į
piso de concreto armado - pedestre piso de concreto armado - veículo	==>	235,60 1920,60	m² m²	x x											
•												(Conforme Catál	ogo de Produto	os da Gerdau)	
nples - 10 MPa															
11.048.0010-В													Total =	10,00	ı
poço de visita Ø= 0,40 a 0,70 m	==>	81	un	x	1,60	m x	1,6	60	m x 0,0)5	m	=	10 m ³		
MENTO DE PAREDES. TETOS E PISOS															
															_
13.333.0015-A													Total =	82,00)
piso tátil - alerta	==>	329,52	m	х	0	,25 m	=		82,00	m²					
creto - esp. 10 cm (Fck= 25 MPa)															
13.371.0500-F			10 247	r-7									Total =	20.473,56	j
pátio de concreto piso de concreto armado - pedestre	==>		18.317 236	m² m²											
piso de concreto armado - veículo	==>		1.921	m²											
AS															_
AS															
rna e externa sobre madeira													Total =	1,350.00	,
	==>	450,0	10	m²	x 3	vezes	=	1.3	50,00 m²				Total =	1.350,00	1
TO SEE THE SECTION OF	URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIM DOCUMENTO: ORÇAM_01 PJ1077-B-Vi ubleito D8.021.0002-A reforço de subleito Pedra de mão de base D8.026.0001-A Davimentação asfáltica urjeta conjugado moldado no local D8.040.0005-A D8.040.0005-A D8.040.0005-A D8.040.0005-A D8.040.0005-A D8.040.0005-A D8.040.0001-A D8.040.0001-B	URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0 PJ1077-B-V05-VV-OR-00. DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0 PJ1077-B-V05-VV-OR-00. DOCUMENTO: Pedra de mão ==> de base 18.021.0002-A pavimentação asfáltica ==> DOCUMENTO: Pedra de mão ==> DOCUMENTO: PEDRA dE MINISTRICA ==> DOCUMENTO: PEDRA dE MINISTRICA ==> DOCUMENTO: PEDRA DE PARQUES E JARDINS DOCUMEN	bibleito 18.021.0002-A reforço de subleito Pedra de mão => 18.026.0001-A 18.040.0005-A 18.040.0005-A 18.040.0005-A 18.040.0005-A 18.040.0005-A 18.030.0001-A 19.001.00001-A 19.001.0001-A 1	### PAVIMENTO: ORÇAM_01_RO-0 PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00 ### PAVIMENTO: ORÇAM_01_RO-0 PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00 ### PAVIMENTO: Pedra de mão ==> 1.357 ### Pavimentação asfáltica ==> 13.573 ### Pavimentação asfáltica ==> 13.573 ### Pavimentação asfáltica ==> 13.573 ### Pavimentação asfáltica ==> 18.317 ### Pavimentação asfáltica ==> 13.573 ### Pavimentação asfáltica ==> 8.163 ### Pavimentação asfáltica ==> 56 ### Pavimentação asfáltica ==> 329,52 m ### Pavime	### APPLIANT CONTROL OF PRIOR	### PRANIZAÇÃO, DRENAGEME P PAVIMENTAÇÃO DOCUMENTO: ORÇAM, 01, RO-0	### AVERTICADO, DENAGEM E PAVIMENTAÇÃO **POCUMENTO: ORÇAM, 01, R0-0	### PANIMIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PIJIO77-8-VOS-VV-OR-001-00	### CONTROL OF PRIOR HAND PRIOR PAYWORK OF PRIOR 100 PRIOR P	### A PARAULACACO, DIRENAGENE E PAVIMENTAÇÃO ***DOCUMENTO:*** ORÇAM, 01. RO-0 **P1077-8 VIS-VV-OR 001 00 ***B021.0002-A ***deforço de sublétic ***B021.0002-A ***Pedra de malo	### A PRIORITION OF PRIORITION	### A PAROLES F FAMMENTAÇÃO DOCUMENTO: 91/077-8-V03-V4-OR-001-00 ### A PAROLES F FAMMENTAÇÃO DOCUMENTO: 91/078-V4-OR-001-00 ### A PAROLES F FAMMENTAÇÃO DO	### AND ADDITION ON THE PAYMENT ACAD **DICTION OF PRIOTIZE AVISANCE OR COLUMN OF PRIORITIZE AVISANCE OR COLUMN	### PROPRIEST AND MATERIAL COLOR OF TOTAL	DOCUMENTO ORGAN, P. B. B.

529,00 m3

Memória de Cálculo

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO:

ORÇAM_01_RO-0 PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00





Cód.: 20.116.0013-A reforço de subleito ==> Volume total de fornecimento de pedra de mão =====>

m² 1.357 m² 407,00

529 m³

Total =

x 0,30 m = 407 m³
m³ x 1,30
fator de conversão de volume no local (pedreira)
para volume compactado (obra)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

RESUMO DOS SERVIÇOS							
arrancamento e replantio de árvore	==>	5,00	un				
arrancamento de boca de lobo	==>	2,00	un				
arrancamento de meio fio	==>	659,05	m				
demolição concreto armado	==>	8,35	m³				
meio-fio e sarjeta moldado no local	==>	6.590,48	m				
demolição de pavimento cimentado	==>	320,00	m²				
demolição de CBUQ	==>	2.714,60	m²				
pavimento CBUQ (espessura = 4 cm)	==>	13.573,02	m²				
reforço de subleito	==>	1.357,30	m²				
pátio de concreto	==>	18.317,36	m²				
pavimento intertravado	==>	3.050,45	m²				
tratamento superficial simples	==>	6.126,03	m²				
Poços de Visita Ø= 0,40 a 0,70m	==>	81,00	unid	Prof. Média =	1,39 m		
Tubo PA-2 Ø 40	==>	1.151,00	m	Prof. Média =	1,05 m		
Tubo PA-2 Ø 50	==>	743,00	m	Prof. Média =	1,28 m		
Tubo PA-2 Ø 60	==>	66,00	m	Prof. Média =	1,34 m		
Tubo PA-2 Ø 70	==>	650,00	m	Prof. Média =	1,97 m		
Laje de reforço de concreto armado	==>	48,90	m³	Prof. Média =	1,05 m		
Caixa de ralo	==>	179,00	unid				
tubo Ø= 0,40 m − ramal de ralo	==>	358,00	m				
área verde (plantio de grama)	==>	8.162,58	m²				
árvore - plantio e fornecimento	==>	9,00	unid				
gola de árvore	==>	56,00	m				
Rampa PCD - Tipo 1	==>	82,60	m²				
Rampa PCD - Tipo 2	==>	153,00	m²				
Rampa de Veículo - Tipo 1	==>	355,30	m²				
Rampa de Veículo - Tipo 2	==>	1.565,30	m²				
Piso Tátil de Alerta	==>	329,52	m				
1 - REMOÇÕES / REMANEJAMENTOS							
arrancamento e replantio de árvore	(Quantificados através da top	ografia fornecida em	n AutoCAD)			= 5,00	un
arrancamento de boca de lobo	(Quantificados através da top	ografia fornecida em	n AutoCAD)			= 2,00	un

2 - DEMOLIÇÕES

arrancamento de meio fio

2.1 - DEMOLIÇÕES DE CONCRETO ARMADO

Demolição de Poços de Visita

= 659,05 m

Considerado 10% da extensão total de meio-fio e sarjeta

DIMEN	DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE											
			DIMENS		QUANTII	DADES						
CÓDIGO	D	а	ь	С	h	Н	L	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO (m³)		
	ı	POÇOS	DE VIS	SITA SE	M DISP	OSITIVO	INTERN	O DE QUE	DA			
PVI01	40	20	130	25	80	80	90	15,05	17,0	1,740		
PVI02	60	20	130	15	80	80	90	15,05	17,0	1,670		
PVI03	80	25	140	5	100	100	90	16,63	17,5	2,080		
PVI04	100	25	150	_	130	130	100	19,64	22,9	2.480		
PVI05	120	25	170	_	150	150	120	23,62	25,7	2,890		
PVI06	150	25	200	_	180	180	150	30,19	31,6	3,500		

	MEMÓRIA	DE CÁLCULO - ANEXO		
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NIT	TERÓI			
demolição concreto armado		>	8,35	m³
2.2 - MEIO-FIO COM SARJETA				
meio-fio e sarjeta moldado no local	(Retirado do AutoCad)	>	6.590,48	m
2.3 - CALÇADA				
demolição de pavimento cimentado		>	320,00	m²
2.4 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	Considerado a área das calçadas entre a Rua Argem	iro de Azevedo até o encontro com a kua Noruega		
demolição de CBUQ	Considerado 20% da área das ruas (pavimento CBUQ)	>	2.714,60	m²
3 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTOS				
PAVIMENTO CBUQ				
pavimento CBUQ (espessura = 4 cm) reforço de subleito	Considerado 10% da área das ruas (pavimento CBUQ)	>	13.573,02 1.357,30	m² m²
CALÇADA				
pátio de concreto	Área de Calçada (Retirado do AutoCad)	>	18.317,36	m²
PAVIMENTO INTERTRAVADO				
pavimento intertravado	Área de Pavimento Compartilhado (Retirado do AutoCad)	>	3.050,45	m²
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES				
tratamento superficial simples	Área de Tratamento Superficial Simples (Retirado do AutoCad)		6.126,03	m²
4 - DRENAGEM				
PV E TUBOS				
Tubos CA-2 D=0,4	Extensão (m) Profundidade (m) 1.151,00 1,05			

Tubos	Extensão (m)	Profundidade (m)
CA-2 D=0,4	1.151,00	1,05
CA-2 D=0,5	743,00	1,28
CA-2 D=0,6	66,00	1,34
CA-2 D=0,7	650,00	1,97
TOTAL	2.610,00	

PV Ø (m)	Quantidade (unid.)	Profundidade (m)
0,40 a 0,70	81,00	1,39

Laje de Reforço	Extensão (m)	Largura (m)	Espessura (m)
CA-2 D=0,4	89,10	0,80	0,20
CA-2 D=0,5	74,30	1,00	0,20
CA-2 D=0,6	6,60	1,20	0,20
CA-2 D=0,7	65,00	1,40	0,20
TOTAL	235,00	1,04	0,20

Poços de Visita Ø = 0,40 a 0,70m = \$1,00 unid

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

Tubo PA-2 Ø 50		=======================================	==========		==========	=====>	743,00	m
Tubo PA-2 Ø 60						======>	66,00	m
Tubo PA-2 Ø 70						======>	650,00	m
Laje de reforço de concreto armado		235,00	m x	1,	,04 m x	0,20 m =	48,90	m³
RALOS								
Caixa de ralo	(Retirado do AutoCad)		=========		============	======>	179,00	unid
tubo Ø= 0,40 m − ramal de ralo	(Retirado do AutoCad)	=======================================			=========	>	358,00	m
5 - PAISAGISMO								
CANTEIROS VERDE E ÁRVORES								
área verde (plantio de grama)	(Retirado do AutoCad)			=======================================			8.162,58	m²
árvore - plantio e fornecimento	=	4.721,16 (extensão total dos logradouros)	m	/	500	m ======>	9,00	unid
gola de árvore (existentes)	5,00	unid.	x	4	m =	20 m		
gola de árvore (novas)	9,00	unid.	x	4	m =	36 m		
gola de árvore	TOTAL	=======================================	=========			>	56,00	m
6 - URBANISMO								
RAMPA DE PEDESTRE								
Quantidades de rampas	Considerado 2 rampas de pede	stre para cada travessia de rua	=			>	40,00	unid
Rampa PCD - Tipo 1	75%					>	82,60	m²
Rampa PCD - Tipo 2	25%		==========		============	>	153,00	m²
RAMPA DE VEÍCULO								
Quantidades de rampas	Considerado 1 rampa de veícul	o a cada 30 m da extensão toatal de n	neio-fio e sarjeta		==========	·>	220,00	unid
Rampa de Veículo - Tipo 1	50%					=====>	355,30	m²
Rampa de Veículo - Tipo 2	50%		=========		==========	>	1.565,30	m²
PISO TÁTIL DE ALERTA								
Piso Tátil de Alerta	Considerado 5% da extensão to	otal de meio-fio e sarjeta					329,52	m

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI

OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO





NÚMERO DO DOCUMENTO: ORÇAM_01_RO-0

PJ1077-B-V05-VV-OR-001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços <u>Prazos/Dias</u>	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Total
	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	
1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	193.839,18	193.839,18	193.839,18	193.839,18	193.839,18	193.839,18	1.163.035,06
2. CANTEING DE CROA	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	227 705 56
2 - CANTEIRO DE OBRA	37.950,93	37.950,93	37.950,93	37.950,93	37.950,93	37.950,93	227.705,56
		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		
3 - MOVIMENTO DE TERRA	-	110.419,92	110.419,92	110.419,92	110.419,92	-	441.679,66
4 - TRANSPORTES		20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	527.259,53
4 - IRANSPURIES	-	105.451,91	105.451,91	105.451,91	105.451,91	105.451,91	527.259,53
	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	
5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	94.437,39	94.437,39	94.437,39	94.437,39	94.437,39	94.437,39	566.624,34
		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		
6 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	-	192.564,27	192.564,27	192.564,27	192.564,27	-	770.257,07
8 - BASES E PAVIMENTOS				33,3%	33,3%	33,3%	1.501.361,79
6 - DASES E PAVIIVIENTOS	-	-	-	500.453,93	500.453,93	500.453,93	1.501.561,79
					50,0%	50,0%	240 204 50
9 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	-	-	-	-	109.690,84	109.690,84	219.381,69
11 - ESTRUTURAS				33,3%	33,3%	33,3%	109.706,54
II - ESTRUTURAS	-	-	-	36.568,85	36.568,85	36.568,85	105.700,34
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					50,0%	50,0%	1.011.170,39
15 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	-	-	-	-	505.585,20	505.585,20	1.011.170,39
17 - PINTURAS	100,0%						28.620,00
17 - FINTUNAS	28.620,00	-	-	-	-	-	28.020,00
20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS				33,3%	33,3%	33,3%	35.548,80
20 - C03103 NODOVIANOS	-	-	-	11.849,60	11.849,60	11.849,60	33.348,60
Total - Parcial	354.847,50	734.663,60	734.663,60	1.283.535,98	1.898.812,02	1.595.827,83	6.602.350,43
BDI 25%	88.711,88	183.665,90	183.665,90	320.884,00	474.703,01	398.956,96	1.650.587,61
Total - Parcial	443.559,38	918.329,50	918.329,50	1.604.419,98	2.373.515,03	1.994.784,79	8.252.938,04
Total - Acumulado	443.559,38	1.361.888,88	2.280.218,38	3.884.638,36	6.258.153,39	8.252.938,04	R\$ 8.252.938,04
% - Parcial	5,37%	11,13%	11,13%	19,44%	28,76%	24,17%	100,00%
% - Acumulado	5,37%	16,50%	27,63%	47,07%	75,83%	100,00%	100,00%

01.090.0800-F ADMINISTRAÇÃO LOCAL
UNIDADE: UN

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO Io: Abril/2019


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MÊS	QUANTIDADE OPERACIONAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL
	MÃO DE OBRA						
05.105.0034-0	GERÈNCIA MAC-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS PRODUÇÃO	Н	6,00	1,00	88,00	195,92	103.445,76
05.105.0033-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS	Н	6,00	0,00	176,00	147,62	0,00
05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS	Н	6,00	0,00	176,00	28,81	0,00
05.105.0029-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	6,00	1,00	176,00	39,58	41.796,48
05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS	I	6,00	0,00	176,00	23,95	0,00
	MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	6,00	1,00	176,00	23,95	25.291,20
05.105.0052-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS	Н	6,00	2,00	176,00	13,19	27.857,28
05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S	н	6,00	0,00	176,00	17,30	0,00
05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	6,00	0,00	176,00	17,30	0,00
05.105.0032-A	ENGENHARIA MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO	Н	6,00	0,00	176,00	73,81	0,00
	JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS	Н	6,00	1,00	176,00	13,19	13.928,64
05.105.0072-A	SOCIAIS MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE	Н	6,00	0,00	176,00	28,81	0,00
05.105.0022-A	OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS	Н	6,00	1,00	176,00	20,48	21.626,88
	SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO						
05.105.0037-A	MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S	Н	6,00	0,00	176,00	27,65	0,00
05.105.0041-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS	Н	6,00	0,00	176,00	18,29	0,00
05.105.0038-A	MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	6,00	1,00	176,00	20,48	21.626,88
05.105.0023-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	6,00	0,00	176,00	20,48	0,00
05.105.0024-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS	I	6,00	0,00	176,00	13,19	0,00
05.105.0097-A	APOIO (Vigilância, Qualidade e Segurança do Trabalho e Sinalizaç MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	ão de Obr	a) 6.00	1.00	176.00	13.19	13.928.64
05.105.0097-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO	Н	6,00	1,00	176,00	16,20	17.107,20
05.105.0047-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS	Н	6,00	0,00	176,00	28,81	0,00
05.105.0071-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS	Н	6,00	0,00	176,00	28,81	0,00
05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	6,00	1,00	176,00	12,54	13.242,24
	EQUIPAMENTOS						
19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCL USIVE MOTORISTA	Н	6,00	0,00	123,00	70,46	0,00
19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCL USIVE MOTORISTA	Н	6,00	0,00	53,00	23,70	0,00
19.004.0044-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA	Н	6,00	0,00	123,00	52,87	0,00
19.004.0044-E	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA	Н	6,00	0,00	53,00	21,53	0,00
19.004.0001-C	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA	Н	6,00	0,00	123,00	97,01	0,00
	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA	н	6,00	0,00	53,00	34,80	0,00
19.011.0019-4	TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S,PRUMO LASER,NIVEL EL ETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE MIRA,ADAPTADOR PARA PILHAS E TRIPE,EXCLUSIVE EQUIPE	Н	6,00	1,00	123,00	1,69	1.247,22
19.011.0019-E	TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S,PRUMO LASER,NIVEL EL ETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE MIRA,ADAPTADOR PARA PILHAS E TRIPE,EXCLUSIVE EQUIPE	Н	6,00	1,00	53,00	1,69	537,42
	TOTAL						301.635,84

01.090.0900-F CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI UNIDADE: UN OBJETO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO Io: Abril/2019


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MÊS	QTD/ MÊS	QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL
	MÃO DE OBRA						
	MÃO DE OBRA DIRETA						
	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	6,00	22,00	20,00	4,50	11.880,00
	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	6,00	22,00	20,00	10,00	26.400,00
	CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	6,00	1,00	20,00	240,00	28.800,00
05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	6,00	22,00	20,00	7,17	18.928,80
	TOTAL	•	•	•	•		86.008,80

01.090.0800-F PROJETOS E CONSULTORIA OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI UNIDADE: UN BAIRRO: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO Io: Abril/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MÊS	QUANTIDADE OPERACIONAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL
	MÃO DE OBRA						
	COORDENAÇÃO						
05.105.0034-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE	Н	3,00	1,00	88,00	195,92	51.722,88
05.105.0037-0	MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S	Н	3,00	1,00	176,00	31,90	16.843,20
05.105.0038-0	MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	3,00	1,00	176,00	23,64	12.481,92
05.105.0041-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS	Н	3,00	0,00	176,00	18,29	0,00
	EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO						
05.105.0032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JRINCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	Н	3,00	1,00	176,00	85,18	44.975,04
05.105.0033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR.INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS	Н	3,00	1,00	176,00	170,36	89.950,08
01.050.0621-A	MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E	Н	3,00	1,00	176,00	41,01	21.653,28
05.105.0035-0	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	3,00	1,00	176,00	27,64	14.593,92
05.105.0025-0	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	3,00	2,00	176,00	10,02	10.581,12
05.105.0026-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Н	3,00	1,00	176,00	15,22	8.036,16
05.105.0050-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS	Н	3,00	0,00	176,00	33,25	0,00
	FOURDAMENTOO						
19.004.0046-2	EQUIPAMENTOS CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E	Н	3,00	0,00	123,00	73,13	0,00
19.004.0046-2	CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCL USIVE MOTORISTA		3,00	0,00	123,00	73,13	0,00
19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP.COM CABINE SIMPLES E	Н	3.00	0.00	53.00	26.37	0.00
19.004.0040-4	CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCL USIVE MOTORISTA		3,00	0,00	33,00	20,57	0,00
19.004.0044-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR	Н	3,00	1,00	123,00	55,54	20.494,26
10.0000 2	BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA		0,00	.,00	.20,00	55,5 :	20.101,20
19.004.0044-4	VEICULO DE PASSEIO.5 PASSAGEIROS.MOTOR	Н	3.00	1.00	53.00	24.20	3.847.80
10.001.00111	BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA		-,			, -	
	DIVERSOS						
02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP	UNXMES	3,00	1,00	1,00	466,80	1.400,40
02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M	UNXMES	3,00	1,00	1,00	564,30	1.692,90
	ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS	1					
04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	1,00	17,10	1,00	21,56	368,67
04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	1,00	1,00	1,00	59,02	59,02
	TOTAL						298.700,65



DMT BOTA-FORA (CTR SÃO GONÇALO)



Rus Salvatori,
2159 - Rocha

JOQUEI CLUBE

VILA CANDOSA

ANAI
PARQUE SAO
SERASTIAO

ARRANAL


ARRA SELO
MARIA PAULA

MARIA

DMT USINA DE ASFALTO (PREFEITURA SÃO GONÇALO)



DMT AREAL (MF MINERADORA)



DMT LOCAÇÃO CONTAINER (RIO BOX LOCAÇÃO DE CONTAINERS)



DMT USINA DE CONCRETO (SUPERMIX CONCRETO - SÃO GONÇALO)

3) Empolamento e Fator de Conversão dos Volumes de Terra Fonte: Manual da Caterpillar

Material	kg/m³ no corte (estado natural)	% de empolament o	Fator de conversã o	kg/m³ de mat. em estado solto	
argila seca	1.620	40	0,72	1.170	
argila molhada	2.100	40	0,72	1.500	
carvão antracito	1.560	35	0,74	1.140	
carvão betuminoso	1.350	35	0,74	990	
terra seca	1.020	15 a 35	0,87 a	750	
terra molhada	2.100	25	0,80	1.680	
pedregulho seco	1.470	10 a 15	0,87 a	750	
pedregulho molhado	2.340	10 a 15	0,91 a	2.130	
gesso	2.580	30	0,77	1.980	
minério de ferro	2.760	18	0,85	2.340	
pedra calcárea	2.640	65	0,60	1.590	
areia seca	1.320	10	0,91	1.140	
areia molhada	1.470 a 2.340	10 a 15	0,91 a	1.290 a 2.130	
pedra arenosa	2.400	65	0,60	1.440	
piçarra	2.640	65	0,60	1.590	
escória de minério	1.740	65	0,60	1.050	
escória de fundição	1.560	65	0,60	930	
pórfiro (mármore)	3.000	50	0,66	1.980	

13.371.0500-F	Patio de concreto importado de usina,na espessura de 10cm,no traco 1:2:3 em volume, formando quadros de 1,50x1,50m, com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terre no	M2				EMOP: 04/2019	BASE: 13.371.0015- A
codigo	descrição	unid	pr.unit	quant	acresc %	quant corrigida	pr parcial
	1 - EQUIPAMENTOS						
	2 - MATERIAIS						
00349	Pinus, em pecas de 2,50x30,00cm (1"x12")	M	6,4200	0,44000000	0,00	0,44	2,8248
07328	Concreto importado de usina, utilizandobrita 1, de 25mpa	M3	300,0000	0,10000000	0,00	0,1	30
	3 - MÃO DE OBRA						
20046	Mao-de-obra de carpinteiro de forma de concreto, inclusive encargos sociais desonerados	н	17,3000	0,57000000	3,00	0,5871	10,15683
	4 - RE-UTILIZADAS						
30270	Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz.	МЗ	57,0708	0,10000000	0,00	0,1	5,70708
30845	Serra circ. motor 5cv (cp)	Н	3,4316	0,07000000	0,00	0,07	0,240212
						TOTAL:	48,928922