

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Os itens abaixo ficam indicados como parcelas de maior relevância técnica, as quais deverão estar indicados e destacados no(s) referido(s) atestado(s), devendo apresentar no mínimo o equivalente a quantidade dos serviços relacionados nesta planilha. Ressaltando que ficará a cargo da comissão indicada, a análise da documentação apresentada pela empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Projeto executivo para tratamento paisagístico em áreas públicas.	HÁ	5,50
2	Controle Tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	9.000,00
3	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO CARROC. FIXA. CAPAC. 7,5T	T X KM	1.400.000,00
4	Disposição final de materiais e residuo de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.	T	42.000,00
5	Execução de Duto corrugado helicoidal, na cor preta, de polietileno de alta densidade(PEAD), tipo Kanaflex ou similar, para proteção de condutores elétricos em instalações subterrâneas, com diâmetro nominal igual ou maior que 3", sendo o diâmetro interno igual ou maior que 75mm, fornecido com tampões, com fio guia de aço galvanizado revestido em PVC, lançado diretamente no solo, inclusive conexões.	m	128.000,00
6	Tela de aço soldada CA-60 com diametro igual ou maior que 4,2mm, fornecimento, corte e colocação.	kg	250.000,00
7	Execução de revestimento em concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ), aplicado tipo (grap graded e open graded) e reforço de membrana de absorção(SAMI), como também serviços de remendo profundo com regularização de leito e sub leito no sistema Telford, executados em travessas, ruas, avenidas com grande volume de trafego e sem paralização do trafego na via trabalhada.	m2	3.000,00
8	Fornecimento e lançamento de concreto em peças armadas com FCK igual ou maior que 35mpa.	m3	8.000,00
9	Meio-fio de concreto simples FCK igual ou maior que 15MPa, moldado no local, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com fornecimento de todos os materiais.	m	23.000,00
10	Ligação predial de esgoto sanitário, segundo instruções da CEDAE, inclusive caixa de inspeção com tampão de ferro fundido leve, em logradouro pavimentado, com lençol de asfalto sobre camada de concreto e dotado de coletor único. Este custo inclui escavação e reaterro.	unid	370,00