




Laje impermeabilizada (+17,91)	+17,91	0,00
Cobertura (+15,60)	+15,60	2,31
Caixa D'água e passarela (+13,50)	+13,50	2,10
Pavimento Técnico (+10,65)	+10,65	2,85
2 Pavimento (+7,70)	+7,70	3,45
1 Pavimento (+4,55)	+4,55	3,35
Travamento (+3,20)	+3,20	1,35
Arquibancada (+1,05)	+1,05	2,15
Térreo (+0,10)	+0,10	0,90
Bloco Coroamento (-0,60)	-0,60	0,30
Poço Elevador (-1,55)	-1,55	0,35
Fundação Poço elevador	-2,35	0,30

CORTE ESQUEMÁTICO

Cava Digno e Passarela (+13,5%)					
Elemento	Formas (m2)	Superfície (m3)	Volumen (m3)	Barros (kg)	Aminado (kg)
Lojes moficas	-	181,70	29,070	1769	-
Vigas	263,17	175,90	34,710	2188	26785
Pilares	259,28	-	18,150	3486	1224
Escadas	-	6,48	0,647	86	-
Total	-	364,08	82,577	7529	28009
Índices (por m2)	-	-	0,222	20,60	76,63
Superfície total: 365,51 m2					
Passarela: 1,2210kg					

LEGENDA

-  PILAR QUE MORRE
-  PILAR QUE SEGUE
-  PILAR QUE NASCE

← LAJE MAÇICA

NOTAS

- TENSÃO ESTIMADA NO SOLO DE 1,50 Kg/cm²
- VER LOCAÇÃO DA OBRA JUNTO A FISCALIZAÇÃO
- HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS COTAS E MEDIDAS DE ARQUITETURA, PREVALEÇA A ARQUITETURA
- ATENÇÃO PARA O ESQUADRO DA OBRA
- CASO SURJA ALGUMA INTERFERÊNCIA NÃO PREVISTA, CONSULTAR O CALCULISTA
- CONFERIR E AJUSTAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS

REVISÕES			
01	14/10/19	REVISÃO GERAL	LEANDRO GABRIEL
00	13/09/19	EMISSION INICIAL	LEANDRO GABRIEL
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO



DE OLÍMPICO - PROJETO ESTRUTURAL
O - ETAPA III: PROJETO BÁSICO
D'ÁGUA E PASSARELA, NÍVEL +13,50m - FORMAS

FOLHA:

11

ESCALA:
1/100

PARQUE OLÍMPICO - PROJETO ESTRUTURAL GINÁSIO
(CAIXA D'ÁGUA E PASSARELA, NÍVEL +13,50m - FORMAS)
ESCALA: 1/100