






















EIXO 500




EIXO 600



EIXO 700



LEGENDA



NOTAS

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PRINCIPAIS PARÂMETROS DE PROJETO:
- VELOCIDADE DIRETRIZ - v = 50 km/h;
  - SUPERELEVÇÃO MÁXIMA - SEMax = 4,0%;
  - LARGURA MÍNIMA DE FAIXA = 3,15m;
  - LARGURA MÉDIA DA PISTA = 7,20m;
  - CONCORDÂNCIA VERTICAL MÍNIMA - L = 10m.
- 3 - A DECLIVIDADE TRANSVERSAL DAS CALÇADAS DEVERÁ SER AJUSTADA ÀS COTAS DE ACESSO DOS LOTES EXISTENTES, ADOTANDO OS CRITÉRIOS A SEGUIR:
- DECLIVIDADE MÍNIMA = 0,25%;
  - DECLIVIDADE MÁXIMA = 3,00%;
  - DECLIVIDADE PADRÃO = 2,00%.
- 4 - NO CASO DE ACESSOS DE GARAGEM E RAMPAS DE PEDESTRES, SEGUIR OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NAS PRANCHAS DE DETALHES DO PROJETO DE URBANISMO: URBAN\_DETALHES\_02/03\_CB E URBAN\_DETALHES\_03/03\_CB.

NORMAS

- MANUAL DE PROJETO GEOMÉTRICO DE TRAVESSIAS URBANAS. PUBLICAÇÃO IPR-740. DNIT 2010


- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. ABNT.2004

DESENHOS DE REFERÊNCIA


GEOM\_PLANTA\_01/02\_CB - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA.

GEOM\_PERFIL\_01/03 A 03/03\_CB - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO GEOMÉTRICO - PERFS LONGITUDINAIS.

0	07/08/2020	E	JRMO	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



PCE

TÍTULO PROJETO EXECUTIVO PARA A REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS, MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ

PROJETO EXECUTIVO PROJETO GEOMÉTRICO SEÇÕES TRANSVERSAIS - EIXO 500, 600 E 700

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CARLOS DE JESUS MACHADO BARBOSA - CREA 150215/1-1 RJ	07/08/2020
APROV.	07/08/2020
ESCALA 1:200	Nº DA PRANCHA 07 DE 11 Nº DESENHO GEOM_SECOES_07/11_CB