




18 CORTE 07 MIRANTE BAY MARKET
ESCALA 1/125 (CORTE ESQUEMÁTICO II')



19 CORTE 08 MIRANTE DOS MARISQUEIROS
ESCALA 1/125 (CORTE ESQUEMÁTICO JJ')



20 CORTE 09 MERCADO DE SÃO PEDRO
ESCALA 1/125 (CORTE ESQUEMÁTICO KK')



21 PLATAFORMA MATRIZ
ESCALA: 1/200

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM cm. EXCETO ONDE INDICADO.


2 - A PLACA DE CONCRETO DO PAVIMENTO, DEVE ATENDER À RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À TRAÇÃO NA FLEXÃO NA FLEXÃO f_{ctm} , $K=4.5MPa$ AOS 28 DIAS DEFINIDA PELA NBR-7883. PARA CONTROLE DO CONCRETO, PODERÁ SER CONSIDERADA A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO AXIAL (f_{ck}) $f_{ck} > 35MPa$ AOS 28 DIAS.

3 - O MATERIAL SELANTE DAS JUNTAS, PODERÁ SER PERFIL PRÉMOLDADO DE NEOPRENE, OU MASTIQUE MOLDADO "IN LOCO", À FRIO, À BASE DE POLIURETANO (SIKAFLEX T68 OU EQUIVALENTE). SE FOR UTILIZADO O MASTIQUE, DEVERÃO SER INTRODUZIDAS NA RANHURA, MATERIAIS COMPRESSÍVEIS COMO ISOPOR, OU FIO DE SISAL PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DO MASTIQUE NA RANHURA ALÉM DA ESPESSURA DE PROJETO.


4 - LENÇOL PLÁSTICO (ESPESSURA 0.2 E 0.3mm). PAPEL KRAFT BETUMADO (GRAMATURA 200g/m²).

5 - A CURA INICIAL DEVERÁ SER QUÍMICA (GERADORA DE PELÍCULA PLÁSTICA), TAXA MÍNIMA DE 300ml/m² ASSOCIADA À CURA ÚMIDA NO MÍNIMO ATÉ 7 DIAS.


6 - AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRAÇÃO DEVERÃO SER SERRADAS NO CONCRETO SEMI-ENDURECIDO (6 A 48 HORAS APÓS A CONCRETAGEM).




22 SEPARAÇÃO CANTEIRO/ PISO
ESCALA 1/20




24 CORTE - BB
ESCALA 1/20




25 DETALHE JUNTA DE RETRAÇÃO
ESCALA 1/20




23 DET. PLACAS DE CONCRETO DAS BAIAS
ESCALA 1/20




26 DET. JUNTA DE RETRAÇÃO
ESCALA 1/5




27 DET. PISO EM PLACAS DE GRANITO (GRTO)
ESCALA 1/20




28 DET. PISO DE PEDRA PORTUGUESA (PPB;PPV;PPP)
ESCALA 1/20




29 DET. PISO PERMEÁVEL DRENANTE (PPD)
ESCALA 1/20



30 DET. PISO INTERTRAVADO
ESCALA 1/20



31 DET. PISO EM CONCRETO
ESCALA 1/20



32 DET. PISO EM SAIBRO
ESCALA 1/20

| OBSERVAÇÕES | | | | | |
|-------------|---|------------|----|----|----|
| 06 | EMIÇÃO - SETORIZAÇÃO DOS TRECHOS | 06/07/2022 | -- | -- | -- |
| 05 | EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO FINAL | 07/12/2018 | -- | -- | -- |
| 04 | EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO | 13/11/2018 | -- | -- | -- |
| 03 | EMIÇÃO - PROJETO SEMAFÓRICO E SINALIZAÇÃO | 09/11/2018 | -- | -- | -- |
| 02 | EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO | 10/10/2018 | -- | -- | -- |
| 01 | EMIÇÃO - PROJETO PRELIMINAR | 04/09/2018 | -- | -- | -- |
| 00 | EMIÇÃO - ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO | 31/07/2018 | -- | -- | -- |

| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | EXEC. | VERIF. | APROV. |
|------|-------------------------|------------|-------|--------|--------|
| 01 | EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO | 06/07/2022 | -- | -- | -- |

| | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|---------|-------------------------|
| PROGRAMA | | | | | |
| PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE NITERÓI-CENTRO/GRAGOAATÁ | | | | | |
| TÍTULO | | | | | |
| PROJETO BÁSICO DETALHAMENTO | | | | | |
| PROJ. | DETALHAMENTO | AUTOR | VERGARA E PRADO | VERIF. | EMIÇÃO - PROJETO BÁSICO |
| ESCALA | INDICADA | FOLHA | 03/03 | Nº | |
| | | | | APROV. | 06/07/2022 |
| | | | | REVISÃO | 06 |