



- NOTAS
- 1 - TODOS OS POSTES DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME O DETALHE DO PROJETO
 - 2 - AS FIXAÇÕES DOS POSTES SERÃO FLANGEADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE
 - 3 - FAZER O EQUILÍBRIO DAS FASES PARA MELHOR EFICIÊNCIA DO CONDUTOR
 - 4 - VERIFICAR PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA JUNTO À CONCESSIONÁRIA ENEL

QUADRO DE POSTES E LUMINÁRIAS		
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	POSTE PROJETADO DE AÇO LUMINÁRIAS PROJETADAS	89
	POSTE PROJETADO DECORATIVO DE PRAÇAS E JARDINS LUMINÁRIA DECORATIVA	18
	ATERRAMENTO	107
	ELETRODUTO SUBTERRÂNEO	1939,50m

01 PLANTA TRECHO 02 - PARTE 02 - IMPLANTAÇÃO
ESC.:1/500



02 DETALHE 01 LUMINÁRIAS
ESC.:1/100



03 DETALHE CAIXA DE PASSAGEM
ESC.:1/100

01	EMIÇÃO - SETORIZAÇÃO DOS TRECHOS	24/06/2022	--	--	--
00	EMIÇÃO INICIAL				
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
PROGRAMA:					
PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE NITERÓI-CENTRO/GRAGOATÁ					
TÍTULO:					
PROJETO BÁSICO ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
PROJ.	AUTOR: NAVIN - VERGARA E PRADO	VERIF.	APROV.	DATA	24/06/2022
ESCALA	FOLHA	Nº	REVISÃO		01
1:500	04/04				