

ARTICULAÇÃO



LEGENDA

- PV EXISTENTE
- RALO EXISTENTE
- REDE EXISTENTE
- RETIRADA DE GALERIA CIRCULAR DE CONCRETO DE Ø300mm.
- RETIRADA DE GALERIA CIRCULAR DE CONCRETO DE Ø600mm.
- RETIRADA DE GALERIA CIRCULAR DE CONCRETO DE Ø800mm.
- RETIRADA DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 1,50m x 1,00m.
- RETIRADA DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 1,80m x 1,00m.
- DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE RALO EXISTENTE
- DEMOLIÇÃO DE PV COM CAIXA DE RALO EXISTENTE
- DEMOLIÇÃO DE PV EXISTENTE

NOTAS

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - OS DESÁGUES DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS LOGRADOUROS EXISENTES DEVERÃO SER CONECTADOS À NOVA REDE DE DRENAGEM PROJETADA. ESTAS CONEXÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS DIRETAMENTE NO CAMPO.
3 - DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER VERIFICADA A EXISTÊNCIA E EXATA LOCALIZAÇÃO DAS GALERIAS E PV'S DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTES, ASSIM COMO AS COTAS DE DESÁGUE.
4 - O NOVO PROJETO PREVÊ A SUBSTITUIÇÃO DA REDE EXISTENTE (MIXTA = ÁGUA PLUVIAL + ESGOTO).
5 - NOS RALOS EXISTENTES QUE NÃO FOREM SUBSTITUÍDOS PELA NOVA REDE PROJETADA, DEVERÁ SER TAMPADO A CONEXÃO COM A REDE EXISTENTE E INTERLIGA-LOS NA NOVA REDE EVITANDO A POSSÍVEL ENTRADA DE ESGOTO NA REDE DE DRENAGEM PROJETADA.
6 - O SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE NA PISTA DO LADO DA PRAIA (EIXO 200) ENTRE A ENTRADA E SAÍDA AO ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO SERÁ MANTIDO. PARA GARANTIR O PERFEITO DESEMPENHO DO MESMO DEVERÁ SER REALIZADA UMA LIMPEZA DOS ELEMENTOS QUE O CONFORMAM.

REV.	DATA	TIPO	POR	
0	22/01/2020	B	JRMO	EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

PCE Projetos & Consultorios de Engenharia

TÍTULO

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM DA AVENIDA PREFEITO SILVIO PICANÇO - CHARITAS, NITERÓI

PROJETO BÁSICO
PROJETO DE DRENAGEM - BACIA B1
ATUAÇÕES NA REDE EXISTENTE

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA 092155/T-RJ	22/01/2020
APROV.	22/01/2020

ESCALA	Nº DA PRANCHA
1:500	01 DE 03
	Nº DESENHO DREN_AFETACOES_201_CH

PJ1122-E-V05-VD-DE-207-0A