



LEGENDA

- POSTE DE FERRO EXISTENTE
- POSTE A SER REMOVIDO
- POSTE DE AÇO RETO EM ROLIZ - Nº 4 - 4,50 m. PROJETADO
- POSTE DE FIBRA EM ROLIZ - Nº 4 - 5,00 m. PROJETADO
- POSTE DE CONCRETO A SER RELOCADO
- LUMINÁRIA LRL27 C/ LÂMPADA VS 70W/220V. BRAÇO C/ PROJEÇÃO 0,57m E
- RELE FOTO ELETRÔNICO EXISTENTE
- LUMINÁRIA LRL35 COM LÂMPADA VS 70W/220V. INSTALADA EM BASE SIMILES PROJETADA
- LUMINÁRIA LRL35 C/ LÂMPADA VS 100W/220V. BRAÇO C/ PROJEÇÃO DE 0,57m (048 mm) E RELE FOTOELETRÔNICO, PROJETADA.
- REFLETOR PROJETADO
- ▬ LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

NOTAS GERAIS

- 1 - UNIDADES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - PONTO DE REFERÊNCIA DE PROJETO ESTÁ LOCALIZADO NAS COORDENADAS 22°54'35,75" S 43°04'42,89" E O MESMO APRESENTA UMA ELEVACÃO DE REFERÊNCIA DE 110,20m.
- 3 - SERÃO SUBSTITUÍDAS AS LUMINÁRIAS EXISTENTES NAS VIAS CARROÇÁVEIS POR LUMINÁRIAS LEDR402.
- 4 - PARA MAIORES DETALHES DE ILUMINAÇÃO, VER DESENHO D-ILU-B-100-CTK-002 - DETALHES DE ILUMINAÇÃO.

TABELA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Revisão	Data	Descrição	Emissão Inicial	Aprovação

PREFEITURA DA CIDADE DE NITERÓI EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO		01/01
Área Projeto: COMUNIDADE MONJAN	Descrição: ILUMINAÇÃO	
Título: PLANTA DE INTERVENÇÃO	Base Projeto: BÁSICO	
Projeto: ILUMINAÇÃO	Desenvolvimento: CONTECK	Escala: 1:500
Coordenação Geral: EDUARDO KELLER	Supervisão: EDUARDO KELLER	Arquivo: 04-00000001-00000



