

A

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO -
EMUSA

Ref.: Edital de licitação - Tomada de Preços n° 27/2023

ORION ARQUITETURA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ N° 21.977.466/0001-11 doravante simplesmente **RECORRENTE**, vem, por via da presente, respeitosamente à presença desta Administração na condição de concorrente da Tomada de Preços n°. 27/2023, com fulcro no artigo 109 inciso I “f” da Lei 8.666/93, apresentar o presente **recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo**, da decisão que a inabilitou no presente certame, conforme expõe, fundamenta e requer a seguir.

1. INTRODUÇÃO

A **RECORRENTE** participou do certame licitatório n° 027/2023 cujo objeto é **“Contratação de empresa, para executar os serviços de elaboração de Projeto Básico para reforma geral do Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Município de Niterói/RJ”**.,conforme condições, quantidades, especificações e exigências prescritas nos documentos que integram este Edital.”.

Ocorre que, a Ilustre Comissão de Licitação decidiu pela inabilitação da **RECORRENTE** no certame sob os seguintes fundamentos:

**Qualificação Técnica, não atende ao Sub-item 8 (01.050.0498-A) de RT
– Relevâncias Técnicas do Item 2.2 do Edital**

No entanto, tal decisão não merece ser mantida uma vez que todos os requisitos editalícios foram cumpridos.

2. UMA RESSALVA PRÉVIA

As alegações que se seguem não retratam qualquer desmerecimento à competência e à capacidade da Comissão de licitação ou de seus integrantes. A **RECORRENTE** ressalva o seu respeito à Comissão de licitação, consignando que as divergências sustentadas nesta peça restringem-se a juízos de mera legalidade. Contudo, há sérios vícios de legalidade a contaminar o certame, que devem ser superados pela reforma da decisão que declarou a **RECORRENTE** como inabilitada no presente certame.

Às razões de recurso.

3. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS ITENS EDITALÍCIOS

Segundo a decisão desta D. Comissão de Licitação, a **RECORRENTE** descumpriu referido item porque deixou de apresentar Atestado de Capacidade Técnica “ Projeto Básico de Instalação Elétrica”

Daí a razão da necessidade de revisão do ato administrativo que inabilitou a proposta da **RECORRENTE**.

Para atender tal exigência, a **RECORRENTE** apresentou Certidão de **Acervo Técnico nº 890806 com Atestado contendo a atividade técnica solicitada , qual seja:**

PROJETO DE LUMINOTECNICA - 6.357,00m2

Definição - E a ciência que procura racionalizar as aplicações que se pode fazer da luz, luminárias sua potencia, quantidade, localização, distribuição, comando e controle acham-se indiscutivelmente unidos ao projeto de instalações elétricas

Ou seja, LUMINOTECNICA e parte integrante do projeto elétrico conforme demonstrado abaixo no memorial descritivo parte integrante do atestado de capacidade técnica apresentado :

CAT - N° 890806

Atividade Técnica	Quantidade
Levantamento arquitetônico da edificação, do estacionamento e de áreas anexas.	6.357,00 m ²
Projeto arquitetônico de reforma.	6.357,00 m ²
Projeto de adequação de acessibilidade	6.357,00 m ²
Projeto de luminotécnica	6.357,00 m ²
Projeto de ventilação, exaustão e climatização	4.567,00 m ²
Projeto de instalações hidrossanitárias prediais (hidráulica e esgoto)	4.567,00 m ²
Projeto de arquitetura de interiores	4.567,00 m ²
Projeto de mobiliário	4.567,00 m ²
Levantamento paisagístico	5.500,00 m
Projeto de arquitetura paisagística	5.500,00 m ²
Plano de manejo e conservação paisagística	10.515,00 m ²
Caderno de especificações ou de encargos	6.357,00 m ²
Memorial Descritivo	6.357,00 m ²
Cronograma	6.357,00 m ²
Projeto de instalações prediais de águas pluviais	6.357,00 m ²
Projeto de estruturas mistas (concreto e metálica - reforço e acréscimos)	6.357,00 m ²
Projeto de comunicação visual para edificações	6.357,00 m ²

MEMORIAL DESCRITIVO

Instalações Elétricas

Todo o sistema elétrico está instalado de acordo com as normas exigidas pela concessionária e exigências constantes na RDC 50 e NBR 14136. Todos os equipamentos serão instalados de acordo com as normas da NBR 5410 (instalação elétrica de baixa tensão) e a NR 24 da CLT quanto aos níveis mínimos de iluminação artificial.

As instalações elétricas essenciais (parte da iluminação, tomadas de equipamentos e de refrigeração, renovação de ar e exaustão) estarão interligadas no gerador do EAS.

A subestação do EAS é abrigada com chave blindada, transformador de 500Kva e gerador de 315Kva.

Sistema Elétrico de Emergência

As instalações elétricas essenciais (parte da iluminação, tomadas de equipamentos e de refrigeração, renovação de ar e exaustão) do EAS estarão interligadas em seu gerador.

O EAS ainda contará com luminárias de emergências (baterias próprias). O gerador é do tipo MWM linha Diesel modelo MGD315.60 carenado com sistema de tratamento acústico detalhado e tem uma capacidade de 315 Kva 280 Kva (emergência/principal) fator de potência 0,8 tensão trifásica de 380/220V VCA 60Hz, operação singelo e funcionamento automático.

Ainda no intuito de esclarecer, salientamos que projetos elétricos devem abordar não apenas os aspectos fundamentais de fornecimento de energia, mas também considerar o sistema de iluminação dos espaços visando a segurança e a eficiência energética. Conforme demonstrado, a **RECORRENTE** cumpriu as exigências editalícias, isso porque restou evidenciada a apresentação de atestado que comprova sua qualificação técnico-operacional, pois atendia a todas as especificações técnicas do instrumento convocatório.

Cabe ressaltar que conforme item 8.18 do Edital é facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Mediante a isso solicitamos que se ainda houver a necessidade de esclarecimentos, que seja feita a diligência através de contato com a empresa THORAX FERNANDO CHACUR SERVIÇOS MEDICOS - TEL (21) 99443-2225 Sr. Synthio Roubert

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso administrativo, atribuindo-o efeito suspensivo, nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, para o fim de pronunciar a anulação da decisão de inabilitação da **RECORRENTE** no presente certame, incluindo-a no rol de proponentes.

Nestes termos.
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 04/04/2024

 Documento assinado digitalmente
KÁTIA MARIA MACEDO SABINO FUGAZZA
Data: 04/04/2024 15:39:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KÁTIA FUGAZZA
ORION ARQUITETURA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 21.977.466/0001-11

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO

Hospital São Zacharias

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Identificação

Nome do Estabelecimento: Hospital São Zacharias.

Endereço: Av. Carlos Peixoto 124 - Botafogo

Cidade: Rio de Janeiro

UF: RJ

País: Brasil

CEP: 22290-090

Objetivo

Este memorial descritivo é parte integrante do projeto ora submetido à análise do órgão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, visando a obtenção do visto em planta, se destina a narrar as atribuições e atividades desenvolvidas pelo Hospital São Zacarias, situado à Avenida Carlos Peixoto nº 124, Botafogo, Rio de Janeiro.

Responsáveis Legais

Proprietário: Thorax Fernando Chacur Serviços Médicos

CNPJ 00.720.097/0001-07

Responsável pelo Projeto de Arquitetura: Arq^a. Msc. Katia Maria Macedo

Sabino Fugazza

CAU A54676-3

Responsável pela Execução da Obra: Amir Hauaji Chacur

CREA RJ-

Sumário

DESCRIÇÃO DO PROJETO

3

INFRA-ESTRUTURA PREDIAL

4

Instalações Elétricas 4

Instalações Hidráulicas 4

Rede de Gás, Ar-Comprimido e Vácuo 4

Oxido Nitroso 4

Sistema de Exaustão 4

Sistema de Climatização 4

Sistema Elétrico de Emergência 5

Circulações Verticais 5

Especificação de Pisos, Parede, Teto e Principais Móveis Utilitários 5

AMBIENTES E ÁREAS DO EAS

5

ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES

19

Pavimento Térreo – Nível Estacionamento 19

Primeiro Pavimento 20

Segundo Pavimento 21

Terceiro Pavimento 21

Quarto Pavimento 21

Quinto Pavimento 21

1. Descrição do Projeto

Trata-se de um hospital com aproximadamente 4.500,00m², voltado ao atendimento de pacientes deambulantes com um centro de imagens, coleta de sangue, atendimento ambulatorial e hospital-dia para operações de baixa e média complexidade que não requeiram internações.

No primeiro pavimento o edifício assistencial de saúde – EAS contará com um centro de imagens, que poderá ser sublocado a um grupo específico que queira operar este serviço. No momento de sua inauguração contará com os seguintes ambientes em funcionamento: mamografia, ultrassom, raio-x, densitometria e o tomógrafo. No segundo momento (expansão) contará com uma ressonância magnética já prevista em projeto.

No segundo pavimento está previsto o ambulatório, que deverá seguir a mesma linha imaginada para o setor de imagem, a ideia é que os diversos consultórios projetados possam ser alugados por diferentes profissionais ou grupos, ou seja, um médico apenas ou uma clínica que venha a compor um pequeno centro médico e que por sua vez alugará diversos consultórios.

O setor de leitos clínicos ou de hospital dia atenderá a demanda do Hospital Dia e o da polissonografia, onde parte dos leitos previstos para o terceiro pavimento deverão cumprir esta demanda. A divisão dos leitos deverá acontecer da seguinte forma: 3º pavimento – hospital dia e polissonografia / 4º pavimento – hospital dia (expansão) . Os leitos serão implantados de acordo com o crescimento do EAS. A alimentação dos pacientes será dada caso necessário, prontas e embaladas fora do EAS armazenadas em copas satélites distribuídas nos andares.

As salas cirúrgicas que atenderão ao hospital dia estão localizadas no quinto pavimento.

O EAS não possui atendimento de emergência ou urgência em suas dependências.

2. INFRA-ESTRUTURA PREDIAL

Instalações Elétricas

Todo o sistema elétrico está instalado de acordo com as normas exigidas pela concessionária e exigências constantes na RDC 50 e NBR 14136. Todos os equipamentos serão instalados de acordo com as normas da NBR 5410 (instalação elétrica de baixa tensão) e a NR 24 da CLT quanto aos níveis mínimos de iluminação artificial.

As instalações elétricas essenciais (parte da iluminação, tomadas de equipamentos e de refrigeração, renovação de ar e exaustão) estarão interligadas no gerador do EAS.

A subestação do EAS é abrigada com chave blindada, transformador de 500Kva e gerador de 315Kva.

Sistema Elétrico de Emergência

As instalações elétricas essenciais (parte da iluminação, tomadas de equipamentos e de refrigeração, renovação de ar e exaustão) do EAS estarão interligadas em seu gerador.

O EAS ainda contará com luminárias de emergências (baterias próprias). O gerador é do tipo MWM linha Diesel modelo MGD315.60 carenado com sistema de tratamento acústico detalhado e tem uma capacidade de 315 Kva 280 Kva (emergência/principal) fator de potência 0,8 tensão trifásica de 380/220V VCA 60Hz, operação singelo e funcionamento automático.

Todo o sistema elétrico de média e baixa tensão, e de emergência, foi projetado, e executado por engenheiro eletricitista registrado no CREA/RJ, seguindo as normas vigentes, e os melhores e mais técnicos e seguros procedimentos e práticas.

Instalações Hidráulicas

Deverão estar de acordo com as normas NBR 5626 (Instalações Predial de Água Fria) e a NBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário). O abastecimento de água é feito através da rede pública através da concessionária e armazenada em dois reservatórios enterrado com capacidade de armazenar o primeiro 156mil litros e o segundo 18mil litros, dois reservatórios superiores vasos comunicantes com capacidade para armazenar 25 mil litros cada.

A rede de efluentes gerados pela nova edificação será interligada por novas prumadas, lançadas à Rede Pública existente, contudo os resíduos químicos não serão despejados na rede pública.

Rede de Gás, Ar-Comprimido e Vácuo

A central de gases será na fachada frontal do prédio ao lado direito. Central dos compressores estarão abrigados ao lado da central de gases, porém na parte interna do prédio. Ambas com gradil de proteção.

Oxido Nitroso

O sistema utilizado será o portátil, através de carrinho.

Sistema de Climatização Exaustão e Renovação de ar.

Todo o sistema de climatização e exaustão foi projetado por engenheiros capacitados, e responsável, para que a exaustão e renovação e purificação dos ares, e controle de temperatura dos ambientes inclusive do centro cirúrgico, fossem adequadamente e perfeitamente executados, seguindo projeto confeccionado por engenheiro, e rigorosamente acompanhado pelo mesmo de acordo inclusive com normas do GEM, e das normas vigentes no país, tais como a NBR 7256/2021.

Circulações Verticais

O EAS possui dois elevadores, um no acesso principal para pacientes, acompanhantes e colaboradores e o dos fundos para macas e passageiros em geral.

Especificação de Pisos, Parede, Teto e Principais Móveis Utilitários

A descrição dos materiais de acabamento (piso, parede e teto), portas, caixilhos (janelas, guichês e visores), louças sanitárias, mobiliários (bancadas, gabinetes e itens de marcenaria) estão relacionados e descritos no Quadro de Ambientes que segue abaixo e/ou nas plantas.

3. AMBIENTES E ÁREAS DO EAS

Segue abaixo tabela com as áreas úteis do EAS:

TÉRREO	6	Almoxarifado	Apoio logístico	84.09 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
TÉRREO	1	Guarita	Apoio logístico	3.56 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
TÉRREO	11	Sanitário	Apoio logístico	1.89 m ²	Azulejo	Cerâmica
TÉRREO	2	Resíduos classe D, recicláveis e orgânicos	Apoio logístico	4.50 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
TÉRREO	3	Resíduos Classe B	Apoio logístico	4.50 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
TÉRREO	4	Resíduos Classe A e E	Apoio logístico	5.96 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
TÉRREO	6	Higienização de coletores e pesagem de resíduos	Apoio logístico	6.00 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
TÉRREO	7	Engenharia e manutenção	Apoio técnico	19.47 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

TÉRREO	8	Copa	Apoio logístico	10.80 m ²	Azulejo	Cerâmica
TÉRREO	9	DML	Apoio logístico	2.99 m ²	Azulejo	Cerâmica
TÉRREO	10	Circulação	Circulações e acessos	25.28 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
TÉRREO	11	Guarda pertences	Apoio logístico	45.77 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
TÉRREO	12	Vest. Fem.	Apoio logístico	40.37 m ²	Azulejo	Cerâmica
TÉRREO	13	Banh. PCD Fem.	Apoio logístico	5.02 m ²	Azulejo	Cerâmica
TÉRREO	14	Vest. Masc.	Apoio logístico	17.54 m ²	Azulejo	Cerâmica
TÉRREO	15	Banh. PCD Masc.	Apoio logístico	4.13 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	100	Elevador de maca	Circulações e acessos	6.84 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	101	Hall / Espera	Apoio logístico	79.48 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	102	Circulação	Circulações e acessos	9.08 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	103	Recepção/Atendimento	Apoio administrativo	16.56 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	105	Sanit. PCD Masc.	Apoio logístico	2.73 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	106	Sanit. PCD Fem.	Apoio logístico	2.51 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	107	Contas a pagar	Apoio administrativo	6.63 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	108	Recepção interna	Circulações e acessos	11.51 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

1° PAV.	109	Sanit. PCD Fem.	Apoio logístico	2.55 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	111	Sala de reunião	Apoio administrativo	17.27 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	112	Sanit.	Apoio logístico	2.80 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	113	Diretor geral	Apoio administrativo	14.09 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	114	TI	Apoio administrativo	14.19 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	115	Faturamento	Apoio administrativo	9.38 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	116	Administração	Apoio administrativo	22.18 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	117	Circulação	Circulações e acessos	24.24 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	119	Recepção / Espera setor de imagem	Apoio administrativo	76.70 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	121	Sanit. PCD Fem.	Apoio logístico	2.36 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	122	Sanit. PCD Masc.	Apoio logístico	2.48 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	123	Mamografia	Apoio ao diagnóstico e terapia	8.27 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	124	Ultrassom	Apoio ao diagnóstico e terapia	8.25 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

1° PAV.	125	Sanit. Ultrassom	Apoio logístico	2.12 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	126	Vest. PCD	Apoio logístico	3.63 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	127	Vest. 1	Apoio logístico	2.16 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	1271	Vest. 2	Apoio logístico	1.32 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	1272	Vest. 3	Apoio logístico	1.32 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	128	Sala de utilidades	Apoio logístico	4.70 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	129	Banh.	Apoio logístico	2.42 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	130	Sala de indução anestésica e recuperacao de exames	Apoio ao diagnóstico e terapia	24.11 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	131	Raio X	Apoio ao diagnóstico e terapia	16.98 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	133	Desintometria	Atendimento em regime ambulatorial	13.07 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	134	Sala do tomógrafo	Apoio ao diagnóstico e terapia	33.38 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	135*	Sala de comando	Apoio ao diagnóstico e terapia	19.72 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	136*	Ressonância - Instalação futura	Apoio ao diagnóstico e terapia	28.75 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

1° PAV.	137*	Sala de equipamentos ressonância	Apoio ao diagnóstico e terapia	13.04 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	138*	Sala de laudos	Apoio ao diagnóstico e terapia	13.61 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	139	Ecocardiograma / Mapa / Holter / Eletro	Apoio ao diagnóstico e terapia	10.25 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	140	Prova de função respiratória	Apoio ao diagnóstico e terapia	8.85 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	141	Banh.	Apoio logístico	3.21 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	142	Teste Ergométrico	Circulações e acessos	16.17 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	143	Telefonista	Apoio logístico	4.79 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	144	Sanit. PCD Masc	Apoio logístico	2.49 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	145	Gerência de faturamento	Apoio administrativ o	4.49 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	146	Circulação	Circulações e acessos	57.25 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	147	Circulação	Circulações e acessos	31.70 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	149	Circulação	Circulações e acessos	21.57 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	150	Circulação de Serviço	Apoio administrativ o	7.81 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	151*	Refeitório	Apoio técnico	46.05 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

1° PAV.	152	Cozinha	Apoio técnico	23.86 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	153	Circulação	Circulações e acessos	3.32 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	155	Banh. Fem.	Apoio logístico	2.85 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	156	Banh. Masc.	Apoio logístico	2.21 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	157	Apoio	Apoio técnico	14.12 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	158	Circulação	Circulações e acessos	7.73 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	159	Sala Vaga	-	36.08 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	160	Despensa	Apoio técnico	11.82 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	161	Rouparia limpa	Apoio logístico	22.55 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	162	Roupa suja	Apoio logístico	9.44 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	163	Acesso de serviço	Circulações e acessos	11.73 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	164	Coleta Especial	Apoio logístico	5.57 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	165	Café	Apoio logístico	5.76 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	166	DML	Apoio logístico	5.73 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	167	Banh. PCD Masc.	Apoio logístico	2.48 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	168	Banh. PCD Fem.	Apoio logístico	2.71 m ²	Azulejo	Cerâmica

1° PAV.	169	Sala de Utilidades	Apoio ao diagnóstico e terapia	3.10 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	170	Coleta	Apoio ao diagnóstico e terapia	2.44 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	171	Coleta	Apoio ao diagnóstico e terapia	2.44 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	172	Coleta	Apoio ao diagnóstico e terapia	2.44 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	173	Coleta	Apoio ao diagnóstico e terapia	2.44 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	174	DML	Apoio ao diagnóstico e terapia	3.10 m ²	Azulejo	Cerâmica
1° PAV.	175	Sala de Gerência	Apoio técnico	6.28 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	176	Recepção / Espera internação	Apoio técnico	18.84 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	177	Hall	Apoio técnico	5.77 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	178	Sala de Apoio	Apoio técnico	4.01 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
1° PAV.	179	Estar/Hall Administração	Apoio técnico	22.50 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	5	Quarentena	Apoio logístico	6.05 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	201	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	12.91 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

2° PAV.	202	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	13.14 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	203	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	12.77 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	204	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	17.33 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	205	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	20.20 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	206	Circulação de serviço	Circulações e acessos	5.55 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	207	Sala de utilidades	Apoio logístico	6.68 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	208	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	16.58 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	209	Consultório Ginecologia	Atendimento em regime ambulatorial	22.36 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	210	Sanitário	Apoio logístico	2.73 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	211	Sanitário	Apoio logístico	2.97 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	212	Consultório Urologista/Proctologista	Atendimento em regime ambulatorial	19.15 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	213	Circulação	Circulações e acessos	158.72 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	214	Guarda de materiais	Apoio logístico	8.29 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

2° PAV.	215	DML	Apoio logístico	3.23 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	216	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	15.60 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	217	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	18.96 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	218	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	18.55 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	219	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	25.36 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	220	Sanitário Masc.	Apoio logístico	8.24 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	221	Sanitário PCD Masc.	Apoio logístico	4.35 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	222	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	13.02 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	223	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	13.00 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	224	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	12.96 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	225	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	12.04 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	226	Hall de Espera	Apoio administrativo	85.73 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

2° PAV.	227	Despensa	Apoio técnico	3.19 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	228	Sanitário PCD Fem.	Apoio logístico	4.52 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	229	Sanitário Fem.	Apoio logístico	8.43 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	230	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	12.87 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	231	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	13.13 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	232	Recepção e atendimento	Apoio administrativo	18.71 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	233	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	12.78 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	234	Consultório Indiferenciado	Atendimento em regime ambulatorial	12.39 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	235	Consultório Ortopedia	Atendimento em regime ambulatorial	16.58 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	236	Consultório Ortopedia	Atendimento em regime ambulatorial	20.29 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	237	Sala de Gesso	Atendimento em regime ambulatorial	10.64 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	242	Circulação	Circulações e acessos	51.18 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

2° PAV.	243	Área para recepção e inspeção de medicamentos	Apoio técnico	16.65 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	244	Sala de utilidades	Apoio logístico	5.37 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	248	Sanitário	Apoio logístico	5.46 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	249	DML	Apoio logístico	3.98 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	253	Quarentena	Apoio técnico	2.48 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	255	Area de armazenagem e controle (CAF)	Apoio técnico	41.25 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	256	Área de distribuição da farmácia	Apoio técnico	5.72 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
2° PAV.	257	Inflamáveis	Apoio técnico	2.48 m ²	Azulejo	Cerâmica
2° PAV.	360	Varanda	Apoio logístico	39.59 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	302	Circulação	Circulações e acessos	28.76 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	303	Preparo	Apoio logístico	5.49 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	304	Banh.	Apoio logístico	2.01 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	305	Banh.	Apoio logístico	2.01 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	306	Posto de Enf.	Atendimento em regime de internação	12.04 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	307	Banh.	Apoio logístico	3.90 m ²	Azulejo	Cerâmica

3° PAV.	308	Quarto 09	Atendimento em regime ambulatorial	16.32 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	309	Quarto 08	Atendimento em regime ambulatorial	16.29 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	310	Banh.	Apoio logístico	3.83 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	311	Banh.	Apoio logístico	3.92 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	312	Quarto 07	Atendimento em regime ambulatorial	14.08 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	313	Prescrição Médica Anamnese	Atendimento em regime ambulatorial	6.02 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	314	Quarto 06	Atendimento em regime ambulatorial	21.09 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	315	Central de polissonografia	Apoio ao diagnóstico e terapia	16.13 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	316	Banh.	Apoio logístico	2.87 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	317	Quarto 05	Atendimento em regime ambulatorial	17.05 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	318	Banh.	Apoio logístico	2.28 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	319	Quarto 04	Atendimento em regime ambulatorial	17.69 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	320	Banh.	Apoio logístico	2.29 m ²	Azulejo	Cerâmica

3° PAV.	321	Quarto 03	Atendimento em regime ambulatorial	17.33 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	322	Banh.	Apoio logístico	2.28 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	323	Quarto 02	Atendimento em regime ambulatorial	17.24 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	324	Banh.	Apoio logístico	2.11 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	325	Sala de Isolamento 01	Atendimento em regime ambulatorial	17.25 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	3251	Antecâmara	Atendimento em regime ambulatorial	3.52 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	326	Banh.	Apoio logístico	3.20 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	327	Circulação	Circulações e acessos	168.07 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	328	Banh.	Apoio logístico	2.95 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	329	Banh.	Apoio logístico	4.47 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	330	Estar Família	Apoio logístico	5.54 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	331	Copa	Apoio logístico	13.48 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	332	Sala de Utilidades	Apoio logístico	8.68 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	333	DML	Apoio logístico	5.77 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	334	Banh.	Apoio logístico	3.33 m ²	Azulejo	Cerâmica

3° PAV.	335	Repouso Equipe	Apoio logístico	8.67 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	336	Quarto 14	Atendimento em regime ambulatorial	17.08 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	337	Banh.	Apoio logístico	3.32 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	338	Banh.	Apoio logístico	3.10 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	339	Quarto 15	Atendimento em regime ambulatorial	14.22 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	340	Guarda de material	Apoio logístico	7.26 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	341	Quarto 16	Atendimento em regime ambulatorial	17.65 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	342	Banh.	Apoio logístico	4.17 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	343	Banh.	Apoio logístico	3.99 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	344	Quarto 17	Atendimento em regime ambulatorial	16.87 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	345	Quarto 18	Atendimento em regime ambulatorial	19.19 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	346	Banh.	Apoio logístico	2.92 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	347	Quarto 19	Atendimento em regime ambulatorial	18.42 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	348	Banh.	Apoio logístico	2.98 m ²	Azulejo	Cerâmica

3° PAV.	349	Banh.	Apoio logístico	2.30 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	350	Banh.	Apoio logístico	2.41 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	351	Quarto 13	Atendimento em regime ambulatorial	15.83 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	352	Quarto 12	Atendimento em regime ambulatorial	13.68 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	353	Quarto 11	Atendimento em regime ambulatorial	13.68 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	354	Banh.	Apoio logístico	3.51 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	355	Banh.	Apoio logístico	3.71 m ²	Azulejo	Cerâmica
3° PAV.	356	Quarto 10	Atendimento em regime ambulatorial	13.86 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
3° PAV.	357	Copa satellite	Apoio logístico	3.25 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	401	Rouparia	Apoio logístico	3.15 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	402	Espera	Apoio logístico	21.42 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	403	Banheiro 11	Apoio logístico	4.77 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	404	Quarto 28	Atendimento em regime ambulatorial	16.32 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	405	Quarto 27	Atendimento em regime ambulatorial	16.41 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

4° PAV.	406	Banheiro 10	Apoio logístico	3.99 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	407	Banheiro 09	Apoio logístico	3.71 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	408	Quarto 26	Atendimento em regime ambulatorial	14.45 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	409	Sala de preparo	Atendimento em regime ambulatorial	6.01 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	410	Sanitário colaboradores	Apoio logístico	2.24 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	411	Sanitário colaboradores	Apoio logístico	2.00 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	412	Posto de enfermagem	Atendimento em regime ambulatorial	9.43 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	413	Quarto 32	Atendimento em regime ambulatorial	16.37 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	414	Banheiro 12	Apoio logístico	2.34 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	415	Quarto 31	Atendimento em regime ambulatorial	13.68 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	416	Banheiro 13	Apoio logístico	2.33 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	417	Quarto 30	Atendimento em regime ambulatorial	13.68 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	418	Banheiro 14	Apoio logístico	3.42 m ²	Azulejo	Cerâmica

4° PAV.	419	Quarto 29	Atendimento em regime ambulatorial	14.39 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	420	Banheiro 15	Apoio logístico	3.80 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	421	Sala de utilidades	Apoio logístico	5.67 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	422	Guarda de equipamento	Apoio logístico	4.51 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	423	DML	Apoio logístico	5.28 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	424	Repouso equipe	Apoio logístico	8.92 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	425	Banheiro equipe	Apoio logístico	2.93 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	426	Quarto 33	Atendimento em regime ambulatorial	14.99 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	427	Banheiro 16	Apoio logístico	3.31 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	428	Quarto 34	Atendimento em regime ambulatorial	15.20 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	429	Banheiro 17	Apoio logístico	3.24 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	430	Circulação	Circulações e acessos	13.25 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	431	Quarto 35	Atendimento em regime ambulatorial	14.49 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	432	Banheiro 18	Apoio logístico	3.64 m ²	Azulejo	Cerâmica

4° PAV.	433	Quarto 36	Atendimento em regime ambulatorial	15.17 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	434	Banheiro 19	Apoio logístico	3.30 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	435	Banheiro 20	Apoio logístico	3.38 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	436	Quarto 37	Atendimento em regime ambulatorial	24.95 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	438	Copa	Apoio logístico	8.06 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	439	Quarto 25	Atendimento em regime ambulatorial	15.10 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	440	Banheiro 08	Apoio logístico	3.49 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	441	Banheiro 07	Apoio logístico	3.21 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	442	Quarto 24	Atendimento em regime ambulatorial	14.52 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	443	Quarto 23	Atendimento em regime ambulatorial	20.92 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	444	Banheiro	Apoio logístico	3.89 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	445	Posto de enfermagem	Atendimento em regime ambulatorial	20.51 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	446	Circulação	Circulações e acessos	87.99 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

4° PAV.	447	Quarto 22	Atendimento em regime ambulatorial	17.60 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	448	Banheiro	Apoio logístico	2.36 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	449	Quarto 21	Atendimento em regime ambulatorial	16.94 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	450	Banheiro 03	Apoio logístico	2.60 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	451	Quarto 20	Atendimento em regime ambulatorial	17.41 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	452	Banheiro 02	Apoio logístico	2.27 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	453	Quarto Isolamento 02	Atendimento em regime ambulatorial	14.14 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	454	Banheiro 01	Apoio logístico	2.63 m ²	Azulejo	Cerâmica
4° PAV.	455	Prescrição Médica Anamnese	Atendimento em regime ambulatorial	5.30 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	456	Estar família	Apoio logístico	5.33 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	457	Circulação esquerda	Circulações e acessos	26.73 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	458	Circulação direita	Circulações e acessos	22.73 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
4° PAV.	459	Varanda	Apoio logístico	6.48 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	501	Recepção	Apoio administrativo	24.69 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

5° PAV.	502	Triagem	Apoio ao diagnóstico e terapia	3.43 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	504	Sanitário M.P.	Apoio logístico	2.25 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	505	Sanitário F,P.	Apoio logístico	1.78 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	507	Preparo de pacientes	Apoio técnico	12.92 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	512	Sala de utilidades	Apoio logístico	5.52 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	513	Circulação	Circulações e acessos	8.53 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	514	Paramentação	Apoio logístico	3.70 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	515	Circulação	Apoio logístico	21.49 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	516	Guarda	Apoio logístico	10.86 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	517	Preparo	Apoio técnico	13.58 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	518	Lavagem	Apoio técnico	13.69 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	519	Circulação	Circulações e acessos	11.68 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	520	Circulação	Circulações e acessos	51.20 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	521	Sanitário M.	Apoio logístico	2.56 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	522	Posto de enfermagem	Atendimento em regime ambulatorial	11.26 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	523	Banheiro	Apoio logístico	3.43 m ²	Azulejo	Cerâmica

5° PAV.	524	Banheiro	Apoio logístico	3.76 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	525	Unid. Pós Operatória 01	Atendimento em regime ambulatorial	11.64 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	526	Unid. Pós Operatória 02	Atendimento em regime ambulatorial	10.47 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	527	Unid. Pós Operatória 03	Atendimento em regime ambulatorial	10.50 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	528	Unid. Pós Operatória 04	Atendimento em regime ambulatorial	10.51 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	529	Unid. Pós Operatória 05	Atendimento em regime ambulatorial	10.49 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	530	Unid. Pós Operatória 06	Atendimento em regime ambulatorial	11.21 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	531	Circulação	Circulações e acessos	3.69 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	532	Sanitário F.	Apoio logístico	2.23 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	533	DML	Apoio logístico	2.71 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	534	Farmácia satélite	Apoio técnico	10.16 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	535	Circulação	Circulações e acessos	59.59 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	536	Conforto Médico	Apoio logístico	24.99 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	537	Sanitário CM	Apoio logístico	2.60 m ²	Azulejo	Cerâmica

5° PAV.	538	Guarda de material	Apoio logístico	13.20 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	539	Sala de patologia	Apoio ao diagnóstico e terapia	3.29 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	540	Sala cirúrgica pequena 01	Apoio ao diagnóstico e terapia	22.61 m ²	Pintura lavável	Piso vinílico
5° PAV.	541	Sala cirúrgica pequena 02	Apoio ao diagnóstico e terapia	20.53 m ²	Pintura lavável	Piso vinílico
5° PAV.	542	Posto de enfermagem	Atendimento em regime de internação	5.95 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	543	Sala de serviço	Apoio logístico	8.20 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	544	Sala cirúrgica pequena 03	Apoio ao diagnóstico e terapia	20.30 m ²	Pintura lavável	Piso vinílico
5° PAV.	545	Sala cirúrgica grande 04	Apoio ao diagnóstico e terapia	34.23 m ²	Pintura lavável	Piso vinílico
5° PAV.	546	DML CC	Apoio logístico	2.98 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	547	Sala de utilidades CC	Apoio logístico	5.99 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	548	Vestiário de barreira fem.	Apoio logístico	12.68 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	549	Sanitário fem.	Apoio logístico	2.83 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	550	Banheiro	Apoio logístico	1.77 m ²	Azulejo	Cerâmica

5° PAV.	551	Vestiário de barreira masculino	Apoio logístico	20.17 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	5511	Mictórios	Apoio logístico	2.63 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	552	Sanit. masc.	Apoio logístico	2.85 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	553	Banheiro	Apoio logístico	3.24 m ²	Azulejo	Cerâmica
5° PAV.	554	Guarda volumes	Apoio logístico	11.85 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
5° PAV.	555	Circulação	Circulações e acessos	4.79 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
COBERTURA	601	Casa de Máquinas	Apoio logístico	9.16 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
COBERTURA	602	Piso Técnico	Apoio logístico	41.35 m ²	Pintura lavável	Cerâmica
COBERTURA	603	Casa de Máquinas	Apoio logístico	4.32 m ²	Pintura lavável	Cerâmica

Quadro 1 – Ambientes do EAS

4. Atribuições e Atividades

Neste EAS serão executados 05 (cinco) atribuições das 08 (oito) atribuições da RDC-50 /2002 da ANVISA:

- Atribuição 1 da RDC-50 - Atendimento Ambulatorial e de hospital-dia;
- Atribuição 4 da RDC-50 - Apoio ao Diagnóstico e Terapia;
- Atribuição 5 da RDC-50 - Apoio técnico;
- Atribuição 7 da RDC-50 - Apoio administrativo;
- Atribuição 8 da RDC-50 - Apoio Logístico.

Pavimento Térreo – Nível Estacionamento

O lado esquerdo do prédio contempla:

Guarita: Guarita com sanitário para acomodar vigilante para controle do acesso ao estacionamento e anexo contendo vestiários, almoxarifado e demais setores.

Estacionamento: Vagas reservadas aos veículos autorizados.

Abrigo de resíduos: Salas destinadas ao abrigo dos resíduos até a sua retirada ou pela Companhia Municipal de Limpeza, responsável pela coleta dos Resíduos Comuns e Recicláveis.

Revestida com azulejos para facilitar a limpeza, dotadas de ponto de água e ralo ligado à rede de esgoto municipal.

Higienização de coletores e pesagem de resíduos: Sala destinada à lavagem dos contenedores dos abrigos de resíduos.

Vestiários Masculino e Feminino: Vestiários destinado à higiene pessoal e troca da roupa do funcionário pelo uniforme, antes do mesmo ingressar na área de atendimento ou laboratório.

Guarda pertences: Espaço para acomodação dos itens dos funcionários possuindo armários com chaves para cada funcionário.

Engenharia e manutenção: Espaço dedicado ao setor de engenharias e manutenção do EAS.

Copa satélite: Para alimentação e café rápido de parte dos funcionários alocados no setor.

Depósito de material de limpeza (DML): Sala destinada ao armazenamento e diluição dos saneantes utilizados na limpeza e higienização áreas atendimento ambulatorial, apoio ao diagnóstico e terapia, apoio técnico, administrativo e logístico dos pavimentos. Não serão utilizados saneantes com características inflamáveis ou explosivos. Salas com revestimento de fácil limpeza, dotadas de tanque com ponto de água potável e ralo ligado à rede de esgoto municipal, armários suspensos, mini-varais, lavatório com torneira acionamento mecânico,

de maneira a permitir o seu fechamento sem o uso das mãos e saboneteira para sabão líquido.

Almoxarifado: Local destinado ao depósito material de apoio administrativo e descartáveis. Sala com revestimento de fácil limpeza, dotada de estantes de fácil limpeza. Para materiais como: papel, canetas, cartuchos e/ou tonners, papel higiênico, papel p/ secagem das mãos e similares.

A ligação entre o anexo e o prédio principal será realizado através de uma passagem coberta com circulação vertical através de escadas e plataforma acessível para PCD.

Ao lado direito do prédio se situam os gases medicinais a subestação e o acesso de alimentos ao refeitório.

Primeiro Pavimento

Acesso principal: O acesso de pacientes ao EAS se dá pela porta principal, que possui uma escada e rampa para seu acesso.

Acesso de serviço: O acesso de serviço se dará pela entrada lateral do EAS.

Recepção / Atendimento / Espera: O paciente possui uma primeira espera e uma recepção para seu primeiro atendimento e triagem. Após essa triagem, os pacientes serão chamados para o registro/ atendimento por uma chamada eletrônica para o setor de atendimento devido.

Setor de imagem: Caso o paciente venha para o setor de imagem, ele passará primeiro pelo atendimento e será encaminhado para seu exame. O setor, em seu primeiro momento, possui uma sala para mamografia, uma sala para o ultrassom, uma sala para raio-x, uma sala para densitometria e uma sala para o tomógrafo. No segundo momento (expansão) contará com uma ressonância magnética já prevista em projeto. Possuirá também três vestiários e um vestiário PCD, uma sala de indução anestésica e de recuperação de exames. Possui também uma

sala de comando, uma sala de laudos e uma sala de equipamentos da ressonância magnética.

O EAS terá também uma sala para teste ergométrico, uma sala para prova de função respiratória e uma sala para ecocardiograma, mapa holter e eletro. A sala vaga ao lado será utilizada para futura expansão.

Setor de coleta de sangue: O setor possui quatro box de coleta com cadeiras e um box de coleta com leito. Conta também com uma área para café, uma sala de utilidades, dois sanitários e um DML.

Administração: O setor de administração possui salas de reunião, salas de administração e de serviços.

Roupa suja e limpa: O EAS possui um setor específico para guarda e dispensação de roupas limpas e sujas para uso do hospital. Lembramos que no primeiro momento, o EAS não atenderá internações e seu enxoval será praticamente descartável. A lavanderia será totalmente terceirizada, sendo contratada posteriormente.

Refeitório: O refeitório possui 20 lugares para refeição, uma despensa para guardar alimentos, uma cozinha para aquecimento e preparo rápido de refeições, dois sanitários e mais um espaço de apoio para recebimentos e guarda de mantimentos.

A comida será fornecida pronta e será dispensada através de banhos-marias no salão de refeição. Lembramos que esta cozinha somente atenderá aos funcionários do EAS.

Apoio logístico e técnico: o pavimento conta com DML, sala de utilidades, sanitários e sanitários PCD.

Segundo Pavimento

Recepção: O paciente após receber orientações no primeiro atendimento, será atendido caso venha para consulta com especialistas neste setor. Após seu cadastro será chamado para sua consulta por uma chamada eletrônica para o setor de atendimento devido.

Consultórios: O EAS contará com dezoito consultórios indiferenciados, um consultório para urologia e/ou proctologia com sala de exame e

sanitário, um consultório para ginecologia com sala de exame e sanitário, dois consultórios para ortopedia, uma sala de gesso.

Farmácia central: O recebimento de material se dará a farmácia central pelo estacionamento do EAS tendo uma entrada própria dentro do setor para este fim. Conta com os seguintes ambientes: área para recepção e inspeção de medicamentos, Área de armazenagem e controle (CAF) com armário para controlados ao lado da mesa do responsável pelo setor, sala de quarentena, inflamáveis, área de distribuição da farmácia, sala de utilidade, DML e sanitário PCD.

Apoio logístico e técnico: o pavimento conta com DML, sala de utilidades, guarda de materiais, despensa, sanitários e sanitários PCD.

Terceiro Pavimento

Quartos (Leitos clínicos e Hospital-Dia): Quando de sua inauguração o EAS contará com 07 quartos e serão para atendimento de polissonografia.

Quarto de isolamento: Já há a previsão para uma unidade com isolamento para quando o EAS estiver em pleno funcionamento.

Apoio logístico e técnico: o pavimento conta com copa satélite, copa para os funcionários, sala de utilidades, DML, repouso para a equipe, guarda de material e posto de enfermagem e sala de serviços funcionando quando o EAS estiver em seu funcionamento pleno.

Quarto Pavimento

O quarto pavimento somente entrará em funcionamento no momento de expansão do EAS, possuindo 17 quartos e um quarto de isolamento.

Apoio logístico e técnico: o pavimento conta copa satélite, copa para os funcionários, sala de utilidades, DML, repouso para a equipe, guarda de material e posto de enfermagem e sala de serviços funcionando quando o EAS estiver em seu funcionamento pleno.

Quinto Pavimento

Recepção dos pacientes: Os pacientes e acompanhantes esperarão na entrada, que possui uma triagem e assim que o paciente estiver liberado irá para o setor de preparo.

Vestiário de barreira: O centro cirúrgico conta com dois vestiários de barreira com um banheiro PCD cada um, chuveiros, bacias sanitárias, mictórios e armários com chaves. Em seu acesso conta com um guarda volumes que possui armários para guarda de pertences e dispensação de roupas cirúrgicas.

Centro cirúrgico: O centro cirúrgico do EAS possui quatro salas cirúrgicas com posto e sala de serviço, área de lavagem de mãos, sala de patologia, guarda de material, conforto médico com sanitário, DML e sala de utilidades.

Area de recuperação dos pacientes: O pavimento possui seis unidades de pós-operatórios individuais com dois banheiros e posto de enfermagem com sala de serviço.

Central de material esterilizável (CME): O acesso do setor inicia pelo setor de lavagem que possui passagem por guichê para o setor de preparo, que por conseguinte possui acesso ao setor de guarda por uma autoclave de barreira e este será dispensado por um guichê para a retirada dos equipamentos esterilizáveis pelos funcionários do EAS. No fluxo oposto os funcionários para entrarem no setor de guarda, deverão passar por um hall com acesso a um banheiro para paramentação da equipe com armários com chaves em seu exterior.

Apoio logístico e técnico: o pavimento conta com farmácia satélite, DML, sala de utilidades compartilhada com o CME.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br KATIA MARIA MACEDO SABINO FUGAZZA
Data: 04/04/2024 15:39:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arq^a. Msc. Katia Maria Macedo Sabino Fugazza
CAU A54676-3