EMUSA

NITERÓI O FUTURO É AGORA | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

OBRA: REVITALIZAÇÃO ACESSOS RUA MIRACEMA - PÉ PEQUENO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMPOSICAO	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE
		01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		
01.03	01.090.0000-A	ADMINISTRACAO LOCAL	UN	100,00
		TOTAL = 100,00 UND		
		02 - CANTEIRO DE OBRA		
02.01	02.004.0001-A	BARRACÃO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3F, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALAÇÕES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	12,00
		LARGURA COMPRIMENTO TOTAL 2,50 X 6,00 15,00M2		
02.02	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00
		TOTAL = 1,00 UND		
02.03	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISORIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS M3 CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
		TOTAL = 1,00 UND		
02.04	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	6,00
		LARGURA COMPRIMENTO TOTAL 2,00 X 3,00 6,00M2		
		03 -MOVIMENTO DE TERRA		
03.01	03.009.0005-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1 CATEGORIA COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATÉ 1KM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGAÇÃO MANUAIS	M3	14,13
		ACESSOS - 145 ML X 1,5 M (H) X 0,05 = 10,87 M3 TOTAL = 10,87 X 1,30 (EMPOLAMENTO) = 14,13 M3		

e-Ciga

Ciga

Assinado digitalmente por:

Isabel Cristina Vieira Cantuaria
•••.466.897-••
Data: 09/05/2024 11:10