

OBRA : REVITALIZACAO DE ACESSOS NA TRAVESSA SAO JOSE- CUBANGO

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|-------------------|---|---------------------------------|-----|--------------|-------------|
| | 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO | | | | |
| 1 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL (01.005.0004-A) | 480,00 | M2 | ----- | ----- |
| 2 | ADMINISTRACAO LOCAL. (01.090.0000-A) | 100,00 | UN | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 01 | | | | |
| | 02 - CANTEIRO DE OBRA | | | | |
| 3 | BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3"x4", COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALACOES EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES (02.004.0001-A) | 18,00 | M2 | ----- | ----- |
| 4 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO (02.015.0001-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| 5 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (02.016.0001-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| 6 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (02.020.0002-A) | 6,00 | M2 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 02 | | | | |
| | 04 - TRANSPORTES | | | | |
| 7 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (04.014.0095-A) | 13,00 | UN | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 04 | | | | |
| | 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | |
| 8 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, EM CARRINHOS, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (05.001.0188-A) | 2.587,94 | TXM | ----- | ----- |
| 9 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, EM CARRINHOS, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (05.001.0189-A) | 3.456,00 | TXM | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 05 | | | | |
| CATALOGO DE REF.: | | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | | DATA : | MARCO/24 |
| | | | | FOLHA : | 1 |

OBRA : REVITALIZACAO DE ACESSOS NA TRAVESSA SAO JOSE- CUBANGO

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|-------------------|--|---------------------------------|----|--------------|-------------|
| | 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | | | | |
| 10 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 600MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (06.003.0013-A) | 240,00 | M | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 06 | | | | |
| | 11 - ESTRUTURAS | | | | |
| 11 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO (11.013.0130-A) | 12,00 | M3 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 11 | | | | |
| | 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | | | | |
| 12 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE (13.301.0080-B) | 527,88 | M2 | ----- | ----- |
| 13 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM (13.301.0130-B) | 527,88 | M2 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 13 | | | | |
| | 14 - ESQU. DE MAD., SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA | | | | |
| 14 | GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.002.0208-A) | 228,00 | M | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 14 | | | | |
| | ADMINISTRACAO | | % | | |
| | TOTAL GERAL | | | | |
| CATALOGO DE REF.: | | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | | DATA : | MARCO/24 |
| | | | | FOLHA : | 2 |