

OBJETO: Reurbanização e drenagem da Av. Amaral Peixoto, Rua da Conceição e Ruas transversais, da Av. Visconde do Rio Branco à Rua Visconde de Sepetiba - CENTRO, NITERÓI/RJ

Item de Serviço	PJ 24.20.0070 (/)	Mês/Ano de Referência	abr/24
Descrição	Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em um ângulo de 180o, chumbado em dois blocos de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de (0,75x0,30x0,25)m, com gola de proteção, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo II da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocação.(desonerado)		
Custo		Und. de Medida	un
Data da Criação	jan/13	Data da Exclusão	/ /

INSUMOS	Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
1	MAT142500	150700		Tubo de aço galvanizado, sem costura, DIN-2440, diâmetro nominal de 1 1/2"	m	2,91		
2	MOD902150	903048		Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto (desonerado)	h	2,5		
3	MOD902400	903331		Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de alumínio e ferro (desonerado)	h	4,5		
4	MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	6,05		
5	EVE000050	900050		3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas	%	1		
6	RSE902400	903340	TC 09.05.0100(/)	Carga e descarga manual de peças de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em Caminhão de Carroceria Fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive tempo de carga, descarga e manobra.(desonerado)	t	0,01143855		
7	RSE902900	902946	ET 04.05.0200(B)	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 13,5MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)	m3	0,1353		
8	RSE903600	902995	SC 04.10.0150(/)	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços.(desonerado)	m3	0,036		
9	RSE904600	903404	MT 04.05.0050(/)	Escavação manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)	m3	0,05625		
10	RSE905950	903030	ET 04.25.0406(/)	Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.(desonerado)	m3	0,1353		
11	RSE906500	903176	PT 04.40.0100(/)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive fixamento, limpeza e demão de tinta anti oxido Ferrololide ou similar e 2 demãos de acabamento.(desonerado)	m2	1,125		
12	RSE907750	903367	ET 04.20.0050(A)	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive materiais.(desonerado)	m3	0,1353		
13	RSE908900	903057	TC 04.05.0050(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vn=30Km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa, a óleo diesel com capacidade útil de 7,5t.(desonerado)	t.Km	0,223883		
14	RSE908950	903016	TC 04.05.0350(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vn=30Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.(desonerado)	t.Km	0,00034316		