

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
	01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO					
1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM (01.008.0200-A)	UN		0,00		0,00
01443	BOMBA COM MOTOR DIESEL PARA SONDAGEM	UN	0,000572	0,00	0,000000	0,00
01445	SONDA A PERCUSSAO EQUIPADA P/ENSAIOS, COMPOSTA DE REENVIO COM CABEAMENTO REFRIGERADO DE 3" A 6"	UN	0,000704	0,00	0,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	70,000000	0,00	34,000000	0,00
20137	MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTADA MAIS ALTO QUALIDADE)	H	35,000000	0,00	34,000000	0,00
20138	MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTADA MENOR QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	35,000000	0,00	34,000000	0,00
20147	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	17,500000	0,00	34,000000	0,00
30414	CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP)	H	5,000000	0,00	0,000000	0,00
30416	CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (CI)	H	35,000000	0,00	0,000000	0,00
2	PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATÉ 500 M2, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES (01.050.0019-A)	M2		0,00		0,00
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,240000	0,00	9,000000	0,00
3	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATÉ 500 M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES (01.050.0025-A)	M2		0,00		0,00
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,332200	0,00	9,000000	0,00
4	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES (01.050.0051-A)	M2		0,00		0,00
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,008700	0,00	9,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	1

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
5	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (01.050.0090-A)	M2		0,00		0,00
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS	H	0,029200	0,00	9,000000	0,00
6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (01.050.0117-A)	M2		0,00		0,00
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS	H	0,079000	0,00	9,000000	0,00
7	PROJETOS, AS BUILT E DOCUMENTACAO (01.050.9999-A)			0,00		0,00
8	FAMILIA 01.090 ADMINISTRACAO LOCAL. (01.090.9999-A)	UN		0,00		0,00
	02 - CANTEIRO DE OBRA					
9	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA (02.002.0006-A)	M2		0,00		0,00
00124	ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO	GL	0,100000	0,00	0,000000	0,00
00368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	0,800000	0,00	0,000000	0,00
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N512X12A 18X30	KG	0,050000	0,00	0,000000	0,00
13732	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM	M2	0,262500	0,00	0,000000	0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,400000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	2

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00
10	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICABEL),P/ESCRITORIO C/WC ,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) (02.006.0015-A)	UNXM		0,00		0,00
07168	ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.:2,30M LARG,6,00USTICO,PISO COMP.NAV	UNxMES	1,000000	0,00	0,000000	0,00
11	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICABEL),P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 VASOS SANITARIOS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) (02.006.0030-A)	UNXM		0,00		0,00
07171	ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.,:L=2,30M,C=,PISO COMP.NAVAL,INC	UNxMES	1,000000	0,00	0,000000	0,00
12	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO (02.015.0001-A)	UN		0,00		0,00
00148	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3/4"	M	30,000000	0,00	0,000000	0,00
00368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	25,000000	0,00	0,000000	0,00
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N512X12A 18X30	KG	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00559	TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM	UN	30,000000	0,00	0,000000	0,00
00688	LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAO DE 3,0M3/H	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00702	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1f QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 3/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00788	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00843	TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM COMPRIMENTO DE 1,00M	M	3,440000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :		DATA : FEVEREIRO/24		FOLHA : 3

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
00872	CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA ARGAMASSA, DE 0100MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	11,000000	0,00	3,000000	0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE E ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,000000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,000000	0,00	3,000000	0,00
30163	ARGAMASSA CIM., AREIA TRACO 1:3, PREPARO MECANICO	M3	0,018000	0,00	0,000000	0,00
30403	LIGACAO AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
31011	PINUS, PECA 1" X 12" E 1" X 9"	M2	8,000000	0,00	0,000000	0,00
13	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (02.016.0001-A)	UN		0,00		0,00
00196	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2"	M	2,000000	0,00	0,000000	0,00
00282	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 16MM2	M	20,000000	0,00	0,000000	0,00
02338	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMBAS /2"	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
02376	FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A	UN	3,000000	0,00	0,000000	0,00
02379	CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02441	DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02501	CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2"	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02602	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6")	M	6,000000	0,00	0,000000	0,00
04210	ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
04406	ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
05268	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	24,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	24,000000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	4

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
14	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (02.020.0001-A)	M2		0,00		0,00
00160	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARAUSOS GERAIS, TAMANHO URA DE 0,5MM	KG	5,000000	0,00	0,000000	0,00
00294	TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EXTERIORES	GL	0,200000	0,00	0,000000	0,00
00368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	9,200000	0,00	0,000000	0,00
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N512X12A 18X30	KG	0,300000	0,00	0,000000	0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,000000	0,00	3,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,000000	0,00	3,000000	0,00
30411	CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CP)	H	1,000000	0,00	0,000000	0,00
	04 - TRANSPORTES					
15	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS, TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRAS (04.006.0013-B)	T		0,00		0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,660000	0,00	3,000000	0,00
30414	CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP)	H	0,004000	0,00	0,000000	0,00
30416	CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (CI)	H	0,416000	0,00	0,000000	0,00
16	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (04.014.0095-A)	UN		0,00		0,00
10962	ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA CAR. LOCAIS AUTORIZ.	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,600000	0,00	3,000000	0,00
17	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010) (04.020.0122-A)	M2XK		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :		DATA : FEVEREIRO/24		FOLHA : 5

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
30411	CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CP)	H	0,001210	0,00	0,000000	0,00
	05 - SERVICOS COMPLEMENTARES					
18	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO, EXCLUSIVE JATO DE AREIA, AGUA OU AR. VIDE ITEM 05.004.0011 (05.001.0012-A)	M2		0,00		0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,700000	0,00	3,000000	0,00
19	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CELULAR(LAJES,VIGAS,ETC) (05.001.0022-A)	M3		0,00		0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,500000	0,00	3,000000	0,00
20	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO (05.001.0315-A)	M3		0,00		0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,000000	0,00	35,730000	0,00
21	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 20001 A 60000L, INCLUSIVE DESINFECCAO, CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI N° 8.893/91 E NO DECRETO N° 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA (05.001.0465-A)	UN		0,00		0,00
00789	CLORO	L	0,300000	0,00	0,000000	0,00
00790	HIPOCLORITO DE SODIO	KG	0,300000	0,00	0,000000	0,00
20112	MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO COCIAIS DESONERADOS	H	13,500000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	15,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	15,000000	0,00	3,000000	0,00
30757	BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE, MOTOR AGASOLINA, 6,0CV (CP)	H	0,050000	0,00	0,000000	0,00
30758	BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ESCORVANTE, MOTOR AGASOLINA, 6,0CV (CI)	H	15,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	6

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
22	FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM (05.001.0616-A)	UN		0,00		0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,500000	0,00	3,000000	0,00
23	CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 1,00X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO (05.001.0623-A)	UN		0,00		0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,500000	0,00	3,000000	0,00
24	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI) (05.001.9999-A)	UN		0,00		0,00
25	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1´f,CONSIDERANDO-SE APOVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (05.005.0012-B)	M2		0,00		0,00
05937	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X30,00CM (3"X12")	M	0,050000	0,00	0,000000	0,00
26	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE TELA(VIDE ITEM 05.005.0060 PARA FORNECIMENTO) E ANDAIME,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA. (05.005.0064-A)	M2		0,00		0,00
00349	PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12")	M	0,100000	0,00	0,000000	0,00
00368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	0,250000	0,00	0,000000	0,00
02864	ARAME GALVANIZADO N 12	KG	0,150000	0,00	0,000000	0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	H	0,300000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,300000	0,00	3,000000	0,00
27	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (05.006.0001-B)	M2XM		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	7

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
14836	LOCACAO DE ANDAIME METALICO COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SA EXCL.PISO E TRANSP.	M2XMES	1,000000	0,00	0,000000	0,00
28	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA (05.008.0001-A)	M2		0,00		0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,400000	0,00	3,000000	0,00
29	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (05.008.0008-B)	M2		0,00		0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,033000	0,00	3,000000	0,00
30	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO ELETRICO CONSIDERANDO-SE A EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS (05.008.0015-A)	M		0,00		0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,400000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,350000	0,00	3,000000	0,00
31	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO), MEDINDO (0,40X0,60)M, COM 6MM DE ESPESURA, EM ALTO RELEVO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.050.0003-A)	UN		0,00		0,00
13593	PLACA DE INAUGURACAO, EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO), DE VO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,500000	0,00	3,000000	0,00
32	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (10X20)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.054.0100-A)	UN		0,00		0,00
14718	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG. CONTRA INCENDIO P/SAINT NBR 16820	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	8

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL	
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00	
33	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.054.0102-A)	UN		0,00		0,00	
14732	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/SAINT NBR 16820	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00	
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00	
34	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.054.0103-A)	UN		0,00		0,00	
14733	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/INDM, ABNT NBR 16820	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00	
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00	
35	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.054.0105-A)	UN		0,00		0,00	
14719	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CINCENDIO, P/EQUIP.COM 15)CM, ABNT NBR 16820	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00	
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00	
36	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, DE PROIBICAO, EM PVC ANTICHAMA, FORMA CIRCULAR, DIAMETRO APROXIMADO DE 20CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.054.0120-A)	UN		0,00		0,00	
14736	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO, DE PR 20CM, ABNT NBR 16820	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00	
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00	
VISTO :		VISTO :		DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	9

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
37	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE (05.058.0020-A)	M2		0,00		0,00
13631	LONA DE POLIETILENO, (LONA DE TERREIRO),ESPESSURA DE 0,20MM	M2	1,050000	0,00	0,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,016600	0,00	3,000000	0,00
	11 - ESTRUTURAS					
38	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H (11.002.0021-B)	M3		0,00		0,00
20046	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,300000	0,00	3,000000	0,00
20112	MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO COCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,850000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,700000	0,00	3,000000	0,00
30101	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR	MXMES	0,090900	0,00	0,000000	0,00
30730	VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP)	H	0,700000	0,00	0,000000	0,00
30731	VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CI)	H	0,300000	0,00	0,000000	0,00
39	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (11.013.0075-A)	M3		0,00		0,00
00004	ARAME RECOZIDO N# 18	KG	1,800000	0,00	0,000000	0,00
00017	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM	KG	12,000000	0,00	0,000000	0,00
00018	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM	KG	12,000000	0,00	0,000000	0,00
00019	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM	KG	4,000000	0,00	0,000000	0,00
00021	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM	KG	10,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	10

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
05844	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM	KG	10,000000	0,00	0,000000	0,00
05845	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM	KG	12,000000	0,00	0,000000	0,00
07328	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDOBRITA 1, DE 25MPA	M3	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20015	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,150000	0,00	3,000000	0,00
20046	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	9,150000	0,00	3,000000	0,00
30730	VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP)	H	0,345000	0,00	0,000000	0,00
30731	VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CI)	H	0,805000	0,00	0,000000	0,00
30885	FORMAS MADEIRA P/MOLDAGEM, INCL. ESCOR.	M2	14,000000	0,00	0,000000	0,00
40	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM (11.016.0030-A)	KG		0,00		0,00
00036	PERFIL "H" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO, DE 6"X6"	KG	0,400000	0,00	10,000000	0,00
00165	OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3	M3	0,050000	0,00	0,000000	0,00
00171	ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG	KG	0,010000	0,00	0,000000	0,00
06021	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA	GL	0,006200	0,00	0,000000	0,00
11104	CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURADE 1/2"A	KG	0,330000	0,00	10,000000	0,00
13420	ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G	KG	0,025000	0,00	0,000000	0,00
13537	RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A,MODELO TRR 2600, BAN BOZZI OU SIMILAR	UN	0,000050	0,00	0,000000	0,00
13721	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 2"X3/8"	KG	0,270000	0,00	10,000000	0,00
20006	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,100000	0,00	3,000000	0,00
20063	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,025000	0,00	3,000000	0,00
20102	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS	H	0,300000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	11

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20136	MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR INDUSTRIAL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,020000	0,00	3,000000	0,00
30841	TALHA-GUINCHO MAN. 1500KG (CP)	H	0,500000	0,00	0,000000	0,00
41	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE MONTAGEM E LAJE DE CONCRETO (11.016.0045-A)	M2		0,00		0,00
00686	CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO D., C/ESPES. 9,5MM	KG	5,290000	0,00	0,000000	0,00
01577	PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDADOR, DE 8"X4"	KG	12,450000	0,00	0,000000	0,00
01578	PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDADOR, DE 10"X4.5/8"	KG	24,350000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N5 100	UN	0,150000	0,00	0,000000	0,00
06021	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA	GL	0,030000	0,00	0,000000	0,00
11104	CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURADE 1/2"A	KG	11,290000	0,00	0,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,140000	0,00	3,000000	0,00
42	JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -7 A +10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (11.018.0052-A)	M		0,00		0,00
05187	JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURA E COLOC.-07 A +10MM	M	1,050000	0,00	0,000000	0,00
	12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS					
43	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (12.005.0025-A)	M2		0,00		0,00
00103	BLOCO DE CONCRETO Prensado, para Alvenaria, de (10X20X40)CM	UN	13,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,400000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,400000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	12

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
30167	ESCAVACAO FOGO, 2f, ATE 1,50M	M3	0,010000	0,00	0,000000	0,00
44	PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR (EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA DE FIBRA MADEIRA Prensada,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO C/MONTANTES DE PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCL.SUAS FERRAGENS.FORN.E COLOC.(12.015.0041-A)	M2		0,00		0,00
10784	DIVISORIA 35MM C/MONT.DE ACO GALV. PINT.ELETR. MIOLO EM COLM DRO, EXC.VD,FORN,COL	M2	1,000000	0,00	0,000000	0,00
45	PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO (12.016.0014-A)	M2		0,00		0,00
14630	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, ESP=12,5MM, 1200X2400MM (LXC)	M2	4,200000	0,00	0,000000	0,00
14636	FELTRO DE LA DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIP ESP=50MM	M2	1,050000	0,00	0,000000	0,00
14637	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,800000	0,00	0,000000	0,00
14639	FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACUSTICA) 3000X70MM	M	0,700000	0,00	0,000000	0,00
14642	MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASEDE GESSO,SECAGEM RAP (C/ADICAO DE AGUA)	KG	1,032700	0,00	0,000000	0,00
14647	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO,PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 70X3000MM (LXC)	M	0,700000	0,00	0,000000	0,00
14651	PERFIL MONTANTE, FORMATO"C", EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA C)	M	1,750000	0,00	0,000000	0,00
14657	PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 25MM	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
14658	PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 45MM	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
14660	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETROARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA)	UN	2,555600	0,00	0,000000	0,00
20102	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS	H	0,804800	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,201200	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	13

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
46	PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS DE MARMORITE/GRANILITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PAREDE,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO E COLOCACAO,ESPELHO 4CM ESPESSURA CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA,ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAO DA PLACA,CONF.PROJETO N° 6000/EMOP,EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS (12.020.0001-A)	M2		0,00		0,00
00150	CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NB R 16697	KG	25,000000	0,00	0,000000	0,00
00408	GRANILHA N° 1 BRANCA	KG	40,000000	0,00	0,000000	0,00
00424	ADESIVO ESTRUTURAL TRIXOTROPICO, A BASE DE EPOXY, PARA COLAGEM DE PRE-MOLDADOS	KG	0,032900	0,00	0,000000	0,00
01363	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM ESPESSURA DE 10MM	M2	0,291100	0,00	0,000000	0,00
20046	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,525000	0,00	3,000000	0,00
20092	MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORITE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,525000	0,00	3,000000	0,00
30163	ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,023900	0,00	0,000000	0,00
31023	FIO DE ACO CA-60,REDONDO,SEM SALIENCIAOU MOSSA,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM	KG	1,994200	0,00	0,000000	0,00
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
47	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE (13.001.0031-A)	M2		0,00		0,00
05350	PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO	KG	0,160000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
30163	ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,030000	0,00	0,000000	0,00
48	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM,ASSETE CONFORME ITEM 13.025.0058 (13.030.0251-A)	M2		0,00		0,00
06013	MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, EM SACOS DE 50KG	KG	32,000000	0,00	0,000000	0,00
07797	ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG	UN	0,200000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :		DATA : FEVEREIRO/24		FOLHA : 14

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
07798	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG	UN	0,320000	0,00	0,000000	0,00
11201	REVESTIMENTO CERAMICO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM	M2	1,100000	0,00	0,000000	0,00
20087	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,200000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,200000	0,00	3,000000	0,00
30350	CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN., COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	1,000000	0,00	0,000000	0,00
49	FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL, COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD, LARGURA DE 600MM, COMPRIMENTO DE 2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM, COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, SUSPENSA POR MEIO DE ARAME N°18, REVESTIDO DE PVC, FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORN. E COLOC. (13.196.0100-A)	M2		0,00		0,00
14627	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, PERFURADA, COR BRANCA, ESPESSURA DE 12,5MM, 1200X2000MM (LXC)	M2	1,312500	0,00	0,000000	0,00
14637	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,400000	0,00	0,000000	0,00
14641	MASSA PARA COLA DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO	KG	1,312500	0,00	0,000000	0,00
14642	MASSA P/REJUNTE (EM PO), P/DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA (C/ADICAO DE AGUA)	KG	0,350000	0,00	0,000000	0,00
14654	ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M)	KG	0,030320	0,00	0,000000	0,00
14656	JUNCAO H DE ACO ZINCADO, PARA UNIAO E SUSTENTACAO DAS PLACAS	UN	1,500000	0,00	0,000000	0,00
14659	PINO CLIP DE 1/4"X22MM	UN	1,500000	0,00	0,000000	0,00
20082	MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,248000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,090000	0,00	3,000000	0,00
50	PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL, COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMADAS DE 1,5CM, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE, OU CONTRA PISO EXISTENTE (13.301.0100-A)	M2		0,00		0,00
00520	IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL, EM LATAS DE 18KG	KG	0,400000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,200000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	15

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,100000	0,00	3,000000	0,00
30163	ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,030000	0,00	0,000000	0,00
51	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM (13.301.0134-A)	M2		0,00		0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,900000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,900000	0,00	3,000000	0,00
30164	ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPAROMECANICO	M3	0,065000	0,00	0,000000	0,00
52	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -V,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE (13.330.0052-A)	M2		0,00		0,00
00150	CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697	KG	0,100000	0,00	0,000000	0,00
05350	PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO	KG	0,025000	0,00	0,000000	0,00
14947	CERAMICA ESMALTADA COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. V, COM MEDIDA NBR 16928	M2	1,050000	0,00	0,000000	0,00
20087	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
30129	PASTA DE CIMENTO COMUM	M3	0,003000	0,00	0,000000	0,00
30153	ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:3:3,PREPARO MANUAL	M3	0,035000	0,00	0,000000	0,00
53	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTES EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO (13.331.0015-A)	M2		0,00		0,00
07797	ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG	UN	0,446300	0,00	0,000000	0,00
11225	PISO EM PORCELANATO,ACABAMENTO BORDA RETIFICADO,P/USO AREAS COMERCIAIS NBR ISO 13006	M2	1,050000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	16

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
14103	REJUNTAMENTO A BASE EPOXI	KG	0,052500	0,00	0,000000	0,00
20087	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,100000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,100000	0,00	3,000000	0,00
54	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO), PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 (13.333.0015-A)	M2		0,00		0,00
00150	CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697	KG	0,100000	0,00	0,000000	0,00
05350	PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO	KG	0,100000	0,00	0,000000	0,00
11228	PISO CERAMICO TATIL ALERTA, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537	M2	1,050000	0,00	0,000000	0,00
20087	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,100000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,100000	0,00	3,000000	0,00
30129	PASTA DE CIMENTO COMUM	M3	0,002000	0,00	0,000000	0,00
30153	ARGAMASSA CIM., SAIBRO, AREIA 1:3:3, PREPARO MANUAL	M3	0,035000	0,00	0,000000	0,00
55	CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA, COM LARGURA DE 30CM, ESPESSURA DE 2CM, COM POLIMENTO ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO, SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO (13.365.0085-A)	M		0,00		0,00
07798	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG	UN	0,200000	0,00	0,000000	0,00
11186	CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA, 30X2CM, POLIDO	M	1,050000	0,00	0,000000	0,00
20091	MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,800000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,850000	0,00	3,000000	0,00
30129	PASTA DE CIMENTO COMUM	M3	0,001000	0,00	0,000000	0,00
30180	ARGAMASSA CIM., SAIBRO, AREIA 1:2:2, PREPARO MECANICO	M3	0,012000	0,00	0,000000	0,00
56	FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO, COM COBERTURA EM FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRAFEGO, COM ESPESSURA DE 8 A 9MM, SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO (13.395.0020-A)	M2		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	17

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
00225	ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E BORRACHAS /2,8KG	GL	0,089300	0,00	0,000000	0,00
11158	CARPETE EM ROLO DE POLIPROPILENO COM COBERTURA EM FIBRA DE N PROX. DE 8 A 9MM	M2	1,050000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,100000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,100000	0,00	3,000000	0,00
57	PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS ,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS,SOBRE BASE COM LONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (13.460.0015-A)	M2		0,00		0,00
07526	PISO ELEVADO EM PLAC.MET.PREENCHIDAS INT.CONC.CELULAR,REV.LA NBR11802,FORN E COLO	M2	1,000000	0,00	0,000000	0,00
	14 - ESQU. DE MAD., SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA					
58	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5) CM,CLASSE P-90,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA E FECHADURA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.002.0058-A)	UN		0,00		0,00
08008	PORTA CORTA-FOGO P/SAIDA DE EMERGENCIA,(0,90X2,10X0,05)M,ABNCHADURA E DOBRADICAS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,950000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,780000	0,00	3,000000	0,00
59	CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.002.0220-A)	M		0,00		0,00
02845	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1.1/4"	M	1,050000	0,00	20,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,500000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	18

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,000000	0,00	3,000000	0,00
60	ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4", SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8", ESPACADOS DE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.002.0250-A)	M		0,00		0,00
00011	CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"	KG	10,000000	0,00	15,000000	0,00
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	9,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	9,000000	0,00	3,000000	0,00
61	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 46DB, PARA ALTA FREQUENCIA, NAS DIMENSOES DE 800X2100MM, INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.002.0521-A)	UN		0,00		0,00
11419	PORTA ACUSTICA METALICA, 46DB, PARA ALTA FREQUENCIA, (800X2100) D. EM CANTONEIRA ACO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,000000	0,00	3,000000	0,00
62	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 46DB, PARA ALTA FREQUENCIA, NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM, INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.002.0524-A)	UN		0,00		0,00
11422	PORTA ACUSTICA METALICA, 46DB, PARA ALTA FREQUENCIA, (1400X2100) LD. EM CANTONEIRA ACO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,000000	0,00	3,000000	0,00
63	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, COM 6MM DE ESPESSURA, ENCAIXILHADO EM MADEIRA, ALUMINIO OU FERRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.004.0121-A)	M2		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	19

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
07165	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 06MM	M2	1,000000	0,00	0,000000	0,00
64	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.006.0005-A)	UN		0,00		0,00
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N512X12A 18X30	KG	0,160000	0,00	0,000000	0,00
02258	ADUELA EM MADEIRA DE LEI, DE (13X3)CM, GRUPO V	M	5,500000	0,00	0,000000	0,00
02259	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE (5X2)CM, GRUPO V	M	11,000000	0,00	0,000000	0,00
11438	PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (100X210X3,5)CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE E ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	H	6,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,000000	0,00	3,000000	0,00
30998	TACO DE ALVENARIA (2,5 X 10 X 20)CM	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
65	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.006.0010-A)	UN		0,00		0,00
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N512X12A 18X30	KG	0,160000	0,00	0,000000	0,00
00760	PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5)CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02258	ADUELA EM MADEIRA DE LEI, DE (13X3)CM, GRUPO V	M	5,300000	0,00	0,000000	0,00
02259	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE (5X2)CM, GRUPO V	M	10,600000	0,00	0,000000	0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE E ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	H	6,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,000000	0,00	3,000000	0,00
30998	TACO DE ALVENARIA (2,5 X 10 X 20)CM	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
66	ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.006.0407-A)	M		0,00		0,00
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N512X12A 18X30	KG	0,010000	0,00	0,000000	0,00
05479	ADUELA EM MADEIRA DE LEI, DE (14X3)CM, COM REBAIXO DE 3,5CM, GRUPO V	M	1,100000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :	VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	20	

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIV E ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	H	0,350000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,350000	0,00	3,000000	0,00
30998	TACO DE ALVENARIA (2,5 X 10 X 20)CM	UN	1,230000	0,00	0,000000	0,00
67	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.006.0409-A)	M		0,00		0,00
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N512X12A 18X30	KG	0,005000	0,00	0,000000	0,00
02259	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE (5X2)CM, GRUPO V	M	1,100000	0,00	0,000000	0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIV E ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	H	0,075000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,075000	0,00	3,000000	0,00
68	CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.006.0428-A)	M2		0,00		0,00
00418	CEDRO EM TABUAS, PRANCHETAS E PRANCHOES,PARA ESQUADRIAS	M3	0,140000	0,00	0,000000	0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIV E ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
69	FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO (14.007.0006-A)	UN		0,00		0,00
05499	DOBRADICA EM ACO LAMINADO CROMADO, EIXODE FERRO, DE 3"X3"	UN	3,000000	0,00	0,000000	0,00
40018	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO CENTRAL, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO, DE 70MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
70	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE SERVICIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO (14.007.0030-A)	UN		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	21

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
04918	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE ENTRADA DE SERVICO, DISTA TO CROMADO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
04922	DOBRADICA EM ACO LAMINADO C/PINOS, BOLASE ANEIS DE LATAO, DE 3"X2.1/2"X5/64"	UN	3,000000	0,00	0,000000	0,00
71	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTA NDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS, EXCLUSIVE DOBRADICAS: -FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO; -ESPELHO EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO (14.007.0249-A)	UN		0,00		0,00
40022	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, COMPLETA, COM ESPELHO A 55MM, EM METAL	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
72	BARRA ANTIPANICO, CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL, DUPLA (2 FOLHAS), CONFECIONADA LIGA DE METAIS, CERTIFICADA NBR 11785, COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL, 2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM, 1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL (CREMONA). INDICA DA P/PORTAS ATE 220X100CM (AXL), EXCL. FECHADURA EXT. FORN. INST. (14.007.0505-A)	UN		0,00		0,00
14731	BARRA ANTI-PANICO DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH PARA PORTA DUPLA (2 FOLHAS) DE ATE 220X100CM (AXL)	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,250000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,250000	0,00	3,000000	0,00
73	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM ALTURA APROXIMADA DE 15CM, EM MADEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO (14.009.0015-A)	UN		0,00		0,00
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,050000	0,00	3,000000	0,00
	15 - INST. ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS					
74	ABRIGO PARA BOMBA, NAS DIMENSOES DE (0,70X0,50X0,50)M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM, EM PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PORTA DE (60X40)CM EM CHAPA DE FERRO N° 16 E CADEADO DE 30MM, CONFORME PROJETO N° 2799/EMOP (15.001.0075-A)	UN		0,00		0,00
00011	CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"	KG	3,488800	0,00	15,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	22

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
00349	PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12")	M	4,567500	0,00	0,000000	0,00
05468	CADEADO COM DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZUA, CORP FILADO, DE 30MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
11794	CHAPA DE ACO GALVANIZADO, N516 (1,55)MM	KG	3,120000	0,00	15,000000	0,00
20046	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,410000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,300000	0,00	3,000000	0,00
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	7,400000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	7,400000	0,00	3,000000	0,00
30178	ARGAMASSA CIM.,SAIBRO TRACO 1:6,PREPAROMECANICO	M3	0,066600	0,00	0,000000	0,00
30246	CONCRETO FCK 15MPA	M3	0,055100	0,00	0,000000	0,00
30254	PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H	M3	0,055100	0,00	0,000000	0,00
30260	LANCAMENTO CONC./ARM.2,0M3/H,HORIZ/VERT	M3	0,055100	0,00	0,000000	0,00
30276	CONCRETO FCK 10MPA INCL. MAT.,PREP.,LANC	M3	0,074800	0,00	0,000000	0,00
30344	ALVENARIA TIJ. FURADO 10X20X20CM	M2	1,298800	0,00	0,000000	0,00
31020	BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIAOU MOSSA,DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	2,966300	0,00	0,000000	0,00
75	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.003.0392-A)	UN		0,00		0,00
05270	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05880	BUCHA DE NYLON, TIPO S-05	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05905	PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (3,5X25)MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,240000	0,00	3,000000	0,00
76	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.003.0393-A)	UN		0,00		0,00
05271	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1.1/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05881	BUCHA DE NYLON, TIPO S-06	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	23

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
05906	PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (3,8X30)MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,260000	0,00	3,000000	0,00
77	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS (15.003.0405-A)	UN		0,00		0,00
00150	CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697	KG	0,300000	0,00	0,000000	0,00
00665	PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECACHATA, DE 5,5MMX2.1/2"	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
00666	BUCHA DE NYLON, TIPO S-12	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
78	TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1",COM COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.003.0530-A)	N		0,00		0,00
00170	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1"	M	1,050000	0,00	10,000000	0,00
07254	PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA	L	0,104900	0,00	0,000000	0,00
14706	LIXA PARA FERRO N5 100	UN	0,250000	0,00	0,000000	0,00
14740	FITA ANTICORROSIVA, ROLO DE 50MMX30M	UN	0,144000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,160000	0,00	3,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,137000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,160000	0,00	3,000000	0,00
79	TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COM COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.003.0550-A)	M		0,00		0,00
00196	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2"	M	1,050000	0,00	10,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	24

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
07254	PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA	L	0,229400	0,00	0,000000	0,00
14706	LIXA PARA FERRO N° 100	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
14741	FITA ANTICORROSIVA, ROLO DE 100MMX30M	UN	0,158000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL USIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,280000	0,00	3,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S	H	0,230400	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,280000	0,00	3,000000	0,00
80	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 110MM,REGISTROS E CONEX OES.FORNECIMENTO E INSTALACAO (15.004.0014-A)	UN		0,00		0,00
00703	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1f QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 1"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00721	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1f QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 4	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02339	ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N° 100	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05103	SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) P/CONEXOESDE PVC, EM FRASCOS P LASTICOS DE 1000CM3	UN	0,840000	0,00	0,000000	0,00
05692	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, EM BARRAS DE 6,00M , DE 032MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05698	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, EM BARRAS DE 6,00M , DE 110MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05767	TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 032MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07133	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 032MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07135	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 110MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
07139	TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 110MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
07142	ADAPTADOR DE PVC, SOLDAVEL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARA REG ISTRO, DE 032MMX1"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07144	ADAPTADOR DE PVC, SOLDAVEL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARA REG ISTRO, DE 110MMX4"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
07145	ADAPTADOR DE PVC, SOLDAVEL, COM FLANGESLIVRES PARA CAIXA D' AGUA, DE 032MMX1"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
07147	ADAPTADOR DE PVC, SOLDAVEL, COM FLANGESLIVRES PARA CAIXA D' AGUA, DE 110MMX4"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :	VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	25	

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	15,200000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	23,200000	0,00	3,000000	0,00
81	COLUNA DE PVC, DE DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (15.004.0028-A)	M		0,00		0,00
02339	ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G	UN	0,150000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N° 100	UN	0,100000	0,00	0,000000	0,00
05103	SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) P/CONEXOES DE PVC, EM FRASCOS P LASTICOS DE 1000CM3	UN	0,020000	0,00	0,000000	0,00
05696	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 075MM	UN	0,183000	0,00	0,000000	0,00
07160	LUVA DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, DE 75MM	UN	0,330000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,550000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,850000	0,00	3,000000	0,00
82	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E RALO SIFONADO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM, CADA, E CONEXOES, EXCLUSIVE RALO SIFONADO (15.004.0051-A)	UN		0,00		0,00
00665	PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECACHATA, DE 5,5MM X 2.1/2"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
00666	BUCHA DE NYLON, TIPO S-12	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02339	ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G	UN	0,400000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N° 100	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02614	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, PARA ESGOTO, EM BARRAS DE 6,00M, DE 040MM	UN	0,250000	0,00	0,000000	0,00
02615	TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 050MM	UN	0,250000	0,00	0,000000	0,00
05031	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 025MM	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
05103	SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) P/CONEXOES DE PVC, EM FRASCOS P LASTICOS DE 1000CM3	UN	0,050000	0,00	0,000000	0,00
05732	TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	26

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
05734	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05780	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DELATAO, DE 25MMX1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05791	JOELHO 90° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 040MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,200000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,200000	0,00	3,000000	0,00
83	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES (15.004.0060-B)	UN		0,00		0,00
02339	ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N° 100	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
02615	TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 050MM	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
02984	RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM PLASTICO COMSAIDA DE 1/2" E COMPRIMENTO DE 30CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05012	CURVA 90° DE PVC-PBA, RIGIDO, COM ANEL DE BORRACHA, DE 050MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05024	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDADO, DE REDUCAO,DE 25MMX3/4" E COM BUCHA DE LATAO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05031	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 025MM	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
05103	SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) P/CONEXOESDE PVC, EM FRASCOS PLASTICOS DE 1000CM3	UN	0,070000	0,00	0,000000	0,00
05732	TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05734	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05780	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DELATAO, DE 25MMX1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05785	JOELHO 90° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 050MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,500000	0,00	3,000000	0,00
84	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES (15.004.0063-A)	UN		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	27

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
02339	ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G	UN	0,480000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N5 100	UN	0,400000	0,00	0,000000	0,00
02614	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, PARA ESGOTO, EM BARRAS DE 6,00M, DE 040MM	UN	0,260000	0,00	0,000000	0,00
02634	TE 905 DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02669	ADAPTADOR DE PVC, PARA VALVULA DE PIA ELAVATORIO, DE 40MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05031	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 025MM	UN	0,400000	0,00	0,000000	0,00
05103	SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) P/CONEXOESDE PVC, EM FRASCOS P LASTICOS DE 1000CM3	UN	0,064000	0,00	0,000000	0,00
05732	TE 905 DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05734	JOELHO 905 DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05780	JOELHO 905 DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DELATAO, DE 25MMX1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05791	JOELHO 905 DE PVC, PARA ESGOTO, DE 040MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05795	CURVA 905 DE PVC CURTA PARA ESGOTO, DE 040MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,600000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,000000	0,00	3,000000	0,00
85	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDE:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO (15.004.0108-A)	UN		0,00		0,00
00666	BUCHA DE NYLON, TIPO S-12	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02339	ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G	UN	0,140000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N5 100	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
02600	TUBO DE PVC LONGO, P/CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, DE 1.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02617	TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 100MM	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
02831	ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 100MM	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
02984	RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM PLASTICO COMSAIDA DE 1/2" E COMP RIMENTO DE 30CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05031	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 025MM	UN	0,333000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	28

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
05103	SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) P/CONEXOES DE PVC, EM FRASCOS P LASTICOS DE 1000CM3	UN	0,020000	0,00	0,000000	0,00
05732	TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05734	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05766	JOELHO 90° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05780	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DELATAO, DE 25MMX1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,500000	0,00	3,000000	0,00
86	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO TERREO, PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS, COMPREENDENDO: INST. HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM, COM CONEXOES, ATÉ A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCL. TUBO DE VENTILACAO (15.004.0133-A)	UN		0,00		0,00
00666	BUCHA DE NYLON, TIPO S-12	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02339	ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G	UN	0,120000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N° 100	UN	0,500000	0,00	0,000000	0,00
02617	TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 100MM	UN	0,333000	0,00	0,000000	0,00
02831	ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 100MM	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
02984	RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM PLASTICO COM SAIDA DE 1/2" E COMPRIMENTO DE 30CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05031	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 025MM	UN	0,250000	0,00	0,000000	0,00
05103	SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) P/CONEXOES DE PVC, EM FRASCOS P LASTICOS DE 1000CM3	UN	0,015000	0,00	0,000000	0,00
05732	TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05734	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05766	JOELHO 90° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05780	JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DELATAO, DE 25MMX1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,000000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	29

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
87	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDEENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES (15.005.0030-A)	UN		0,00		0,00
06033	TUBO DE COBRE, CLASSE "E", DE Ø22MM	M	3,000000	0,00	0,000000	0,00
06051	COTOVELO DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DEØ22MM	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
06068	SOLDA PARA TUBOS E CONEXOES DE COBRE, EMEMBALAGENS DE 500G	UN	0,020000	0,00	0,000000	0,00
06069	PASTA PARA TUBOS E CONEXOES DE COBRE, EMEMBALAGENS DE 450G	UN	0,004700	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,000000	0,00	3,000000	0,00
88	ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240) (15.005.0215-A)	UN		0,00		0,00
02339	ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G	UN	0,040000	0,00	0,000000	0,00
05030	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE Ø20MM	UN	0,448800	0,00	0,000000	0,00
05270	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1"	UN	3,000000	0,00	0,000000	0,00
05883	BUCHA DE NYLON, TIPO S-08	UN	7,000000	0,00	0,000000	0,00
05909	PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM	UN	7,000000	0,00	0,000000	0,00
11276	BARRA CHATA DE ACO, DE 1.1/2"X1/4"	KG	2,264500	0,00	0,000000	0,00
11504	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 5/8"	UN	8,000000	0,00	0,000000	0,00
12982	CURVA 90º DE PVC, SOLDAVEL, DE 20MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
13409	BARRA ROSQUEADA EM ACO INOX, 1,00MX1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
13413	PORCA SEXTAVADA DE ACO INOX, DE 1/2"	UN	8,000000	0,00	0,000000	0,00
14820	SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA,EM ACO,ABAS(50OXIMADO DE 110KG	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
20097	MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE REFRIGERACAO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,952000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,952000	0,00	3,000000	0,00
89	CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.006.0010-A)	UN		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	30

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO
--

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
00200	CAIXA INCENDIO ACO (70X50X25)CM,C/MANGUEIRA TIPO 2 NO DIAMET LANC. MANG. 15,00M	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,200000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,200000	0,00	3,000000	0,00
90	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO,PARA LINHA DE 100MM,INCLUSIVE PECAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (15.006.0035-A)	UN		0,00		0,00
00301	HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES (HCS), NO DIAMETRO DE 100MM	UN	1,000000	0,00	20,000000	0,00
00463	PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 7675, PARA J)MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
00554	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, P/CAIXA DE REGISTRO DE HIDRANTE DE COLUNA, DE (33X24X6)CM, COM 19KG	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00715	CAIXA DE FERRO FUNDIDO, PARA REGISTRO NOPASSEIO, DE (20X20)CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00721	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1f QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 4	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	10,000000	0,00	3,000000	0,00
91	INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA COM TIJOLO MACICO, PAREDE MEIA VEZ (10CM)MEDINDO 40X30X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2", TAMPAO CEGO 2.1/2", JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (15.006.0045-A)	UN		0,00		0,00
00707	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1f QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02859	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
04763	CURVA 90° DE FERRO, FEMEA, DE 2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05162	ADAPTADOR ROSCA FEMEA, PARA JUNTA STORZ DE 2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07730	TAMPAO CEGO P/HIDRANTE, DE 2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07731	TAMPAO EM FERRO FUNDIDO P/CAIXA DE INCENDIO ARTICULADA, DE (56X370)MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	31

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,000000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	12,000000	0,00	3,000000	0,00
30164	ARGAMASSA CIM., AREIA TRACO 1:4, PREPAROMECANICO	M3	0,005000	0,00	0,000000	0,00
30245	CONCRETO FCK 10MPA	M3	0,020000	0,00	0,000000	0,00
30341	ALVENARIA P/ CX. ENTERRADA, 0,80M	M2	1,270000	0,00	0,000000	0,00
30353	EMBOCO ARG. CIM. E AREIA TRACO 1:4	M2	0,870000	0,00	0,000000	0,00
92	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATÉ 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0501-A)	UN		0,00		0,00
05471	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, BARRAMENTO NEUTROS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,500000	0,00	3,000000	0,00
93	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0514-A)	UN		0,00		0,00
05503	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE EMBUTIR, BARRAMENTO /ATE 40 DISJUNTORES	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,000000	0,00	3,000000	0,00
94	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 150A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0517-A)	UN		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	32

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
05504	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE EMBUTIR,BARRAMENTO /ATE 50 DISJUNOTORES	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,500000	0,00	3,000000	0,00
95	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0570-A)	UN		0,00		0,00
02315	DISJUNTOR, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,125000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,125000	0,00	3,000000	0,00
96	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0577-A)	UN		0,00		0,00
14864	DISJUNTOR BIPOLAR, 70A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,137500	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,137500	0,00	3,000000	0,00
97	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN , TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0600-A)	UN		0,00		0,00
02440	DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
98	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0605-A)	UN		0,00		0,00
02441	DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	33

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
99	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0608-A)	UN		0,00		0,00
02432	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 125 A 160A, 50KA, MODELO CAIXA MOLDADA, TIPO C	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
100	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0610-A)	UN		0,00		0,00
00805	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 250A, 50KA, MODELOCAIXA MOLDADA, TIPO C	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
101	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0611-A)	UN		0,00		0,00
02435	DISJUNTOR, TRIPOLAR, 300 A 400A, 65KA, MODELO CAIXA MOLDADA, TIPO C	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
102	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0642-A)	UN		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	34

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
14758	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO,CLASSE II,1 POLO,TENSAO E DESC.MAXIMA 45KA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,125000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,125000	0,00	3,000000	0,00
103	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0095-A)	M		0,00		0,00
02317	FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M	UN	0,001400	0,00	0,000000	0,00
05709	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 6MM2	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,070000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,070000	0,00	3,000000	0,00
104	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0100-A)	M		0,00		0,00
02317	FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M	UN	0,001400	0,00	0,000000	0,00
05710	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 10MM2	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,080000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,080000	0,00	3,000000	0,00
105	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0120-A)	M		0,00		0,00
02317	FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M	UN	0,001400	0,00	0,000000	0,00
02364	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 70MM2	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,250000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	35

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,250000	0,00	3,000000	0,00	
106	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X1,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0155-A)	M		0,00		0,00	
11874	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X1,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00	
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,050000	0,00	3,000000	0,00	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,050000	0,00	3,000000	0,00	
107	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0157-A)	M		0,00		0,00	
11875	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00	
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,050000	0,00	3,000000	0,00	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,050000	0,00	3,000000	0,00	
108	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X4MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0159-A)	M		0,00		0,00	
11876	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X4MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00	
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,060000	0,00	3,000000	0,00	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,060000	0,00	3,000000	0,00	
109	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0163-A)	M		0,00		0,00	
VISTO :		VISTO :		DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	36

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
11878	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,070000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,070000	0,00	3,000000	0,00
110	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X150MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0194-A)	M		0,00		0,00
11894	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X150MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,400000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,400000	0,00	3,000000	0,00
111	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 35MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0232-A)	M		0,00		0,00
02317	FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M	UN	0,001400	0,00	0,000000	0,00
05715	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 35MM2	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,150000	0,00	3,000000	0,00
112	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 95MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0245-A)	M		0,00		0,00
02317	FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M	UN	0,001400	0,00	0,000000	0,00
04290	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 95MM2	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,300000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,300000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	37

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
113	SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL, COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5KVA, EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO (15.011.0156-A)	UN		0,00		0,00
00289	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 10,0 A 500,0MM2	KG	1,160000	0,00	0,000000	0,00
02480	TRANSFORMADOR DE DISTRIB., TRIF. 60HZ, CLASSE 15KV, TENSAO PRI. OLEO MIN. 0112,5KVA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02497	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMADAMENTE 180MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03889	SUPORTE P/TRANSFORMADOR, EM POSTE DE SECAO CIRCULAR	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
03898	POSTE CONCRETO, C/SECAO CIRCULAR, 11,00M COMPR., PADRAO ABNT, TOPO, DE 400KGF	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03971	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMADAMENTE 150MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
04337	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 5/8" (16MM) E COM COMPRIMENTO DE 3,00M	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
04338	PARA-RAIO VALVULA, PARA 15KV-5KA ATERRADO	UN	3,000000	0,00	0,000000	0,00
04406	ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
05399	MAO-FRANCESA P/CRUZETA DE MADEIRA	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
05400	CRUZETA DE MADEIRA PARA LINHA DE 13,8KV, DE (90X115X200)MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05401	SELA P/CRUZETA DE MADEIRA	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05566	PINO P/ISOLADOR, DE 15KV, COM PORCA E ARRUELA	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
05688	CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR, ACIONAMENTO POR COMANDO DE VARA DE MANOBRAS, DE 15KV-100A	UN	3,000000	0,00	0,000000	0,00
07676	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO P/LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO, EM BRONZE, P/BITOLAS DE 050 A 70MM2	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
07700	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 095MM2	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
07701	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 120MM2	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	48,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	70,000000	0,00	3,000000	0,00
30003	ESCAVACAO MAN. 1ª CAT., ATE 1,50M	M3	1,956000	0,00	0,000000	0,00
30060	TRANSPORTE CARGA CAMINHAO 8T, 30KM/H	T X KM	8,000000	0,00	0,000000	0,00
30276	CONCRETO FCK 10MPA INCL. MAT., PREP., LANC	M3	0,120000	0,00	0,000000	0,00
30279	CONCRETO CICLOPICO C/ CONCR. FCK 10MPA	M3	0,330000	0,00	0,000000	0,00
30282	FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 2 VEZES	M2	1,620000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	38

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
30313	ESCAVACAO ESCAV. -HIDR., 3A4, 50M; 1fN/ESCOR	M3	0,203000	0,00	0,000000	0,00
30415	CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CF)	H	1,500000	0,00	0,000000	0,00
30523	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 5,90M (CP)	H	1,500000	0,00	0,000000	0,00
114	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 24,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (15.015.0027-A)	UN		0,00		0,00
00285	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 02,5MM2	M	24,000000	0,00	0,000000	0,00
02338	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMBAS 1/2"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02642	LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02960	CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
04266	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 1/2"	UN	8,000000	0,00	0,000000	0,00
05268	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2"	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
05750	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05751	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05914	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A-250V	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07635	CANALETA PERFURADA ALTA, DE (38X38X6000)MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,000000	0,00	3,000000	0,00
115	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (15.015.0036-A)	UN		0,00		0,00
00115	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	10,000000	0,00	0,000000	0,00
00285	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 02,5MM2	M	33,000000	0,00	0,000000	0,00
02341	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMBOS 3/4"	UN	5,000000	0,00	0,000000	0,00
02643	LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	3,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	39

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
02961	CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05269	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3/4"	UN	15,000000	0,00	0,000000	0,00
05750	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05751	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x4"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05914	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A-250V	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,600000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,600000	0,00	3,000000	0,00
116	INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOEIRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA (15.015.0207-A)	UN		0,00		0,00
00115	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
00119	BOTAO DE CAMPAINHA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00286	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 01,5MM2	M	50,000000	0,00	0,000000	0,00
02341	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMB DE 3/4"	UN	5,000000	0,00	0,000000	0,00
02643	LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
02961	CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05661	CAMPAINHA COM TIMPANO, DE ALTA POTENCIA,65MM, EM ACO CROMADO , 127V E PRESSAO SONORA DE ATE 85DB	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05750	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,000000	0,00	3,000000	0,00
117	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (15.015.0250-A)	UN		0,00		0,00
00115	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	40

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
00285	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 02,5MM2	M	18,000000	0,00	0,000000	0,00
02341	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMB DE 3/4"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02370	TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02643	LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02961	CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05750	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,500000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,500000	0,00	3,000000	0,00
30179	ARGAMASSA CIM.,SAIBRO TRACO 1:8,PREPAROMECANICO	M3	0,030000	0,00	0,000000	0,00
118	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A (15.015.0268-A)	UN		0,00		0,00
00285	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 02,5MM2	M	36,000000	0,00	0,000000	0,00
02338	ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS /2"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02642	LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02960	CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
04266	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 1/2"	UN	8,000000	0,00	0,000000	0,00
05268	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2"	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
05750	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07635	CANALETA PERFURADA ALTA, DE (38X38X6000)MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14479	TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE SOBREPOR	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,500000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	41

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO
--

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
119	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES (15.016.0172-A)	UN		0,00		0,00
00115	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
00284	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 04,0MM2	M	20,000000	0,00	0,000000	0,00
02331	LUVA P/ELETRODUTO EM FERRO ZINCADO LEVE,DE 3/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
04000	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO,GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRASDE 3M, DE 3/4"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05269	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3/4"	UN	6,000000	0,00	0,000000	0,00
05750	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	11,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	H	11,000000	0,00	3,000000	0,00
120	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FOR NECIMENTO E COLOCACAO (15.017.0210-A)	UN		0,00		0,00
07684	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO P/LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRA MM2	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,800000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,800000	0,00	3,000000	0,00
121	INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 200MM,ABA 1 00MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIC A,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E CO LOCACAO (15.018.0460-A)	UN		0,00		0,00
05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
07643	ARRUELA DE PRESSAO, DE DIAMETRO INTERNODE 1/4"	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
07656	PARAFUSO, CABECA LENTILHA, DE 1/4"x5/8"	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
07665	TE VERTICAL DERIVACAO OU LATERAL, P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07666	ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHAPERFURADA OU LISA, 2 00X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	42

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
07667	JUNCAO SIMPLES (TALA LATERAL), DE (200X100)MM, PARA ELETROCALHA	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
122	INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 300MM,ABA 100MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.018.0465-A)	UN		0,00		0,00
05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
07643	ARRUELA DE PRESSAO, DE DIAMETRO INTERNODE 1/4"	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
07656	PARAFUSO, CABECA LENTILHA, DE 1/4"X5/8"	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
07670	TE VERTICAL DERIVACAO OU LATERAL, P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X100MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07671	ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHAPERFURADA OU LISA, 300X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07672	JUNCAO SIMPLES (TALA LATERAL), DE (300X100)MM PARA ELETROCALHA	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
123	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.018.0480-A)	M		0,00		0,00
05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	0,013300	0,00	20,000000	0,00
05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	2,660000	0,00	20,000000	0,00
07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	0,666000	0,00	20,000000	0,00
07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	1,330000	0,00	20,000000	0,00
07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	2,660000	0,00	20,000000	0,00
07652	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, TIPO "U", DE (300X100X3000)MM	UN	0,330000	0,00	20,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	43

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
07653	SUORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA",DE (300X100)MM, PARA ELETROCALHA	UN	0,666000	0,00	20,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
124	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA, TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.018.0495-A)	M		0,00		0,00
07650	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, TIPO "U", DE (200X100X3000)MM	UN	0,330000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
125	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA, TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.018.0509-A)	M		0,00		0,00
05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	0,013300	0,00	20,000000	0,00
05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	2,660000	0,00	20,000000	0,00
07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	0,666000	0,00	20,000000	0,00
07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	1,330000	0,00	20,000000	0,00
07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	2,660000	0,00	20,000000	0,00
07648	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, TIPO "U", DE (100X100X3000)MM	UN	0,330000	0,00	20,000000	0,00
07649	SUORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA",DE (100X100)MM PARA ELETROCALHA	UN	0,666000	0,00	20,000000	0,00
13885	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X3000MM	UN	0,330000	0,00	20,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :	VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	44	

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
126	ELETROCALHA LISA, COM TAMPAS, TIPO "U", 100X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.018.0562-A)	M		0,00		0,00
05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	0,013300	0,00	20,000000	0,00
05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	2,660000	0,00	20,000000	0,00
07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	0,666000	0,00	20,000000	0,00
07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	1,330000	0,00	20,000000	0,00
07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	2,660000	0,00	20,000000	0,00
07649	SUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA", DE (100X100)MM PARA ELETROCALHA	UN	0,666000	0,00	20,000000	0,00
11974	ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (100X100X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPAS	UN	0,330000	0,00	20,000000	0,00
13885	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X300MM	UN	0,330000	0,00	20,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
127	CRUZETA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.018.0804-A)	UN		0,00		0,00
12174	CRUZETA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
128	CRUZETA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X100MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.018.0806-A)	UN		0,00		0,00
12176	CRUZETA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	45

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
129	ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200 X75MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.018.0988-A)	UN		0,00		0,00
12334	ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200 X75MM, PRE-ZINCADA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00
130	TOMADA DUPLA DE PISO, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO POLIDO, 10A/250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.019.0015-A)	UN		0,00		0,00
05649	TOMADA DE PISO, DE CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO, E TAMPA DE TIPO DUPLA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,550000	0,00	3,000000	0,00
131	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.019.0040-A)	UN		0,00		0,00
05640	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO 4"X2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,400000	0,00	3,000000	0,00
132	TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.019.0095-A)	UN		0,00		0,00
12748	TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000	0,00	3,000000	0,00
133	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. (15.028.0017-A)	UN		0,00		0,00
00559	TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	46

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
02508	FLANGE DE PVC RIGIDO COM ROSCA SEXTAVADA, SEM FUROS, DE 1.1/2"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02604	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	3,900000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	10,000000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	13,000000	0,00	3,000000	0,00
30179	ARGAMASSA CIM.,SAIBRO TRACO 1:8,PREPAROMECANICO	M3	0,080000	0,00	0,000000	0,00
134	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO (15.028.0025-A)	UN		0,00		0,00
00559	TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM	UN	20,000000	0,00	0,000000	0,00
02508	FLANGE DE PVC RIGIDO COM ROSCA SEXTAVADA, SEM FUROS, DE 1.1/2"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02604	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	5,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	12,000000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	15,000000	0,00	3,000000	0,00
30179	ARGAMASSA CIM.,SAIBRO TRACO 1:8,PREPAROMECANICO	M3	0,080000	0,00	0,000000	0,00
135	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (15.034.0020-A)	M		0,00		0,00
04000	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 3/4"	UN	0,350000	0,00	10,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,140000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,140000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	47

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
136	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (15.036.0062-A)	M		0,00		0,00
02343	ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS	UN	0,350000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,140000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,140000	0,00	3,000000	0,00
137	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (15.036.0068-A)	M		0,00		0,00
05255	ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS	UN	0,350000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,350000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,350000	0,00	3,000000	0,00
138	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE UN (SINAPI 39596) (15.037.9999-A)			0,00		0,00
139	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE UN (SINAP 39597) (15.038.9999-A)			0,00		0,00
16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES						
140	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO III-B,E SP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO A BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CONTAMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952. (16.020.0001-A)	M2		0,00		0,00
07254	PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA	L	0,400000	0,00	0,000000	0,00
14293	MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS, POLIETILENO DE 4MM	M2	1,150000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :		DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :
						48

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20083	MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,800000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,800000	0,00	3,000000	0,00
	17 - PINTURAS					
141	PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (17.013.0100-A)	M2		0,00		0,00
03874	MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS	UN	0,046000	0,00	0,000000	0,00
06028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	GL	0,040000	0,00	0,000000	0,00
14491	TINTA EPOXI A BASE DE AGUA SEMIBRILHANTE, USO HOSPITALAR, PA TI, BRANCA, GL 3,6LTS	UN	0,053400	0,00	0,000000	0,00
14496	LIXA PARA MASSA	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,950000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,475000	0,00	3,000000	0,00
142	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL (17.017.0010-A)	M2		0,00		0,00
00324	LIXA P/MADEIRA N5100	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03868	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS	UN	0,027000	0,00	0,000000	0,00
07182	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'AGUA, INCOLOR	GL	0,030000	0,00	0,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,600000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,300000	0,00	3,000000	0,00
143	PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINA DO, ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIXAMENTO, DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO (17.017.0050-A)	M2		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	49

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
00124	ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO	GL	0,065000	0,00	0,000000	0,00
00324	LIXA P/MADEIRA N5100	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03868	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE18 LITROS	UN	0,054000	0,00	0,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,800000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,400000	0,00	3,000000	0,00
144	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (17.018.0265-A)	M2		0,00		0,00
03874	MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS	UN	0,046000	0,00	0,000000	0,00
06028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	GL	0,040000	0,00	0,000000	0,00
14493	TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS	UN	0,010000	0,00	0,000000	0,00
14496	LIXA PARA MASSA	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,950000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,475000	0,00	3,000000	0,00
145	PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820 (17.040.0050-A)	UN		0,00		0,00
02992	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL ITROS	UN	0,012200	0,00	0,000000	0,00
06029	FITA CREPE, EM ROLO DE 25MMX50,00M	UN	0,220000	0,00	0,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,950000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,470000	0,00	3,000000	0,00
146	18 - APARELHOS HIDRA., SANIT., ELET., MECAN. E ESPORTIVOS CUBA DE LOUCA BRANCA, DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE RABICHO EM METAL CROMADO, SIFAO EM METAL CROMADO, TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO. FORNECIMENTO (18.002.0029-A)	UN		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	50

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO
--

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
02355	VALVULA DE ESCOAMENTO, P/LAVATORIO, 1603, EM METAL CROMADO, DE 1"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02985	RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM METAL CROMADO COM SAIDA DE 1/2" E COMPRIMENTO DE 30CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03901	SIFAO EM METAL CROMADO, DE 1"X1.1/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03902	TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA, 11930U SIMILAR DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
13102	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
147	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGEN S EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO (18.002.0055-A)	UN		0,00		0,00
02571	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02985	RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM METAL CROMADO COM SAIDA DE 1/2" E COMPRIMENTO DE 30CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03922	MICTORIO DE LOUCA BRANCA, COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14789	KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREENDENDO PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
148	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO (18.002.0095-A)	UN		0,00		0,00
02978	RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM METAL CROMADO COM SAIDA DE 1/2" E COMPRIMENTO DE 40CM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03927	ASSENTO PLASTICO, PARA BACIA SANITARIA,PADRAO MEDIO LUXO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14789	KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREENDENDO PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
40015	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, SEM ACESSIBILIDADE	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
40016	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
40026	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA SANITARIA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
149	SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.006.0040-A)	UN		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	51

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
07894	SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20087	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
150	TORNEIRA PARA COZINHA, COM MISTURADOR, TIPO PAREDE, COM AREJADOR E TUBO MOVEL, 1258 OU SIMILAR, DE APROXIMADAMENTE 1/2"X25CM, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO (18.009.0073-A)	UN		0,00		0,00
04714	TORNEIRA PARA COZINHA, TIPO PAREDE, COM MISTURADOR E AREJADOR "X25CM, METAL CROMADO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
151	SIFAO EM METAL CROMADO, DE 1"X1.1/2". FORNECIMENTO (18.013.0119-A)	UN		0,00		0,00
02568	SIFAO EM METAL CROMADO, DE 1"X1.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
152	LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304, PARA 2 PONTOS DE AGUA, CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4", EXCLUSIVE TORNEIRAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.016.0060-A)	M		0,00		0,00
05517	LAVATORIO DE ACO INOXIDAVEL, COLETIVO, CHAPA 20/304, PARA 2 "	M	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,500000	0,00	3,000000	0,00
153	SECADOR DE MAOS EM ACO INOXIDAVEL, COM SISTEMA FOTO-CELULAR BI-VOLT, EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.016.0080-A)	UN		0,00		0,00
13144	SECADOR DE MAOS EM ACO INOXIDAVEL, COM SISTEMA FOTO-CELULAR BI-VOLT	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
154	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.016.0107-A)	UN		0,00		0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	52

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
14489	BARRA DE APOIO, EM ACO INOX. AISI304, TUBO 1.1/4", 60CM, INCL. PARAF. INOX. E BUCHAS PLAST., ABNT NBR 9050	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,000000	0,00	3,000000	0,00
155	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L, INCLUSIVE TAMPONA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527, 12217 E 8220. FORNECIMENTO (18.021.0042-A)	UN		0,00		0,00
14274	RESERVATORIO, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
156	CASA DE MAQUINA DE INCENDIO, EM ALVENARIA, MEDINDO (1,50X1,50)M, COBERTA COM LAJE DE CONCRETO, PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-FOGO (0,60X1,80)M, PINTURA, IMPERMEABILIZACAO, LUMINARIA A PROVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO (0,60X0,60)M, EXTINTOR DE INCENDIO, EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO (VIDE ITENS 18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020) (18.024.0050-A)	UN		0,00		0,00
00001	AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	M3	0,016250	0,00	0,000000	0,00
00004	ARAME RECOZIDO N5 18	KG	0,014000	0,00	0,000000	0,00
00022	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM	KG	4,320000	0,00	23,000000	0,00
00115	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	4,000000	0,00	0,000000	0,00
00124	ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO	GL	0,242500	0,00	0,000000	0,00
00149	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697	KG	7,800000	0,00	0,000000	0,00
00285	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 02,5MM2	M	12,000000	0,00	0,000000	0,00
00309	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, FOSFORESCENTE, C/PLACA, DE 1 TECLA SIMPLES	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00316	JUNTA PLASTICA, P/PISO, ALTURA DE 17MM, E C/ESPES. DE 3MM	M	6,500000	0,00	0,000000	0,00
00349	PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12")	M	0,245000	0,00	0,000000	0,00
00368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	0,175000	0,00	0,000000	0,00
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N512X12A 18X30	KG	0,007000	0,00	0,000000	0,00
00559	TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM	UN	139,100000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	53

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
00602	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE 4MM	M2	0,360000	0,00	20,000000	0,00
02341	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMB DE 3/4"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02385	LIXA D'AGUA N° 100	UN	9,925000	0,00	0,000000	0,00
02476	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGADE DIOXIDO DE CARBON T NBR 12693	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02500	PLACA ESPELHO CINZA EM POLIESTIRENO ALTOIMPACTO, PARA CAIXA DE EMBUTIR DE 4"X2"PARA TOMADA	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02614	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, PARA ESGOTO, EM BARRAS DE 6,00M, DE 040MM	UN	0,333000	0,00	0,000000	0,00
02643	LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
02961	CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
03876	TINTA LATEX STANDARD PARA EXTERIOR/INTERIOR SEMIBRILHANTE BRANCA OU COLORIDA, EMBALDES DE 18 LITROS	UN	0,180000	0,00	0,000000	0,00
05750	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05751	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x4"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05791	JOELHO 90° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 040MM	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
06021	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA	GL	0,145500	0,00	0,000000	0,00
06028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	GL	0,600000	0,00	0,000000	0,00
07021	LUMINARIA A PROVA DE GASES, LAMPADA INCAND.ATE 200W, MISTA O O EM TETO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07088	LAMPADA MISTA, DE 160W-220V	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07177	TINTA LATEX ECONOMICA PARA INTERIOR, FOSCA, EM BALDE DE 18 LITROS	UN	0,171600	0,00	0,000000	0,00
07254	PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA	L	2,000000	0,00	0,000000	0,00
07891	RALO SECO QUADRADO DE PVC, DE (100X53X40)MM, COM GRELHA EM PVC	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14293	MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS, POLIETILEN DE 4MM	M2	5,750000	0,00	0,000000	0,00
14621	PORTA CORTA FOGO, DE (0,60X1,80X0,05)M,CLASSE P-060, INCLUIDO BATENTE, FECHADURA E DOBRADICAS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20015	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,660000	0,00	3,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,960000	0,00	3,000000	0,00
20046	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,014000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	54

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,650000	0,00	3,000000	0,00
20083	MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	22,915000	0,00	3,000000	0,00
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	11,383000	0,00	3,000000	0,00
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	7,740000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	35,700300	0,00	3,000000	0,00
30097	ANDAIME TABUADO APROVEIT.MADEIRA 20VEZES	M2	1,000000	0,00	0,000000	0,00
30179	ARGAMASSA CIM.,SAIBRO TRACO 1:8,PREPAROMECANICO	M3	0,229500	0,00	0,000000	0,00
30245	CONCRETO FCK 10MPA	M3	0,165000	0,00	0,000000	0,00
30253	PREPARO CONCR. BETON. 600L; 3,5 M3/H	M3	0,165000	0,00	0,000000	0,00
30259	LANCAMENTO CONC.C/ARM.3,5M3/H,HORIZ/VERT	M3	0,165000	0,00	0,000000	0,00
30301	BARRA ACO CA-25 DIAM. MAIOR/IGUAL 10MM	KG	3,135000	0,00	0,000000	0,00
30312	VERGAS CONCR. ARMADO P/ ALVEN.	M3	0,050000	0,00	0,000000	0,00
30313	CONCRETO ARMADO FCK 15MPA	M3	0,050000	0,00	0,000000	0,00
30352	EMBOCO ARG. CIM. E AREIA TRACO 1:3	M2	32,000000	0,00	0,000000	0,00
30362	PISO CIMENTADO ESP. 1,5CM	M2	2,300000	0,00	0,000000	0,00
30364	CONTRAPISO, CIM. E AREIA 1:4, ESP. 3CM	M2	2,300000	0,00	0,000000	0,00
30915	PINUS, PECA 2,5 X 5CM	M	2,310000	0,00	0,000000	0,00
157	BEBEDOURO ELETRICO,110/220V,DE MESA,PARA GARRAFAO (EXCLUSIVE ESTE),COM DUAS SAIDAS,AGUA GELADA E TEMPERATURA AMBIENTE,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO (18.025.0010-A)	UN		0,00		0,00
13170	BEBEDOURO ELETRICO,110/220V,DE MESA,P/GARRAFAO,EXCLUSIVE ESTE,ABNT NBR 16236	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
158	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.027.0040-A)	UN		0,00		0,00
13174	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EMPLASTICO, EQUIPADA COM LAMPADAS EM LED	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	55

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
159	LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTE DE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PARA LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM PAREDE,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.027.0112-A)	UN		0,00		0,00
07022	LUMINARIA A PROVA DE GASES, LAMPADA INCAND. ATE 200W, MISTA O EM PAREDE	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
160	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM UMA PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.027.0150-A)	UN		0,00		0,00
07062	RELE FOTOELETRICO, PARA LUMINARIA EXTERNA, DE 1000W-220V	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
13243	LUMINARIA DECORATIVA/PUBLICA TIPO PETALAPARA LAMPADA LED DE 50W, BIVOLT	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14857	SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES, EM ACO GALVANIZADO, PARA LUMINARIA DE POSTE	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,200000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,200000	0,00	3,000000	0,00
30411	CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CP)	H	0,200000	0,00	0,000000	0,00
30523	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 5,90M (CP)	H	0,200000	0,00	0,000000	0,00
161	LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W (INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.027.0430-A)	UN		0,00		0,00
13241	LUMINARIA DE EMBUTIR, PARA LAMPADA LED DE 25W (INCLUSIVE LAMPADA)	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,400000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	56

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,400000	0,00	3,000000	0,00
162	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.027.0516-A)	UN		0,00		0,00
13236	LUMINARIA EMBUTIR P/ 2 LAMPADAS TUBULARES DE 1200MM C/REFLETOR E LAMPADA APARENTE	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14190	LAMPADA LED, TUBULAR, 1200MM, T8, 18W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 1850LM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,100000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,100000	0,00	3,000000	0,00
163	GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO (18.028.0318-A)	UN		0,00		0,00
14141	GRUPO GER. ABERTO TRIF.380/220V,FREQ.50/60HZ,C/REG.TEN.FREQ.144KVA INT./CON	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
164	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA (AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.032.0012-A)	UN		0,00		0,00
05883	BUCHA DE NYLON, TIPO S-08	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05909	PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
07064	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA ABNT NBR 12693	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14913	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, EM ACO GALVANIZADO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	57

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
165	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.032.0012-A)	UN		0,00		0,00
05883	BUCHA DE NYLON, TIPO S-08	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05909	PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
07064	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA ABNT NBR 12693	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14913	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, EM ACO GALVANIZADO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
166	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.032.0015-A)	UN		0,00		0,00
02475	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO NBR 12693	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05883	BUCHA DE NYLON, TIPO S-08	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05909	PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
14913	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, EM ACO GALVANIZADO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
167	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE PO QUIMICO, CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.032.0030-A)	UN		0,00		0,00
05557	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE PO QUIMICO, CLASSE BC, DE 6KG, CONFORME ABNT 12693	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05883	BUCHA DE NYLON, TIPO S-08	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
05909	PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
14913	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, EM ACO GALVANIZADO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	58

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
168	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, MEDINDO (85X40X30) CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA E LETROSTATICA VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.032.0040-A)	UN		0,00		0,00
00666	BUCHA DE NYLON, TIPO S-12	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
13968	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 5/16"	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
13981	PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (5/16"X2")	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
14900	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO, (85X40X30) CM, SOBREPOR, EM CH VISOR, ABNT NBR 12693	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
169	SISTEMA DE PRESSURIZACAO, COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/22 ØV, INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO, RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, QUADRO DE COMANDO, EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050). FORNECIMENTO E INSTALACAO (18.033.0018-A)	UN		0,00		0,00
00147	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1 1/2"	M	1,200000	0,00	0,000000	0,00
00196	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2 1/2"	M	5,500000	0,00	0,000000	0,00
00204	CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 3/4"	M	4,000000	0,00	0,000000	0,00
00284	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 04,0MM2	M	20,000000	0,00	0,000000	0,00
00707	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1f QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 2.1/2"	UN	5,000000	0,00	0,000000	0,00
00862	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, DE 05,0CV-220/380V	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
02409	CHAVE BLINDADA, TRIPOLAR, DE 030AX250V	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
04739	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, DE 2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05826	REGISTRO DE ESFERA, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	59

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
05834	VALVULA DE RETENCAO DE PE, EM METAL, DE2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07058	MANOMETRO, DE 0 A 150 PSI (14KG/CM2)	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14192	PRESSOSTATO 20/40 PSI	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14664	QUADRO DE COMANDO PARA SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE INCENDIO 50A	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14667	VASO DE EXPANSAO PARA AGUA FRIA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	16,100000	0,00	3,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,900000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	12,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	20,000000	0,00	3,000000	0,00
30246	CONCRETO FCK 15MPA	M3	0,200000	0,00	0,000000	0,00
170	SISTEMA DE PRESSURIZACAO, COM 02 BOMBAS DE 7,5CV/220V, INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO, RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, QUADRO DE COMANDO, E EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050). FORNECIMENTO E INSTALACAO (18.033.0019-A)	UN		0,00		0,00
00147	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1/2"	M	1,200000	0,00	0,000000	0,00
00196	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2"	M	5,500000	0,00	0,000000	0,00
00204	CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 3/4"	M	4,000000	0,00	0,000000	0,00
00284	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 04,0MM2	M	20,000000	0,00	0,000000	0,00
00707	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1f QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 2.1/2"	UN	5,000000	0,00	0,000000	0,00
02409	CHAVE BLINDADA, TRIPOLAR, DE 030AX250V	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
04739	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, DE 2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05826	REGISTRO DE ESFERA, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05834	VALVULA DE RETENCAO DE PE, EM METAL, DE2.1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07058	MANOMETRO, DE 0 A 150 PSI (14KG/CM2)	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
13257	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 7,5CV, EXCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
14192	PRESSOSTATO 20/40 PSI	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	60

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
14665	QUADRO DE COMANDO PARA SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE INCENDIO 50A	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14667	VASO DE EXPANSAO PARA AGUA FRIA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	16,100000	0,00	3,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,900000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	12,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	20,000000	0,00	3,000000	0,00
30246	CONCRETO FCK 15MPA	M3	0,200000	0,00	0,000000	0,00
171	SISTEMA DE PRESSURIZACAO, COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V, INCLUSIVE E TUBULACOES DE SUCCAO, RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, QUADRO DE COMANDO, EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050). FORNECIMENTO E INSTALACAO (18.033.0020-A)	UN		0,00		0,00
00147	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1/2"	M	1,200000	0,00	0,000000	0,00
00197	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3"	M	5,500000	0,00	0,000000	0,00
00204	CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 3/4"	M	4,000000	0,00	0,000000	0,00
00283	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 06,0MM2	M	20,000000	0,00	0,000000	0,00
00672	VALVULA DE RETENCAO DE PE, EM METAL, DE 3"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
00708	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1f QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 3"	UN	5,000000	0,00	0,000000	0,00
00982	BOMBA HIDRAULICA OU CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, DE 10,0CV-220/380V	UN	2,000000	0,00	0,000000	0,00
04332	CHAVE BLINDADA, TRIPOLAR, DE 060AX250V	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05826	REGISTRO DE ESFERA, DE 1/2"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
05839	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, DE 3"	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
07058	MANOMETRO, DE 0 A 150 PSI (14KG/CM2)	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14192	PRESSOSTATO 20/40 PSI	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14666	QUADRO DE COMANDO PARA SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE INCENDIO 50A	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
14667	VASO DE EXPANSAO PARA AGUA FRIA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :	DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :	61

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	16,100000	0,00	3,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,900000	0,00	3,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	12,000000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	20,000000	0,00	3,000000	0,00
30246	CONCRETO FCK 15MPA	M3	0,200000	0,00	0,000000	0,00
172	SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.038.0030-A)	UN		0,00		0,00
13297	SIRENE AUDIO VISUAL, P/SISTEMA DE ALARMECONTRA INCENDIO	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
173	ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.038.0045-A)	UN		0,00		0,00
13300	ACIONAMENTO TIPO "QUEBRA VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARATESTES	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,00	3,000000	0,00
174	ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG),VELOC.APROX.36M/MIN,4 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.,MONT.E INSTAL.(18.040.0020-A)	UN		0,00		0,00
13098	ELEVADOR HIDRAULICO, CAPACIDADE PARA ATE8 PASSAGEIROS (600KG PARADAS/ENTRADAS)	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :		DATA : FEVEREIRO/24		FOLHA : 62

OBRA : ADEQUACAO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	UN	QUANTIDADE	PRECO	PERCENT	TOTAL
175	VOLTIMETRO SELETOR, PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS, ESCALA 0-500V. FORNECIMENTO (18.065.0015-A)	UN		0,00		0,00
13324	VOLTIMETRO SELETOR, PARA QUADROS ELETRICOS / LINHAS TRIFASICAS, ESCALA 0-500V	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
176	AMPERIMETRO SELETOR, PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS, ESCALA 0-500A. FORNECIMENTO (18.065.0065-A)	UN		0,00		0,00
13328	AMPERIMETRO SELETOR, PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS, ESCALA 0-500A	UN	1,000000	0,00	0,000000	0,00
177	BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.084.0050-A)	M2		0,00		0,00
14814	BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS, DE (1,20X0,60)M, COM 1 ABERTURA PARA CUBA (EXCLUSIVE CUBA)	UN	1,388900	0,00	0,000000	0,00
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,830000	0,00	3,000000	0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,830000	0,00	3,000000	0,00
30312	VERGAS CONCR. ARMADO P/ ALVEN.	M3	0,025000	0,00	0,000000	0,00
30344	ALVENARIA TIJ. FURADO 10X20X20CM	M2	1,000000	0,00	0,000000	0,00
20 - PRECOS RODOVIARIOS						
178	DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE RUAS (20.004.0130-A)	M2		0,00		0,00
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,028600	0,00	3,000000	0,00
30429	CAMINHAO BASCUL. NO TOCO 8 A 10M3 (CP)	H	0,001700	0,00	0,000000	0,00
30430	CAMINHAO BASCUL. NO TOCO 8 A 10M3 (CF)	H	0,001000	0,00	0,000000	0,00
30438	CAMINHAO TANQUE 6000L (CP)	H	0,002300	0,00	0,000000	0,00
30439	CAMINHAO TANQUE 6000L (CF)	H	0,000600	0,00	0,000000	0,00
30595	PA CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL 100CV, CAPACIDADE RASA 1,3M3 (CP)	H	0,002000	0,00	0,000000	0,00
30596	PA CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL 100CV, CAPACIDADE RASA 1,3M3 (CF)	H	0,000900	0,00	0,000000	0,00
VISTO :		VISTO :		DATA :	FEVEREIRO/24	FOLHA :
						63


Relatório de Composições

COMP-891928 PROJETOS, AS BUILT E DOCUMENTAÇÃO (un)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01.050.0719-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	MES	1,00	0,00	0,00	
05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (02 UND)	EMOP	MES	2,00	0,00	0,00	
DOCUMENTAÇÕES (ART, IMPRESSÕES, APROVAÇÃO) E DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PRÓPRIA	VB	1,00	0,00	0,00	
COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PLOTTERS (VERBA DE DEPRECIAÇÃO)	PRÓPRIA	VB	1,00	0,00	0,00	
				TOTAL Serviço:		
				Valor Total:		
				Valor Total com BDI:		

Composição do Item de Serviço Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 18/09/2023 10:21 hs

 imprimir

Item de Serviço	IT 24.26.0118 (A)	Mês/Ano de Referência	07/2023
Descrição	Instalacao para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. (desonerado)		
Custo	168,06	Und. de Medida	un
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R\$	Custo Parcial R\$
MAT006600	008800		Arruela de aluminio, de 3/4"	un	1,00000000		
MAT018950	021650		Bucha de aluminio, de 3/4"	un	1,00000000		
MAT021850	024650		Cabo de cobre flexivel, PVC/70oC, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar	m	6,50000000		
MAT026100	028950		Caixa de PVC rigido, de: (4"x2")	un	1,00000000		
MAT039450	044100		Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar	un	1,00000000		
MAT046150	051150		Curva de PVC rigido, 90o, para eletroduto, diametro nominal de 3/4"	un	1,00000000		
MAT051300	057550		Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 3/4"	vara	2,00000000		
MAT084200	092500		Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 3/4"	un	3,00000000		
MOD900950	903270		Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (desonerado)	h	3,50000000		
MOD902450	903361		Servente (desonerado)	h	3,50000000		
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000		
RSE901900	903157	RV 04.10.0406(A)	Argamassa de cimento e saibro, no traco 1:6.(desonerado)	m3	0,00600000		

Fechar

Ajuda



Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2976-1669

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

ENCARGOS SOCIAS DESONERADOS: 84,43%(HORA) 47,12%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

	MAO DE OBRA	:	0,21	0,9943181 %			
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	21,18	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: CR	
98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				M		
I	43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA				M	CR	1,0500000 1,81 1,90
C	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	0,0748000 25,85 1,93
C	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	0,0748000 31,37 2,34
	MATERIAL	:	3,11	50,2463055 %			
	MAO DE OBRA	:	3,06	49,7536945 %			
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	6,17	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: CR	
98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/201				UN		
	9						
I	39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE UN				C		1,0000000 237,50 237,50
	ALTURA						
C	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	6,2007000 25,85 160,28
C	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	6,2007000 31,37 194,51
	MATERIAL	:	339,05	57,2422411 %			
	MAO DE OBRA	:	253,24	42,7577589 %			
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	592,29	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: CR	
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				UN		
I	39596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE UN				CR		1,0000000
	ALTURA						
C	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	6,2007000
C	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	6,2007000
	MATERIAL	:					
	MAO DE OBRA	:					
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:			-	ORIGEM DE PREÇO: CR	
98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				UN		

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

ENCARGOS SOCIAS DESONERADOS: 84,43%(HORA) 47,12%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA:

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

I	39597	FAIXA PANEL, 48 FORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE UN ALTURA		CR	1,000000			4
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	12,3236000			
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	12,3236000			
		MATERIAL	:		%			
		MAO DE OBRA	:					
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:		%	- ORIGEM DE PREÇO: CR		
	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN					
I	43836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	UN	CR	1,0000000	1.932,73		1.932,73
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	1,0259000	25,85		26,51
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	1,0259000	31,37		32,18
		MATERIAL	:		1.949,54	97,8969042 %		
		MAO DE OBRA	:		41,88	2,1030958 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:		1.991,42	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR	
	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN					
I	44171	BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10	UN	CR	1,0000000	15,56		15,56
I	44172	BASTIDOR PARA BLOCO M10	UN	CR	1,0000000	5,45		5,45
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,6821000	25,85		17,63
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,6821000	31,37		21,39
		MATERIAL	:		32,16	53,5613011 %		
		MAO DE OBRA	:		27,87	46,4386989 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:		60,03	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR	
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN					
I	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	CR	1,0000000	35,98		35,98
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,2062000	25,85		5,33

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTETICO

DA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,43%(HORA) 47,12%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL				
98298	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	CR	22,75
98299	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	CR	21,18
98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	CR	6,17
98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	592,29
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	990,83
98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	2.946,89
98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	1.991,42
98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	60,03
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	47,77
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	32,18
98593	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	2.134,25
100553	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	CR	24,72
100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	CR	5,87
100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	CR	-
INHI	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS			
0179	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR			
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	CR	22,74

