


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA AV. EWERTON XAVIER (AV. CENTRAL) ITAIPU, NITERÓI	DATA:	02/08/2024	BDI:	22,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA AV. EWERTON XAVIER (AV. CENTRAL) ITAIPU, NITERÓI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			EMOP	2024/12	-	-
			SCO	2024/12	75,90%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE
01.050.0160-A	PROJETO BÁSICO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS,VISANDO A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO: SISTEMA VIÁRIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO COM CRITÉRIOS LUMINOTÉCNICOS,DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	EMOP	Serviço	HA	9,50
01.016.0007-A	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA,VEGETAÇÃO Densa E EDIFICAÇÃO Densa	EMOP	Serviço	HA	9,50
01.050.0153-A	ELABORAÇÃO MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) CONFORMIDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO- AGUAS (PORTARIA O/SUB-RIO-AGUAS "N" Nº 004/2010).SERVIÇOS MEDIDOS KM PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUÍDO,OS QUAIS APOS APROVAÇÕES SERÃO ENTREGUES A FISCALIZAÇÃO.APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE.	EMOP	Serviço	KM	3,60
01.050.0230-A	PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE AÇO,COM ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	EMOP	Serviço	M2	390,00
01.001.0020-A	ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTAÇÃO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL	EMOP	Serviço	UN	14,00
01.019.0065-A	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POÇO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POÇO-POÇO EMMEIO A UMA VIA PÚBLICA COM TRÁFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA	EMOP	Serviço	UN	90,00
01.001.0011-A	COMPACTAÇÃO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	EMOP	Serviço	UN	28,00
01.001.0004-A	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA SEM SEDIMENTAÇÃO (PENEIRAMENTO)	EMOP	Serviço	UN	28,00
01.001.0002-A	LIMITE DE LIQUIDEZ	EMOP	Serviço	UN	28,00
01.001.0001-A	LIMITE DE PLASTICIDADE	EMOP	Serviço	UN	28,00
SE 24.10.0430 (/)	Projeto de restauração de pavimentação existente em vias urbanas, nos padrões da PCRJ, apresentado em Autocad ou similar, com arquivos no padrão PDF, DWG e PLT, em meio físico ou digital. Apresentado com plantas, perfis, memorial descritivo e de cálculo, contemplando todas as soluções recomendadas para os trechos. Detalhamento das diversas camadas da pavimentação e definição das especificações dos serviços e do controle tecnológico de campo a serem executados no subleito, nas camadas granulares e no revestimento asfáltico. Para obras de projeção horizontal acima de 6 ha. Exclui levantamentos de campo, contagens de tráfego e ensaios geotécnicos de caracterização do terreno e do pavimento existente. (Desonerado)	SCO	Serviço	ha	3,24
01.001.0042-A	SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRAÇÃO	EMOP	Serviço	M	7,00
01.001.0043-A	SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4".PARA TRADO DE 6",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTES ITEM	EMOP	Serviço	M	14,00

