

OBRA : REVITALIZACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM) NEUZA
SANTOS, CENTRO - NITEROI - RJ.

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|---|--|------------|------|--------------|-------------|
| | 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO | | | | |
| 1 | FAMILIA 01.090ADMINISTRACAO LOCAL. (01.090.9999-A) | 100,00 | UN | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 01 | | | | |
| | 02 - CANTEIRO DE OBRA | | | | |
| 2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVAC AO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO (02.015.0001-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| 3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSÃO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (02.016.0001-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| 4 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (02.020.0002-A) | 6,00 | M2 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 02 | | | | |
| | 04 - TRANSPORTES | | | | |
| 5 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAIN R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE ED ESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (04.014.0095-A) | 18,00 | UN | ----- | ----- |
| 6 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | 2.493,40 | M2XK | ----- | ----- |
| 7 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL (04.021.0010-A) | 191,80 | M2 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 04 | | | | |
| | 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | |
| 8 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (05.001.0023-A) | 4,87 | M3 | ----- | ----- |
| 9 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE AS SENTAMENTO(CONTRAPISO) (05.001.0031-A) | 2,86 | M2 | ----- | ----- |
| 10 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE ,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTUR A (05.001.0040-A) | 138,71 | M2 | ----- | ----- |
| CATALOGO DE REF. : EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO DATA : DEZEMBRO/24 FOLHA : 1 | | | | | |

OBRA : REVITALIZACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM) NEUZA
SANTOS, CENTRO - NITEROI - RJ.

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|------|--|------------|------|--------------|-------------|
| | 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | |
| 11 | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACAS DE AGLOMERADO Prensado ou Semelhantes, EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO (05.001.0074-A) | 138,71 | M2 | ----- | ----- |
| 12 | REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (05.001.0075-A) | 71,18 | M2 | ----- | ----- |
| 13 | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA, PRE-MOLDADAS, Prensadas ou Semelhantes (05.001.0076-A) | 133,67 | M2 | ----- | ----- |
| 14 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS (05.001.0145-A) | 4,00 | UN | ----- | ----- |
| 15 | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E AT E 0,80M DE LARGURA (05.001.0146-A) | 3,00 | M | ----- | ----- |
| 16 | LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS (05.001.0385-A) | 145,30 | M2 | ----- | ----- |
| 17 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, ANTIGO, USANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS (05.001.0820-A) | 71,60 | M2 | ----- | ----- |
| 18 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1'f, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) (05.005.0012-B) | 49,32 | M2 | ----- | ----- |
| 19 | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EP AGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME AT E A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (05.006.0001-B) | 767,20 | M2XM | ----- | ----- |
| 20 | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, MEDINDO (0,40X0,60)M, COM 1M DE ESPESSURA, COM INSCRICAO EM PLOTTER. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.050.0001-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| 21 | MAPA TATIL EM ACRILICO, COM TEXTOS, SIMBOLOS E BRAILLE EM RELEVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, CONFORME ABNT NBR 9050, EXCLUSIVE PEDESTAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.057.0015-A) | 20,00 | UN | ----- | ----- |
| 22 | PLACA DE ALUMINIO OU ACRILICO, ESCRITA EM BRAILLE, MEDINDO (10X3)CM, PARA SINALIZACAO DE CORRIMAO, CONFORME ABNT NBR 9050. FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.057.0025-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 05 | | | | |
| | 11 - ESTRUTURAS | | | | |
| 23 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (11.013.0075-A) | 0,22 | M3 | ----- | ----- |

CATALOGO DE REF.:

EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO

DATA : DEZEMBRO/24

FOLHA : 2

OBRA : REVITALIZACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM) NEUZA
SANTOS, CENTRO - NITEROI - RJ.

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|------|--|------------|----|--------------|-------------|
| | 11 - ESTRUTURAS | | | | |
| 24 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATE 25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM (11.016.0001-A) | 2.508,00 | KG | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 11 | | | | |
| | 12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS | | | | |
| 25 | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM, ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLS AUTOPORTANTES 48MM, FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM, AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM, C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD, ESP.12,5MM, LARG.1200MM, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS, C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, APLIC.EM AREAS SECAS. FORN.E COLOCACAO (12.016.0004-A) | 136,83 | M2 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 12 | | | | |
| | 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | | | | |
| 26 | BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE (2X10)CM, ESPACADO DE 50CM (13.170.0025-A) | 12,44 | M2 | ----- | ----- |
| 27 | FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL, COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD, LARGURA DE 600MM, COMPRIMENTO DE 2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM, COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, SUSPENSA POR MEIO DE ARAME N°18, REVESTIDO DE PVC, FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORN.E COLOC. | 138,71 | M2 | ----- | ----- |
| 28 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM (13.301.0119-A) | 71,18 | M2 | ----- | ----- |
| 29 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE E EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO (13.331.0015-A) | 9,50 | M2 | ----- | ----- |
| 30 | PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO, HOMOGENEO, COM 2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRAFEGO, CONDUTIVO, COMPOSTO DE PARTICULAS DE CARBONO, PARA USO EM SALAS DE CIRURGIA OU EM AREAS ONDE O CONTROLE DA CONDUTIVIDADE ELETRICA E NECESSARIO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR14917. FORNECIMENTO E COLOCACAO (13.390.0039-A) | 274,92 | M2 | ----- | ----- |
| 31 | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM, PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MADEIRA A CADA 50CM, EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS (13.398.0016-A) | 12,44 | M2 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 13 | | | | |

CATALOGO DE REF.: | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | DATA : DEZEMBRO/24 | FOLHA : 3 |

OBRA : REVITALIZACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM) NEUZA
SANTOS, CENTRO - NITEROI - RJ.

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|-------------------|--|---------------------------------|----|--------------|-------------|
| | 14 - ESQU. DE MAD., SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA | | | | |
| 32 | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4", BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM, FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.002.0215-A) | 32,36 | M | ----- | ----- |
| 33 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVO E FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (14.006.0008-A) | 14,00 | UN | ----- | ----- |
| 34 | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC. (ESTA INCLUIDA NO FORN. E COLOC. DAS ESQUADRIAS), DE: -FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO CENTRAL, METAL C/ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO CIRCULAR, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO; -3 DOBRADICAS 3"X3" ACO LAMINADO, C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO, ACABAMENTO CROMADO (14.007.0006-A) | 14,00 | UN | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 14 | | | | |
| | 15 - INST. ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS | | | | |
| 35 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO), COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, 30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES (15.004.0046-A) | 2,00 | UN | ----- | ----- |
| 36 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES (15.004.0060-B) | 6,00 | UN | ----- | ----- |
| 37 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA VALVULA), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, CONEXOES E MONTAGEM (15.004.0085-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| 38 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO, COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM, COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO, LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO (15.004.0102-B) | 4,00 | UN | ----- | ----- |
| 39 | ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACCESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240) (15.005.0215-A) | 9,00 | UN | ----- | ----- |
| 40 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H. FORNECIMENTO E INSTALACAO (15.005.0240-A) | 30,00 | M | ----- | ----- |
| CATALOGO DE REF.: | | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | | DATA : | DEZEMBRO/24 |
| | | | | FOLHA : | 4 |

OBRA : REVITALIZACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM) NEUZA
SANTOS, CENTRO - NITEROI - RJ.

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|------|--|------------|----|--------------|-------------|
| | 15 - INST. ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS | | | | |
| 41 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.007.0405-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| 42 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 ØMM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0035-A) | 200,00 | M | ----- | ----- |
| 43 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.019.0025-A) | 17,00 | UN | ----- | ----- |
| 44 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. (15.019.0050-A) | 17,00 | UN | ----- | ----- |
| 45 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (15.034.0010-A) | 100,00 | M | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 15 | | | | |
| | 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | | | | |
| 46 | COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (16.005.0075-A) | 138,71 | M2 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 16 | | | | |
| | 17 - PINTURAS | | | | |
| 47 | PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (17.017.0053-A) | 42,24 | M2 | ----- | ----- |
| 48 | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (17.017.0060-A) | 27,72 | M2 | ----- | ----- |
| 49 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA EXISTENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (17.017.0150-A) | 54,18 | M2 | ----- | ----- |
| 50 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDICoes DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE (17.017.0321-A) | 60,69 | M2 | ----- | ----- |
| 51 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR, INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAOS DE SELADOR,UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS (17.018.0010-A) | 1.534,54 | M2 | ----- | ----- |

CATALOGO DE REF.:

EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO

DATA : DEZEMBRO/24

FOLHA : 5

OBRA : REVITALIZACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM) NEUZA
SANTOS, CENTRO - NITEROI - RJ.

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|-------------------|--|---------------------------------|--------|--------------|-------------|
| | 17 - PINTURAS | | | | |
| 52 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO (17.018.0031-A) | 1.534,54 | M2 | ----- | ----- |
| 53 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAOS DE ACABAMENTO (17.020.0010-A) | 52,92 | M2 | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 17 | | | | |
| | 18 - APARELHOS HIDRA., SANIT., ELET., MECAN. E ESPORTIVOS | | | | |
| 54 | CUBA DE LOUCA BRANCA,DE APOIO,PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO DE (40X30)CM.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4" EM PVC,TORNEIRAPARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO (18.002.0020-A) | 6,00 | UN | ----- | ----- |
| 55 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO (18.002.0090-A) | 4,00 | UN | ----- | ----- |
| 56 | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",COM REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM LATAO E ACABAMENTO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA EM METAL CROMADO,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO (18.003.0012-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| 57 | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO (18.007.0045-A) | 2,00 | UN | ----- | ----- |
| 58 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.016.0106-A) | 8,00 | UN | ----- | ----- |
| 59 | BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIO S,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM ED E SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.016.0125-A) | 4,00 | UN | ----- | ----- |
| 60 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHAFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.027.0325-A) | 18,00 | UN | ----- | ----- |
| 61 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO (18.030.0002-A) | 9,00 | UN | ----- | ----- |
| CATALOGO DE REF.: | | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | DATA : | DEZEMBRO/24 | FOLHA : 6 |

OBRA : REVITALIZACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM) NEUZA
SANTOS, CENTRO - NITEROI - RJ.

| ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES | QUANTIDADE | UN | VL. UNITARIO | VL. SERVICO |
|------|--|------------|----|--------------|-------------|
| | 18 - APARELHOS HIDRA., SANIT., ELET., MECAN. E ESPORTIVOS | | | | |
| 62 | ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 PASSAG.(450KG),VELOC.APROX.36M/M IN,2 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,P ORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M.CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NBR9 050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTALACAO (18.040.0015-A) | 1,00 | UN | ----- | ----- |
| | TOTAL DA CATEGORIA 18 | | | | |
| | ADMINISTRACAO | | % | | |
| | TOTAL GERAL | | | | |

CATALOGO DE REF.:

EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO

DATA : DEZEMBRO/24

FOLHA : 7