

PROJETO BÁSICO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA - NITERÓI, RJ

RESUMO DAS COTAÇÕES					
1 - PIBO PLACA CIMENTICA 60X30x3cm - AREA					
data cotação : fev/22					
Cotação 1 - Braston (contém frete) - Aterro Fulge Leve J Silk	(VL m2)	Fornecimento + Frete	% frete	10,41%	área m2
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Fev/22 para Abr/25 =	1,21745		1745,74
Cotação 3 -					
2 - PIBO PLACA CIMENTICA 60X30x6cm - PLATINA					
data cotação : fev/22					
Cotação 1 - Braston (contém frete) - Aterro Fulge Leve J Silk	(VL m2)	Fornecimento + Frete	% frete	88,26%	área m2
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Fev/22 para Abr/25 =	1,21745		14804,56
Cotação 3 -					
3 - PIBO PLACA CIMENTICA 60X20x6cm - PLATINA					
data cotação : fev/22					
Cotação 1 - Braston (contém frete) - Aterro Fulge Leve J Silk	(VL m2)	Fornecimento + Frete	% frete	0,48%	área m2
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Fev/22 para Abr/25 =	1,21745		80,19
Cotação 3 -					
4 - PIBO PLACA CIMENTICA 80X80x10cm - PLATINA					
data cotação : fev/22					
Cotação 1 - Braston (contém frete) - Aterro Fulge Leve J Silk	(VL m2)	Fornecimento + Frete	% frete	0,85%	área m2
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Fev/22 para Abr/25 =	1,21745		143,27
Cotação 3 -					
5 - PIBO DE GRANTO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 25 X 3 CM					
data cotação : fev/20					
Cotação 1 - IPS Stones (contém frete)	(VL m2)	Fornecimento + Frete	% frete	27,88%	área m2
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Fev/20 para Abr/25 =	1,51400		400,00
Cotação 3 -					
6 - PIBO DE GRANTO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 40 X 3 CM					
data cotação : fev/20					
Cotação 1 - IPS Stones (contém frete)	(VL m2)	Fornecimento + Frete	% frete	8,39%	área m2
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Fev/20 para Abr/25 =	1,51400		154,50
Cotação 3 -					
7 - MEIO-FIO DE GRANTO CINZA ANDORINHA 10 X 80 CM					
data cotação : fev/20					
Cotação 1 - IPS Stones (contém frete)	(VL m2)	Fornecimento + Frete	% frete	62,81%	área m2
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Fev/20 para Abr/25 =	1,51400		1174,00
Cotação 3 -					
8 - TETO DE GRANTO CINZA ANDORINHA 15 X 3 X 60 CM					
data cotação : fev/20					
Cotação 1 - IPS Stones (contém frete)	(VL m2)	Fornecimento + Frete	% frete	1,33%	área m2
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Fev/20 para Abr/25 =	1,51400		67,00
Cotação 3 -					
9 - LIXEIRA MODELO LOS					
data cotação : nov/18					
Cotação 1 - Lazzari (com frete)	(VL Unitário)	Fornecimento + Frete	% frete	45,56%	quantid.
Cotação 2 -		Corrigido pelo INCC - Nov/18 para Abr/25 =	1,59017		77,00
Cotação 3 -					
10 - PARACABLO MODELO U INVERTIDA					
data cotação : nov/18					
Cotação 1 - Unileite (com frete e instalação)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Out/18 para Abr/25 =	1,59230		
Cotação 2 - Blafaci (com frete)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Out/18 para Abr/25 =	1,59230		
Cotação 3 -					
11 - BANCO GAVOTA SIMPLES					
data cotação : jun/20					
Cotação 1 - Murano (com frete)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Jun/20 para Abr/25 =	1,49869		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
12 - BANCO GAVOTA DUPLO					
data cotação : jun/20					
Cotação 1 - Murano (com frete)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Jun/20 para Abr/25 =	1,49869		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
13 - LETRAS EM AÇO INOX					
data cotação : nov/18					
Cotação 1 - Dimensional Iluminação (com frete)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Nov/18 para Abr/25 =	1,59017		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
14 - LUMINARIA LED 113 W					
data cotação : fev/22					
Cotação 1 - Philips (com frete)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Fev/22 para Abr/25 =	1,21745		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
15 - LUMINARIA LED 12,2 W					
data cotação : fev/22					
Cotação 1 - Philips (com frete)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Fev/22 para Abr/25 =	1,21745		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
16 - Pallet fixado 1,20x0,80x0,14m					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Casa com Pallet (com frete)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
17 - Arma Galvanizado N18					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Casa das Cercas (com frete)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
18 - Chumbador CBA com Parafusos 1/2 X 85mm Ancora					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Parafusos Online (frete grátis)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
19 - Sinaliz 33 (a-r) 1kg					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Distribuidor Silka (com frete)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
20 - Pneu aro 14					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Pneu Store (com frete)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
21 - Corrente Soldada Galvanizada 1/2 Pol (7 Arames) - Noll					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Metalferr (com frete)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
22 - Parafuso em U Industrial 4,5/16					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Mercado Livre (com frete)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
23 - Sinaliz Epoxi 7kg 1kg					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Distribuidor Silka (com frete)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
24 - Refletor de Led 200w Led Cob 8500K und					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Benutz (com frete)	(VL Unitário)				
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
25 - Madeira plastica T8 para confecção de Painel Divado					
data cotação : dez/21					
Cotação 1 - Rewood (fornecimento + frete Grátis)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Dez/21 para Abr/25 =	1,23083		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
26 - Letras em aço Inoxidável "NOVA ALAMEDA" fixadas no painel					
data cotação : fev/22					
Cotação 1 - Letras Express (com frete)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Fev/22 para Abr/25 =	1,21745		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
27 - Piso Drenante 40x40x4cm - Cor Amá					
data cotação : fev/22					
Cotação 1 - Drenatubo (fornecimento + frete)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Fev/22 para Abr/25 =	1,21745		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
28 - Telo organico 21 furos					
data cotação : abr/25					
Cotação 1 - Asilinas (com frete)	(VL Unitário)	Fornecimento + Frete	m2	unim2	total und.
Cotação 2 -	(VL Unitário)		35,44	34,00	1205,00
Cotação 3 -	(VL Unitário)				
29 - Chapa Metálica					
data cotação : dez/19					
Cotação 1 - Mercado chapa e ferro (sem entrega)	(VL Unitário)	Corrigido pelo INCC - Jun/20 para Abr/25 =	1,49869		
Cotação 2 -	(VL Unitário)				
Cotação 3 -	(VL Unitário)				

NOTA: Preços reajustados pelo INCC - Índice Nacional de Custo da Construção - da tabela de Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias do CNT. Ver cálculo e tabelas em anexo.

Quantitativo Praça - Alameda São Boaventura

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Referência
1	Bancos/arquibancadas em pallets	4	un	
	Pallets lixado 1,20x0,80x0,14m (2 em diante)	366	un	Cotação pela "CASA COM PALLET"
	Pallets lixado 1,20x0,80x0,14m (base)	200	un	Cotação pela "CASA COM PALLET"
	Arame Recozido Torcido N18 Rolo 1kg	10	un	Cotação pela "CASA DAS CERCAS"
	Chumbador CBA com Prisioneiro 1/2 X 95mm Âncora	400	un	Cotação pela "PARAFUSOS ONLINE"
	Sika dur 32 (a+b) 1kg	20	un	Cotação pela "DISTRIBUIDOR SIKA"
	Mão de obra marceneiro	0,22	mês	05.105.0101-0
	Mão de obra servente	0,22	mês	05.105.0114-0
2	Balanço em pneu	4	un	
	Pneu	4	un	Cotação pela "PNEU STORE"
	Corrente Soldada Galvanizada 1/2 Pol (7,8metros) - Noll	2	m	Cotação pela "MIX MACRO"
	Parafuso em U Industrial 4-5/16	8	un	Cotação pela "MERCADO LIVRE"
	Sikadur Epoxi Tix 1kg	2	un	Cotação pela "DISTRIBUIDOR SIKA"
	Mão de obra armador	0,22	mês	05.105.0117-0
	Mão de obra servente	0,22	mês	05.105.0114-0
3	Floreira em pneu reciclado	10	un	
	Pneu	30,000	un	Cotação pela "PNEU STORE"
	Base de concreto armado R=50cm h=10cm	0,785	m³	11.013.0070-1
	Chumbador CBA com Prisioneiro 1/2 X 95mm Âncora	20	un	Cotação pela "PARAFUSOS ONLINE"
	Sika dur 32 (a+b) 1kg	2	un	Cotação pela "DISTRIBUIDOR SIKA"
	Mão de obra pedreiro	0,22	mês	05.105.0108-0
	Mão de obra servente	0,22	mês	05.105.0114-0
4	Refletor de Led 200w Led Cob 6500k smd	10	un	Cotação pela "BENLUZ"
5	Arte em Grafite, feito por artista local * 6	640,00	m²	17.018.0080-0
6	Tenis de Mesa em concreto armado	5,84	m³	11.013.0070-1
7	Portão de ferro em duas folhas	1	un	14.002.0084-0
8	Alambrado	580,05	m²	09.015.0046-0
9	Letreiro de aço inox formando o texto "Nova Alameda"	1	un	Cotação pela "DIMENSÃO ILUMINAÇÃO"
10	Jardineira em alvenaria de bloco de concreto (h= 0,40 m)	87,46	m²	
	Alvenaria 10x20x40 cm	87,46	m²	12.005.0025-0
	Emboço de argamassa de cimento e areia	87,46	m²	13.001.0015-0



PREFEITURA DE

Niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

Quantitativo Passarela - Alameda São Boaventura

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Referência
1	Pintura Esmalte sintético metálico, cor Prata Lunar ou similar	m²	400,00	58.002.0425-1
2	Painel ripado em madeira plástica	unid.	1,00	
	Madeira plastica T5 para confecção de Painel Ripado em / 2500x50x25mm com frete (sem instalação e sem a confecção dos paineis)		6,19	Cotação pela "Rewood"
	Mão de obra de marceneiro (1 homem)		0,22	05.105.0101-0
	Mão de obra de serralheiro (1 homem)		0,22	05.105.0102-0
	Mão de obra de servente (3 homens)		0,68	05.105.0114-0
3	cobertura em chapas de acrílico translucido de 6mm de espessura	m²	107,72	
	cobertura em chapas de acrílico translucido de 6mm de espessura		107,72	16.012.0005-0
	estrutura de alumínio para claraboia em chapa de policarbonato		107,72	16.012.0005-0
4	Letras em aço inoxidável "NOVA ALAMEDA" fixadas no painel	unid.	22,00	Cotação pela "Letras Express"
5	remoção de cobertura de telhas de fibrocimento convencional, ondulada	m²	107,72	05.001.0042-0
6	serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos para execução de recuperação estrutural	m²	107,72	01.050.0315-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

02.030.0050-9	SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO	UNXMES				DER-RJ: 10/2021	
---------------	---	--------	--	--	--	-----------------	--

02.030.0050-X Serviço de pare e siga para sinalização de obra inclusive operador de trânsito		un x mês					
codigo	descrição	unid	pr.unit	quant	acresc %	quant corrigida	pr parcial
	1 - EQUIPAMENTOS						
	2 - MATERIAIS						
20113	3 - MÃO DE OBRA Mão-de-obra de operador de trânsito, inclusive encargos sociais desonerados	h		176,00			
	4 - RE-UTILIZADAS						

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC (Out/21 para Abr/25) = 1,2434

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

02.030.0051-9	SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, INCLUSIVE 2 OPERADORES DE TRANSITO E 2 SERVENTES.	UNXMÊS				DER-RJ: 10/2021	
---------------	--	--------	--	--	--	-----------------	--

02.030.0051-X Serviços de controle de trafego, inclusive 2 operadores de transito e 2 serventes. un x mês							
codigo	descrição	unid	pr.unit	quant	acresc %	quant corrigida	pr parcial
	1 - EQUIPAMENTOS						
	2 - MATERIAIS						
	3 - MÃO DE OBRA						
20113	Mao-de-obra de operador de transito, inclusive encargos sociais desonerados	th		352,00			
20132	Mao-de-obra de servente da construção civil, inclusive encargos sociais desonerados	H		352,00			
	4 - RE-UTILIZADAS						

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC (Out/21 para Abr/25) = 1,2434

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

02.030.0052-9	SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, INCLUSIVE 2 OPERADORES DE TRANSITO E 2 SERVENTES COM ADICIONAL NOTURNO.	UNXMÊS				DER-RJ: 10/2021	
---------------	--	--------	--	--	--	-----------------	--

02.030.0052-X Serviços de controle de trafego, inclusive 2 operadores de transito e 2 serventes com adicional noturno. un x mês							
codigo	descrição	unid	pr.unit	quant	acresc %	quant corrigida	pr parcial
	1 - EQUIPAMENTOS						
	2 - MATERIAIS						
	3 - MÃO DE OBRA						
20113	Mao-de-obra de operador de transito, inclusive encargos sociais desonerados	h		308,00			
20132	Mao-de-obra de servente da construçao civil, inclusive encargos sociais desonerados	H		308,00			
	4 - RE-UTILIZADAS						

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC (Out/21 para Abr/25) = 1,2434

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

06.015.0300-6	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais (SICRO/DNIT)	UNID.				SICRO (DNIT): 01/2025	BASE: 2003618
---------------	---	-------	--	--	--	-----------------------	---------------

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Rio de Janeiro		Produção da equipe		1,00000 un		
Custo Unitário de Referência			Janeiro/2025				Valores em reais (R\$)		
2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais									
A - EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
				Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
			Custo horário total de equipamentos						
B - MÃO DE OBRA			Quantidade	Unidade	Custo Horário			Custo Horário Total	
P9824 Servente			0,20000	h					
			Custo horário total de mão de obra						
			Custo horário total de execução						
			Custo unitário de execução						
			Custo do FIC						-
			Custo do FIT						-
C - MATERIAL			Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Unitário	
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm			1,00000	un					
			Custo unitário total de material						
D - ATIVIDADES AUXILIARES			Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário	
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial			3,81000	m²					
1109689 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial			0,06000	m³					
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação			4,10000	kg					
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			0,25000	m³					
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			0,06000	m³					
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada			3,10000	m²					
			Custo total de atividades auxiliares						
			Subtotal						
E - TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Caminhão carroceria 15 t			5014655	0,07000	t				
			Custo unitário total de tempo fixo						
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
					LN	RP	P		
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Caminhão carroceria 15 t			0,07000	tkm	5014449	5014464	5014479		
			Custo unitário total de transporte						
			Custo unitário direto total						

Obs:

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC (Jan/25 para Abr/25) =

1,01312

Composição 09.010.0110-5 CEGA



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

09.010.0110-5	Base de concreto simples,fck=15 mpa, com secao trapezoidal de 20x20cm,moldados no local,inclusive escavacao e reaterro	M		EMOP: 04/2025
---------------	--	---	--	---------------

codigo	descrição	unid	quant	quant corrigida
	1 - EQUIPAMENTOS			
	2 - MATERIAIS			
	3 - MÃO DE OBRA			
01999	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais	H	0,09000000	0,0927
	4 - RE-UTILIZADAS			
01607	Argamassa cim.,areia traco 1:4,preparomecanico	M3	0,00090000	0,0009
01635	Concreto fck 15mpa	M3	0,03000000	0,03
01756	Lancamento conc.s/arm.7,0m3/h,horiz/vert	M3	0,03000000	0,03
01764	Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz.	M3	0,03000000	0,03
01640	Formas madeira param. planos, 2 vezes	M2	0,40000000	0,4



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

13.371.0015-5	Patio de concreto importado de usina, fck=25mpa, na espessura de 10cm, no traco 1:2:3 em volume, formando quadros de 1,50x1,50m, com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terre no	M2		EMOP: 04/2025
---------------	--	----	--	---------------

codigo	descrição	unid	quant	quant corrigida
	1 - EQUIPAMENTOS			
	2 - MATERIAIS			
00349	Pinus, em pecas de 2,50x30,00cm (1"x12")- grupos i,ii,iii e iv, da tabela classificatoria municipal de especificacoes d	M	0,44000000	0,44
07328	Concreto importado de usina, utilizandobrita 1, de 25mpa	M3	0,10000000	0,1
	3 - MÃO DE OBRA			
01990	Mao-de-obra de carpinteiro de forma de concreto, inclusive encargos sociais	H	0,57000000	0,5871
	4 - RE-UTILIZADAS			
01764	Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz.	M3	0,10000000	0,1
01897	Serra circ. motor 5cv (cp)	H	0,07000000	0,07

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TC 10.05.0700-6	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação	T	SCO: 09/2024	BASE: TC 10.05.0700
-----------------	--	---	--------------	---------------------

Último mês com preço foi Set./24 (Veja a imagem da CPU abaixo).

Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO
 A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 25/05/2025 13:18 hs



Item de Serviço	TC 10.05.0700 (/)	Mês/Ano de Referência	09/2024
Descrição	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.		
Custo		Und. de Medida	t
Data da Criação	07/2003	Data da Exclusão	___/___/___

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade
MAT128400	136300		Tarifa de vazamento de material de bota-fora em aterro licenciados por orgao ambiental competente	t	1,00000000

Fechar

Ajuda



Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova
 Telefone: 2976-1669

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC (Set/24 para Abr/25) = 1,03772

set/24 1141,398
 abr/25 1184,462

= 1,0377

Coluna 35 – Edificação										
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).										
Total – Média Geral (base: ago. 94 =100)										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jan	651,759	691,792	720,495	749,517	779,766	852,809	969,184	1056,418	1091,250	1169,116
Fev	655,263	696,314	721,414	750,180	782,336	868,929	972,904	1056,896	1092,685	1173,775
Mar	659,446	697,410	723,163	752,524	784,338	880,265	981,244	1060,116	1095,738	1178,386
Abr	663,057	697,244	725,245	755,373	786,070	888,191	990,543	1061,635	1101,389	1184,462
Mai	663,610	701,664	726,923	755,625	787,666	907,899	1013,164	1067,919	1110,887	
Jun	676,420	708,197	733,984	762,304	790,331	927,512	1034,824	1075,540	1118,827	
Jul	679,751	710,355	738,487	766,699	799,589	935,359	1043,760	1076,626	1126,916	
Ago	681,756	712,884	739,583	769,951	805,356	939,699	1044,679	1078,412	1134,775	
Set	684,025	713,330	741,305	773,520	814,701	944,520	1045,616	1082,104	1141,398	
Out	685,489	715,527	743,866	774,939	828,778	952,596	1046,896	1084,242	1149,170	
Nov	686,607	717,751	744,865	775,225	839,382	959,001	1050,701	1084,986	1153,725	
Dez	688,985	718,276	745,856	776,839	845,268	962,321	1051,632	1088,312	1159,536	

Assinado eletronicamente por:

* Natan Galdino Ferreira (***.697.147-**))

em 24/10/2025 09:40:47 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5a7510cc-a646-44ce-bc0e-0f9bdf2d1016>

