

Procedimento Licitatório 11/2026 - Solicitação de Esclarecimentos

1 mensagem

marrara@fwengenharia.com.br <marrara@fwengenharia.com.br>

20 de maio de 2026 às 11

Para: cplioncplion@gmail.com

Cc: Evandro Martins <evandro@fwengenharia.com.br>, alexandre.marrara1@gmail.com, alexandre@marrara.net

Prezadas(os) Senhoras(es),

Boa tarde!

Pela presente, a empresa FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede na Rua Francisco Eugênio, nº 268, sala 947, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.796.804/0001-23, interessada em participar do Procedimento Licitatório nº 11/2026 – "Contratação de empresa para obras de execução da esplanada do Caminho Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói/RJ", vem solicitar a V.Sas. os quantitativos faltantes da seguinte Composição:

COMPOSIÇÃO 3			
	PAREDE DE ESTACA SECANTE COM DIAMETRO DE 420MM, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA, PEDRA E ACO) E PERFURACAO DO TERRENO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	0,0000
10.003.0056-G			
55.100.0032-B	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO	H	0,5000000
	33,9%-ASSISTENCIA TECNICA (30%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)		
58.002.0330-B	CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE EQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO.	H	
05204	CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA	M3	0,26250000
13420	ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G	KG	0,06000000
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,42000000 3,00000000
20134	MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,21000000 3,00000000
11.008.0001-B	BARRA DE ACO CA-25, REDONDA, SEM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, DIAMETRO IGUAL A 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	
11.009.0015-B	BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	
11.011.0023-B	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NA FORMAS, ACO CA-25, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	
11.011.0031-B	3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		
	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM	KG	
	3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		

Desde já grato.

Atenciosamente,

Alexandre Marrara Leite Tostes

Gerente Comercial

(21) 97631 3699



AO
S.O
SOLICITO ORIENTAÇÃO
TÉCNICA SE ANEXAR
PLANILHA NÃO MENCIO-
NAR VALORES (CERR)

CPL/ION, 20/5/26

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Presidente de CPL
Portaria nº 0298/2024
ION

WhatsApp Image 2026-05-20 at 09.13.31.jpeg
280K

COMPOSIÇÃO 3

PAREDE DE ESTACA SECANTE COM DIAMETRO DE 420MM, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA, PEDRA E ACO) E PERFURACAO DO TERRENO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		M		0,0000
10.003.0056-G				
55.100.0032-B	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO	H	0.5000000	
	33,9%-ASSISTENCIA TECNICA (30%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)			
58.002.0330-B	CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE EQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO.	H	0.2059000	
	5204 CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA	M3	0,26250000	
13420	ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G	KG	0,06000000	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,42000000	3,00000000
20134	MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,21000000	3,00000000
11.008.0001-B	BARRA DE ACO CA-25, REDONDA, SEM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, DIAMETRO IGUAL A 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	4,00000000	
11.009.0015-B	BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	14,0900000	
11.011.0023-B	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NA FORMAS, ACO CA-25, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	2,0700000	
	3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			
11.011.0031-B	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM	KG	14,0900000	
	3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			

Samila Maria G. Ribeiro
 Matr. 3915
 TON