



OBJETO : REVITALIZACAO DE ACESSOS - TRAVESSA CHIQUITO, NºS 120, 127 E 132, TRAVESSA JULCEIA E TRAVESSA MARIA JOSE LADEIRA (MORRO DO PIMBA) - FONSECA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO					
1	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDEndo ACERTO,RASPAGEM EV ENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL ( 01.005.0004-A )	761,25	M2	-----	-----
2	ADMINISTRACAO LOCAL. ( 01.090.0000-A )	100,00	UN	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 01					-----
02 - CANTEIRO DE OBRA					
3	BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA D E3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACAO ES,EXCLUSIVE PINTURA,SEND0 REAPROVEITADO 2 VEZES ( 02.004.0001-A )	18,00	M2	-----	-----
4	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/ WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,C HASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELE TR.HIDROSSANITARIA ( 02.006.0015-A )	3,00	UNXM	-----	-----
5	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZ ANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICU LO PROPRIO COM UNI ( 02.006.0050-A )	3,00	UNXM	-----	-----
6	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBR AS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO S EM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO ( 02.010.0001-A )	18,00	M2	-----	-----
J25SETA - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP		DATA BASE : FEVEREIRO / 26	
					Página 1 de 6



OBJETO : REVITALIZACAO DE ACESSOS - TRAVESSA CHIQUITO, NºS 120, 127 E 132, TRAVESSA JULCEIA E TRAVESSA MARIA JOSE LADEIRA (MORRO DO PIMBA) - FONSECA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
7	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA ( 02.011.0010-A )	697,50	M2	-----	-----
8	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO ( 02.015.0001-A )	1,00	UN	-----	-----
9	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR ( 02.016.0001-A )	1,00	UN	-----	-----
10	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER ,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ( 02.020.0002-A )	6,00	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 02					-----
03 - MOVIMENTO DE TERRA					
11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ( 03.001.0001-B )	307,50	M3	-----	-----
12	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL ( 03.011.0015-B )	230,63	M3	-----	-----
J25SETA - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP		DATA BASE : FEVEREIRO / 26	
					Página 2 de 6



OBJETO : REVITALIZACAO DE ACESSOS - TRAVESSA CHIQUITO, NºS 120, 127 E 132, TRAVESSA  
JULCEIA E TRAVESSA MARIA JOSE LADEIRA (MORRO DO PIMBA) - FONSECA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
TOTAL DA CATEGORIA - 03					-----
13	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) ( 04.005.0300-A )	30,00	UNXK	-----	-----
14	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 ( 04.013.0015-A )	1,00	UN	-----	-----
15	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORT E EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS ( 04.014.0095-A )	22,00	UN	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 04					-----
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
16	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA ( 05.001.0185-A )	60.045,20	TXM	-----	-----
17	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENT EMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA ( 05.001.0186-A )	16.681,88	TXM	-----	-----
18	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE ( 05.058.0020-A )	533,75	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 05					-----
06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS					
19	CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 600MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ( 06.003.0013-A )	300,00	M	-----	-----
J25SETA - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP		DATA BASE : FEVEREIRO / 26	
					Página 3 de 6



OBJETO : REVITALIZACAO DE ACESSOS - TRAVESSA CHIQUITO, NºS 120, 127 E 132, TRAVESSA JULCEIA E TRAVESSA MARIA JOSE LADEIRA (MORRO DO PIMBA) - FONSECA					
ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
TOTAL DA CATEGORIA - 06					-----
08 - BASES E PAVIMENTOS					
20	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO ( 08.036.0001-A )	51,25	M3	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 08					-----
11 - ESTRUTURAS					
21	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDEndo APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8 % DE MICROSSILICA ( 11.001.0015-B )	127,98	M3	-----	-----
22	PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDEndo MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ( 11.002.0015-B )	127,98	M3	-----	-----
23	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H ( 11.002.0045-A )	127,98	M3	-----	-----
24	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIV E ESCORAMENTO ( 11.004.0022-B )	480,96	M2	-----	-----
25	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES ( 11.004.0035-B )	80,16	M3	-----	-----
26	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM ( 11.011.0027-A )	1.283,98	KG	-----	-----
J25SETA - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP		DATA BASE : FEVEREIRO / 26	
				Página 4 de 6	

OBJETO : REVITALIZACAO DE ACESSOS - TRAVESSA CHIQUITO, NºS 120, 127 E 132, TRAVESSA JULCEIA E TRAVESSA MARIA JOSE LADEIRA (MORRO DO PIMBA) - FONSECA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
27	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELAS DE 10X10CM. FORNECIMENTO ( 11.023.0038-A )	1.283,98	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 11					-----
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					
28	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE ( 13.301.0080-B )	400,80	M2	-----	-----
29	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3,5 CM ( 13.301.0130-B )	400,80	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 13					-----
14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇÃS E FERRAGENS					
30	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4", BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM, FIXADO EM MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4", CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO ( 14.002.0216-A )	245,00	M	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 14					-----
17 - PINTURAS					
31	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO, INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO ( 17.017.0350-A )	76,60	M2	-----	-----
J25SETA - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP		DATA BASE : FEVEREIRO / 26	
					Página 5 de 6

Assinado eletronicamente por Isabel Cristina Vieira Cantuária. Este documento é cópia do original, para obter o original, acesse https://eiciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/67d67166-ae5e-44cf-a3ea-673b40ce9d7c.



OBJETO : REVITALIZACAO DE ACESSOS - TRAVESSA CHIQUITO, NºS 120, 127 E 132, TRAVESSA  
 JULCEIA E TRAVESSA MARIA JOSE LADEIRA (MORRO DO PIMBA) - FONSECA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
TOTAL DA CATEGORIA - 17					-----
TOTAL PARCIAL					-----

( ----- )

ADMINISTRAÇÃO	-----
---------------	-------

( ----- )

TOTAL GERAL	-----
-------------	-------

( ----- )

J25SETA - B.D.I.: 25 %	REF. CATÁLOGO: EMOP	DATA BASE : FEVEREIRO / 26	Página: 6 de 6
------------------------	---------------------	----------------------------	----------------

Assinado eletronicamente por Isabel Cristina Vieira Cantuária. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/67d67166-ae5e-44cf-a6e1-673b40ce9dfc>.

Assinado eletronicamente por:

\* Isabel Cristina Vieira Cantuaria (\*\*\*.466.897-\*\*) em 16/03/2026 11:19:59 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/67d67166-ae5e-44cf-a3ea-673b40ce9d7c>

