



OBJETO: **CONTENÇÃO DE ENCOSTA
DES LUÍS MIGUEL PINAUD_PIRATININGA**

BDI **22%**
EMOP **fev/26**

01.090.0000-A	Administração geral de obras públicas sem BDI	UN	100,00
05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
	1 MES x 8,0 MES x = 0,00		
05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
	1 un. x 8,0 MES x = 0,00		
05.105.0131-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
	1 un. x 3,5 MES x = 0,00		
05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
	1 un. x 8,0 MES x = 0,00		
Total = 0,00 / 100 = R\$ -			0,00



COMPOSIÇÃO

				DATA BASE:	EMOP BDI fev/26 22%
06.103.0000-F	SOLO ANCORADO COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHUMBADORES BIOMANTA ANTIEROSIVA DE FIBRADE COCO TRIMENSIONAL TIPO TELA SINTEMAX 400TF, FORNECIMENTO, APLICACAO E FIXACAO DE MALHAMETALICA DUPLA TORCAO DE ALTA RESISTENCIA.	M2	0,0000		
30932	CUSTO HORA PRODUTIVO - WIDIA SOLO	H	0,51850000		
30978	CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE EQ	H	0,21915000		
00004	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG	0,02500000		
06216	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, NO DIAMETRO DE 20,0MM	KG	0,33330000		
05845	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08, 0MM	KG	0,83000000		
COTAÇÃO	BIOMANTA ANTIEROSIVA DE FIBRADE COCO TRIMENSIONAL TIPO TELA SINTEMAX 400TF	M2	1,12000000	0,00000000	
30438	CAMINHÃO TANQUE 6000L (CP)	H	0,03000000		
30440	CAMINHÃO TANQUE 6000L (CI)	H	0,01840000		
7927	TELA DE REFORCO C/MALHA METALICA HEXAG. DUPLA TRACAO C/ZINCA GEM PESADA EM PVC, INCL. COSTURA (P/ESTRUT.SOLO REFORCADO)	M2	1,00000000		
793	SEMENTES DE GRAMINEAS E LEGUMINOSAS	KG	0,10000000		
20133	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DE CONSERVACAO, INCLUS IVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,05000000	3,00000000	
	3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI				
	5%-ASSISTENCIA TECNICA				
00621	PLACA METALICA, DE (200X200X20)MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO	UN	1,00000000	10,00000000	
00622	ANEL DE ANGULO DE 15º, PARA CONCRETO PROTENDIDO	UN	1,00000000	10,00000000	
00623	CONTRA-PORCA SEXTAVADA, ALTURA 35MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO	UN	5,00000000	10,00000000	
05900	PORCA SEXTAVADA, COM 50MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO	UN	1,00000000	5,00000000	
05902	LUVA METALICA DE 130MM, DE DE=2"	UN	1,00000000	5,00000000	
07416	TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES	KG	0,20000000		
30978	CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE EQ UIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO	H	3,00000000		
20015	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS DESONERADOS	H	0,37500000	3,00000000	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,40000000	3,00000000	
20137	MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTO QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,14000000	28,00000000	
20147	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,18000000	3,00000000	

Assinado eletronicamente por:

* Samila Maria Gomes Ribeiro (**.714.877-**)

em 17/03/2026 08:44:06 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/54323ded-40cb-45d5-a2d3-a0b7cf72988e>

