



OBJETO : REFORMA DO TELECENTRO DO HORTO MUNICIPAL DO BARRETO, NITEROI/RJ

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO					
1	FAMILIA 01.090ADMINISTRACAO LOCAL. (01.090.9999-A)	100,00	UN	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 01					-----
02 - CANTEIRO DE OBRA					
2	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (02.020.0001-A)	6,00	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 02					-----
04 - TRANSPORTES					
3	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAI NER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORT E EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXAPARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (04.014.0095-A)	3,00	UN	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 04					-----
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4	REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES (05.001.0076-A)	42,00	M2	-----	-----
5	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADA S (05.001.0144-A)	12,00	UN	-----	-----
TELEBAR - B.D.I.: 29 %		REF. CATÁLOGO: EMOP		DATA BASE : FEVEREIRO / 26	
				Página: 1 / 4	



OBJETO : REFORMA DO TELECENTRO DO HORTO MUNICIPAL DO BARRETO, NITEROI/RJ

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
6	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1â"~Âª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (05.005.0013-A)	15,00	M2	-----	-----
7	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (05.006.0001-1)	80,00	M2XM	-----	-----
8	MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL,CONSIDERANDO-SE UMA VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL (05.008.0006-A)	30,00	M2	-----	-----
9	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO (05.050.0001-A)	1,00	UN	-----	-----
10	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (05.105.0109-A)	0,50	MES	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 05					-----
14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇÃS E FERRAGENS					
11	COMPENSADO DE 25MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO (14.006.0636-A)	10,00	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 14					-----
15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					
12	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.008.0085-A)	400,00	M	-----	-----
13	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTES EA3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A (15.015.0281-A)	15,00	UN	-----	-----
TELEBAR - B.D.I.: 29 %		REF. CATÁLOGO: EMOP		DATA BASE : FEVEREIRO / 26	
				Página: 2 / 4	



OBJETO : REFORMA DO TELECENTRO DO HORTO MUNICIPAL DO BARRETO, NITEROI/RJ

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
14	TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.019.0090-A)	25,00	UN	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 15					-----
16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES					
15	IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENÇA OU NÃO DE UMIDADE OU DE LENÇOL FREÁTICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZAÇÃO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALÍTICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS POROS E CAPILARIDADES (16.026.0010-A)	201,00	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 16					-----
17 - PINTURAS					
16	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMÃO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMÃO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO (17.017.0169-A)	26,90	M2	-----	-----
17	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAFITE EM DUAS DEMÃOS APOS LIXAMENTO,LIMPEZA E UMA DEMÃO DE TINTA ANTIOXIDO (17.017.0360-A)	62,20	M2	-----	-----
18	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO (17.018.0252-A)	602,00	M2	-----	-----
TELEBAR - B.D.I.: 29 %		REF. CATÁLOGO: EMOP		DATA BASE : FEVEREIRO / 26	
				Página: 3 / 4	

OBJETO : REFORMA DO TELECENTRO DO HORTO MUNICIPAL DO BARRETO, NITEROI/RJ

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
TOTAL DA CATEGORIA - 17					-----
19	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PADRAO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.005.0015-A)	3,00	UN	-----	-----
20	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.027.0040-A)	8,00	UN	-----	-----
21	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CANALIZADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.027.0325-A)	12,00	UN	-----	-----
22	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.032.0012-A)	2,00	UN	-----	-----
23	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO (18.032.0015-A)	2,00	UN	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 18					-----
TOTAL PARCIAL					-----

(-----)


ADMINISTRAÇÃO	-----
---------------	-------

(-----)

TOTAL GERAL	-----
-------------	-------

(-----)

TELEBAR - B.D.I.: 29 %	REF. CATÁLOGO: EMOP	DATA BASE : FEVEREIRO / 26	Página: 4 / 4
------------------------	---------------------	----------------------------	---------------

Assinado digitalmente por:

 Marcos Henrique Sousa Santos
 ...200.691-...
 Data: 27/03/2026 14:28