

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DO TELECENTRO DO HORTO MUNICIPAL DO BARRETO, NITERÓI / RJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			
01.090.9999-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS	UN	100,00
	Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Sênior (05.105.0033-A)		
CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA			
02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6,00
	Total = 2,00 x 3,00 = 6,00 m²		
CATEGORIA 04 - TRANSPORTES			
04.014.0095-A	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5m³ DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ÍTEM 04.014.0110). CUSTO POR UNIDADE DE CAÇAMBA	UN	3,00
	Total = 3 unidades		
CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
05.001.0076-A	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, PRE-MOLDADAS, Prensadas ou semelhantes	M2	42,00
	Divisória = 7,00 x 6,00 = 42,00 m²		
05.001.0144-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	12,00
	Total = 12 unidades		
05.005.0012-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM)	M2	20,00
	Total = 15 m²		
05.006.0001-A	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PA	M2XMES	80,00
	Total = 40 m² X 2 MESES		
05.008.0006-A	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO, CONSIDERANDO-SE UM A VEZ A ÁREA TRABALHADA, EM PROJEÇÃO VERTICAL	M2	30,00
	Total = 30 m²		
05.050.0001-A	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 0,40X0,60M, COM 1MM DE ESPESURA, COM INSCRIÇÃO EM PLOTTER. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
	Total = 1,00 unidade		
05.105.0109-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,50
	Total = 15 dias		
CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			
14.006.0636-A	COMPENSADO DE 25MM (CHAPA 2,20X1,60M). FORNECIMENTO	M2	10,00
	Sala 1 = 0,50 x 10,00 = 5,00 m²		
	Sala 2 = 0,50 x 10,00 = 5,00 m²		
	Total = 10,00 m²		
CATEGORIA 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
15.008.0085-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAMENTO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM², 450 / 750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	400,00
	Total = 400 m		
15.015.0281-A	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, APARENTE, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T, 10A	UN	15,00
	Sala 1 = 6,00 unidades		
	Sala 2 = 6,00 unidades		
	Recepção = 1,00 unidades		
	Secretaria = 2,00 unidades		
	Total = 15 unidades		
15.019.0090-A	TOMADA TIPO RJ45, DE SOBREPOR, COMPLETA, PARA LÓGICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
	Sala 1 = 10,00 unidades		
	Sala 2 = 10,00 unidades		
	Secretaria = 3,00 unidades		
	Recepção = 2,00 unidades		
	Total = 25 unidades		
CATEGORIA 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO			

