



PREFEITURA DE
Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS SCO - RJ

TC 09.05.0702	Servico de disposicao final de residuos de construoao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)	T	SCO: 04/2026	BASE: TC 09.05.0702
---------------	--	---	--------------	------------------------

Composicao do Item de Serviço
Catálogo SCO

Pesquisa realizada em 12/03/2026 14:34 hs

Imprimir

Item de Serviço	TC 09.05.0702 (A)	Idioma/Ass de Referência	04/2026
Descrição	Servico de destinacao final de residuos de construoao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)		
Custo		Unid. de Medida	1
Data da Criação	04/2026	Data da Exclução	—/—/—

Item Elementar	Antigo	Item Realizado	Descrição	Unid. de Medida	Quantidade
MAT118402	905797		Tarefa de vazamento de residuos de construoao civil (RCC - classes A, B ou C) em local adequado e licenciado por orgao ambiental competente.	1	1,00000000

Fechar



Copyright © 2026 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Alameda Cantanhelli, 405, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2016-1800

BP 09.05.0653	Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 5 cm de espessura, executado em uma camada, de acordo com as instrucoes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de aplicacao.(desonerado)	M2	SCO: 04/2026	BASE: BP 09.05.0653
---------------	---	----	--------------	------------------------

Composicao do Item de Serviço
Catálogo SCO

Pesquisa realizada em 18/05/2026 12:15 hs

Imprimir

Item de Serviço	BP 09.05.0653 (B)	Idioma/Ass de Referência	04/2026
Descrição	Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 5 cm de espessura, executado em uma camada, de acordo com as instrucoes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de aplicacao.(desonerado)		
Custo		Unid. de Medida	m2
Data da Criação	01/2023	Data da Exclução	—/—/—

Item Elementar	Antigo	Item Realizado	Descrição	Unid. de Medida	Quantidade
MAT018406	921136		Beta no 6, com transporte	m3	0,01862100
MAT018300	921100		Beta no 1, com transporte	m3	0,01862100
MAT033350	927000		Cimento Portland de Petrópolis, e granito, CAP-30/45, com transporte	kg	6,76100000
MAT037000	044030		Villor de calcario para concreto aditivo	kg	1,14700000
MAT055530	111400		Po de pedra, com transporte	m3	0,02390000
MOC062330	903432		Ranchoeiro (incluindo encargos sociais e encargos complementares). (Desonerado)	h	0,01472000
MOC062430	903381		Novembre (incluindo encargos sociais e encargos complementares). (Desonerado)	h	0,01840000
VE0900050	900050		2% incidente sobre mais de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	h	1,00000000
VE0900060	900230		Penda em betão 0 - 3% - equivalente ao elemento MAT018400	m3	0,00034100
VE0900400	900532		Penda em betão 1 - 3% - equivalente ao elemento MAT018500	m3	0,00034100
VE0900600	900597		Penda em po de pedra - 3% - equivalente ao elemento MAT018600	m3	0,00110100
REQ011130	903232	EQ 09.05.0300(A)	Camionha basculante, com capacidade de 10m3 a 12m3, com motor, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 220CV, custo horario produtivo.(Desonerado)	h	0,00143100
REQ002200	903002	EQ 14.05.0450(A)	Pe Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 110HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade carrega de 1,00m3, forca de desengracao de 8000kgf, altura maxima de descarga a 45º de 2540mm; cabine com para brisa dianteira, retrovisores externos e internos e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.(Desonerado)	h	0,00194000
REQ002400	902932	EQ 14.05.0450(J)	Pe Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 110HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade carrega de 1,00m3, forca de desengracao de 8000kgf, altura maxima de descarga a 45º de 2540mm; cabine com para brisa dianteira, retrovisores externos e internos e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.(Desonerado)	h	0,00194000
REQ002700	902344	EQ 19.05.0300(B)	Compactador de pneus, com este pneu, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 100CV, peso de 7.500kg sem bauro a 21.000kg com bauro total, largura de compactacao de 1.800mm, com suspensao de pneus de 6mm, presso nos pneus regulador de 6.3kg/cm2 a 2.3kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18 lmas, com resguardos e sistema de aspiracao de po. Custo horario produtivo.(Desonerado)	h	0,00276000
REQ002800	903179	EQ 19.05.0300(A)	Compactador de pneus, com este pneu, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 100CV, peso de 7.500kg sem bauro a 21.000kg com bauro total, largura de compactacao de 1.800mm, com suspensao de pneus de 6mm, presso nos pneus regulador de 6.3kg/cm2 a 2.3kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18 lmas, com resguardos e sistema de aspiracao de po. Custo horario produtivo.(Desonerado)	h	0,00292000
REQ004750	903140	EQ 19.05.0350(B)	Beta Vibratorio Liso de 70, auto-propulsor para pavimentacao, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 76,5HP, largura total de 2,015m. Custo horario produtivo.(Desonerado)	h	0,00277000
REQ006800	903109	EQ 19.05.0350(A)	Beta Vibratorio Liso de 70, auto-propulsor para pavimentacao, com operador e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 76,5HP, largura total de 2,015m. Custo horario produtivo.(motor funcionando). (Desonerado)	h	0,00092000
REQ007600	903063	EQ 19.05.0702(B)	Uniao para reducao betuminosa alta classe, a quente, com capacidade de 1200/h, com operador e 7 operarios, com as seguintes especificacoes minimas: 7 dondores com capacidade de 7m3 cada, correias desadoras e correias de desagem individual, tambor secador tipo centrifugo, presso classificadora, 2 eixos qnticos com pesos individuais, donador de ligante, misturador tipo pug-mill, filtro de mangas, entragem para 600 de ligante, sistema de aquecimento adequado a capacidade da usina, cabine de comando autogem com ar condicionado, sistema de controle automatico e programavel. Custo horario produtivo. (Desonerado)	h	0,00348000
REQ008100	903273	EQ 19.05.0802(A)	Villor-escavadora para asfalto, capacidade de 10,30, com operador e um servente, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 98CV (98,04HP), largura de pavimentacao 4,35m. (Custo horario produtivo.(Desonerado)	h	0,00136800

Fechar



Copyright © 2026 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Alameda Cantanhelli, 405, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2016-1800



Assinado digitalmente por:

Natan Galdino Ferreira
...697.147...
Data: 19/05/2026 11:33