



PREFEITURA DE
Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VÁRZEA DAS MOÇAS 02 - LOTES 1, 4 E 5 - NITERÓI - RJ.

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

REFERÊNCIA:	CATALOGO	DATA-BASE
	EMOP	FEVEREIRO(2026)
	SCO	FEVEREIRO(2026)
	CRONOGRAMA:	15,00 Meses
	BDI:	22%
	ADM:	1,99%

ITEM	CATALOGO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	%	% ACUMUL
75	EMOP	06.004.0108-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PIREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	759,00	5,44%	45,76%
94	EMOP	06.001.0002-B	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	10312,98	9,66%	66,98%
96	EMOP	06.015.0067-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUÇOES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	5323,90	10,44%	78,23%
100	EMOP	06.027.0082-A	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	13240,42	5,43%	86,69%
101	EMOP	06.035.0001-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	10587,43	6,96%	93,54%
104	EMOP	11.025.0002-A	CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCAÇÃO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	1951,00	4,53%	99,04%



e-Ciga



Assinado digitalmente por:

Natan Galdino Ferreira
***697.147-**
Data: 08/04/2026 09:06