

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO					
1	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EV ENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL (01.005.0004-A)	1.269,67	M2	-----	-----
2	MARCAÇAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE (01.018.0001-A)	70,00	M2	-----	-----
3	ADMINISTRACAO LOCAL. (01.090.0000-A)	100,00	UN	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 01					-----
02 - CANTEIRO DE OBRA					
4	BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA D E3Âª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALAC OES,EXCLUSIVE PINTURA,SEND0 REAPROVEITADO 2 VEZES (02.004.0001-A)	18,00	M2	-----	-----
5	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3Âª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADE IRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEI TAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA (02.011.0002-A)	140,00	M	-----	-----
6	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA ,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS (02.011.0003-A)	140,00	M	-----	-----
7	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO P UBLICO (02.015.0001-A)	1,00	UN	-----	-----
T21DEZB - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP / SCO-RIO		DATA BASE : JULHO / 26	
				Página 1 5	

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
8	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETTRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 1 00A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (02.016.0001-A)	1,00	UN	-----	-----
9	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER ,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORT ES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (02.020.0002-A)	6,00	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 02					-----
04 - TRANSPORTES					
10	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESP ESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T (04.005.0127-A)	4.738,50	T X	-----	-----
11	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCE RIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIV E O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA (04.006.0013-B)	315,90	T	-----	-----
12	SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVI L (RCC - CLASSES A, B OU C) EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGEN TE. (DESONERADO) (TC 09.05.0702 (A))	315,90	t	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 04					-----
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
13	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAV IMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (05.002.0001-A)	59,98	M3	-----	-----
14	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PA VIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (05.002.0002-A)	12,64	M3	-----	-----
T21DEZB - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP / SCO-RIO		DATA BASE : JULHO / 26	
				Página 25	

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
15	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE (05.058.0020-A)	70,00	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 05					-----
08 - BASES E PAVIMENTOS					
16	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO (08.001.0002-B)	239,93	M3	-----	-----
17	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E A SFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC. (08.020.0012-A)	1.199,67	M2	-----	-----
18	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO (08.027.0040-A)	573,33	M	-----	-----
19	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO (08.036.0001-A)	7,00	M3	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 08					-----
11 - ESTRUTURAS					
20	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS (11.001.0006-B)	72,10	M3	-----	-----
21	PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (11.002.0015-B)	72,10	M3	-----	-----
T21DEZB - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP / SCO-RIO		DATA BASE : JULHO / 26	
				Página 3 de 5	

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
22	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H (11.002.0045-A)	72,10	M3	-----	-----
23	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRET O ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC, SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE ESCORAMENTO (11.004.0022-B)	142,80	M2	-----	-----
24	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA A TE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA (11.004.0066-A)	142,80	M2	-----	-----
25	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMA S,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM (11.011.0027-A)	283,36	KG	-----	-----
26	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUAD RADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE EL ES DE10X10CM,FORNECIMENTO (11.023.0038-A)	283,36	M2	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 11					-----
17 - PINTURAS					
27	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE TINTA ANT IOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (17.017.0300-B)	19,54	M2	-----	-----
T21DEZB - B.D.I.: 25 %		REF. CATÁLOGO: EMOP / SCO-RIO		DATA BASE : JULHO / 26	
				Página 4 de 5	

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VL.UNITÁRIO	VL.SERVIÇO
TOTAL DA CATEGORIA - 17					-----
28	GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZON TAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO (20.175.0015-A)	81,63	M	-----	-----
TOTAL DA CATEGORIA - 20					-----
TOTAL PARCIAL					-----

(-----)

ADMINISTRAÇÃO	-----
---------------	-------

(-----)

TOTAL GERAL	-----
-------------	-------

(-----)

T21DEZB - B.D.I.: 25 %	REF. CATÁLOGO: EMOP / SCO-RIO	DATA BASE : JULHO / 26	Página: 5 5
------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------

Assinado eletronicamente por:

* Isabel Cristina Vieira Cantuaria (***.466.897-**)

em 18/08/2026 16:32:37 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/cd2133c2-a0fa-49e8-ac2d-6cb672982657>

